

令 和 6 年 度

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

積 算 書

近畿地方整備局

令和6年9月

# 合併積算総括表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

| 名 称            | 規格・形状寸法                                               | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額           | 摘 要 |
|----------------|-------------------------------------------------------|----|-----|-----|---------------|-----|
| 直接工事費          |                                                       |    |     |     | 4,118,748,197 |     |
| 間接工事費          | 253,159,287 + 908,471,358                             |    |     |     | 1,161,630,645 |     |
| 共通仮設費（計）       | 64,351,693 + 181,814,639 + 6,992,955                  |    |     |     | 253,159,287   |     |
| 共通仮設費（積上）      |                                                       |    |     |     | 64,351,693    |     |
| 共通仮設費（率）       | 3,710,502,837 × 4.90% ((2.80% × 1.00 + 2.00%) × 1.02) |    |     |     | 181,814,639   |     |
| 現場環境改善費        | 3,680,502,837 × 0.19%                                 |    |     |     | 6,992,955     |     |
| 現場管理費          | 3,963,662,124 × 22.92% ((20.63% + 1.62%) × 1.03)      |    |     |     | 908,471,358   |     |
| 工事原価           | 4,118,748,197 + 1,161,630,645                         |    |     |     | 5,280,378,842 |     |
| 一般管理費等         | 4,872,133,482 × 9.74% (9.74% × 1.00) - 2,696          |    |     |     | 474,543,105   |     |
| 契約保証費          | 4,872,133,482 × 0.04%                                 |    |     |     | 1,948,853     |     |
| 六価クロム溶出試験（4検体） |                                                       |    |     |     | 29,200        |     |
| 工事価格           | 5,280,378,842 + 474,543,105 + 1,948,853 + 29,200      |    |     |     | 5,756,900,000 |     |
| 直接調査費          |                                                       |    |     |     | 17,984,030    |     |
| 間接調査費          |                                                       |    |     |     | 1,202,277     |     |
| 諸経費            | 19,186,307 × 63.1% - 2,866                            |    |     |     | 12,103,693    |     |
| 一般調査業務費        | 17,984,030 + 1,202,277 + 12,103,693                   |    |     |     | 31,290,000    |     |
| 調査業務費          |                                                       |    |     |     | 31,290,000    |     |
| 合計価格           | 5,756,900,000 + 31,290,000                            |    |     |     | 5,788,190,000 |     |



# 合併積算総括表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

| 名 称     | 規格・形状寸法                | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額           | 摘 要 |
|---------|------------------------|----|-----|-----|---------------|-----|
| 消費税等相当額 | 5,788,190,000 × 10.00% |    |     |     | 578,819,000   |     |
| 請負工事費   |                        |    |     |     | 6,367,009,000 |     |

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

| 名 称            | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量       | 単 価    | 金 額           | 摘 要 |
|----------------|---------------------------|----------------|-----------|--------|---------------|-----|
| 直接工事費          |                           |                |           |        | 4,118,748,197 |     |
| 荷さばき地          |                           |                |           |        | 4,118,748,197 |     |
| 構造物撤去工         |                           |                |           |        | 51,728,046    |     |
| アスファルト舗装撤去工    |                           |                |           |        | 30,758,258    |     |
| アスファルト舗装切断     | t=10cm                    |                |           |        | 792,720       |     |
| 1-1 舗装版切断      | t=10cm                    | m              | 1,211.00  | 654.6  | 792,720       |     |
| アスファルト舗装撤去     | t=10cm                    |                |           |        | 29,965,538    |     |
| 1-2 舗装版破碎      | t=10cm                    | m <sup>2</sup> | 44,210.00 | 198.4  | 8,771,264     |     |
| 1-3 殻運搬        | アスファルト殻                   | m <sup>3</sup> | 4,421.00  | 4,794  | 21,194,274    |     |
| 路盤材撤去工         |                           |                |           |        | 20,773,394    |     |
| 路盤材撤去          | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm |                |           |        | 20,773,394    |     |
| 1-4 掘削         | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm | m <sup>3</sup> | 8,842.00  | 156.4  | 1,382,888     |     |
| 1-5 土砂等運搬      | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm | m <sup>3</sup> | 8,842.00  | 2,193  | 19,390,506    |     |
| 門扉基礎撤去工        |                           |                |           |        | 196,394       |     |
| コンクリート取壊し(1)   | 有筋                        |                |           |        | 181,062       |     |
| 1-6 構造物取壊し     | 有筋                        | m <sup>3</sup> | 9.00      | 16,114 | 145,026       |     |
| 1-7 コンクリートガラ運搬 | 有筋                        | m <sup>3</sup> | 9.00      | 4,004  | 36,036        |     |
| コンクリート取壊し(2)   | 無筋                        |                |           |        | 11,227        |     |

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

| 名 称            | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量       | 単 価   | 金 額         | 摘 要 |
|----------------|-------------------------|----------------|-----------|-------|-------------|-----|
| 1-8 構造物取壊し     | 無筋                      | m <sup>3</sup> | 1.00      | 7,951 | 7,951       |     |
| 1-9 コンクリートガラ運搬 | 無筋                      | m <sup>3</sup> | 1.00      | 3,276 | 3,276       |     |
| 再生砕石撤去         | 再生クラッシュラン(RC-40) t=15cm |                |           |       | 4,105       |     |
| 1-10 掘削        | 再生クラッシュラン(RC-40) t=15cm | m <sup>3</sup> | 3.00      | 156.4 | 469         |     |
| 1-11 土砂等運搬     | 再生クラッシュラン(RC-40) t=15cm | m <sup>3</sup> | 3.00      | 1,212 | 3,636       |     |
| 土工             |                         |                |           |       | 102,113,173 |     |
| 土工             |                         |                |           |       | 76,201,631  |     |
| 掘削(1)          | 土砂                      |                |           |       | 2,395,266   |     |
| 1-12 掘削        | 土砂                      | m <sup>3</sup> | 15,315.00 | 156.4 | 2,395,266   |     |
| 掘削(2)          | 表層改良土                   |                |           |       | 58,270,536  |     |
| 1-13 掘削        | 表層改良土                   | m <sup>3</sup> | 10,442.00 | 156.4 | 1,633,128   |     |
| 1-14 土砂等運搬     | 表層改良土                   | m <sup>3</sup> | 10,442.00 | 5,424 | 56,637,408  |     |
| 掘削(3)          | 土砂                      |                |           |       | 3,112,829   |     |
| 1-15 掘削        | 土砂                      | m <sup>3</sup> | 19,903.00 | 156.4 | 3,112,829   |     |
| 土砂等運搬          | 土砂                      |                |           |       | 12,423,000  |     |
| 1-16 土砂等運搬     | 土砂                      | m <sup>3</sup> | 10,250.00 | 1,212 | 12,423,000  |     |
| 作業土工(埋戻工)      |                         |                |           |       | 25,911,542  |     |
| 埋戻し            | 流用土                     |                |           |       | 25,911,542  |     |

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

| 名 称                 | 規格・形状寸法                         | 単位             | 数 量       | 単 価     | 金 額           | 摘 要 |
|---------------------|---------------------------------|----------------|-----------|---------|---------------|-----|
| 1-17 埋戻し            | 流用土                             | m <sup>3</sup> | 25,757.00 | 1,006   | 25,911,542    |     |
| 陸上地盤改良工             |                                 |                |           |         | 1,482,859,632 |     |
| 固化工                 |                                 |                |           |         | 1,482,859,632 |     |
| 深層混合処理工(1)(機械攪拌)    | 改良長L=19.1m(改良径φ1.60m) 昼夜施工      |                |           |         | 202,366,022   |     |
| 1-18 機械攪拌(材料費)(1)-1 | 改良長L=19.1m(改良径φ1.60m)           | 本              | 277.00    | 94,099  | 26,065,423    |     |
| 1-19 機械攪拌(施工費)(1)-1 | 改良長L=19.1m(改良径φ1.60m)           | 本              | 277.00    | 261,771 | 72,510,567    |     |
| 1-20 水運搬(1)-1       | 改良長L=19.1m(改良径φ1.60m)           | 本              | 277.00    | 6,028   | 1,669,756     |     |
| 1-21 機械攪拌(材料費)(1)-2 | 改良長L=19.1m(改良径φ1.60m) 【夜間】      | 本              | 276.00    | 96,981  | 26,766,756    |     |
| 1-22 機械攪拌(施工費)(1)-2 | 改良長L=19.1m(改良径φ1.60m) 【夜間】      | 本              | 276.00    | 267,641 | 73,868,916    |     |
| 1-23 水運搬(1)-2       | 改良長L=19.1m(改良径φ1.60m) 【夜間】      | 本              | 276.00    | 5,379   | 1,484,604     |     |
| 深層混合処理工(2)(機械攪拌)    | 改良長L=(平均)18.71m(改良径φ1.60m) 昼夜施工 |                |           |         | 4,306,212     |     |
| 1-24 機械攪拌(材料費)(2)-1 | 改良長L=(平均)18.71m(改良径φ1.60m)      | 本              | 6.00      | 92,177  | 553,062       |     |
| 1-25 機械攪拌(施工費)(2)-1 | 改良長L=(平均)18.71m(改良径φ1.60m)      | 本              | 6.00      | 256,870 | 1,541,220     |     |
| 1-26 水運搬(2)-1       | 改良長L=(平均)18.71m(改良径φ1.60m)      | 本              | 6.00      | 5,858   | 35,148        |     |
| 1-27 機械攪拌(材料費)(2)-2 | 改良長L=(平均)18.71m(改良径φ1.60m) 【夜間】 | 本              | 6.00      | 94,976  | 569,856       |     |
| 1-28 機械攪拌(施工費)(2)-2 | 改良長L=(平均)18.71m(改良径φ1.60m) 【夜間】 | 本              | 6.00      | 262,593 | 1,575,558     |     |
| 1-29 水運搬(2)-2       | 改良長L=(平均)18.71m(改良径φ1.60m) 【夜間】 | 本              | 6.00      | 5,228   | 31,368        |     |
| 深層混合処理工(3)(機械攪拌)    | 改良長L=16.4m(改良径φ1.60m) 昼夜施工      |                |           |         | 715,023,624   |     |

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

| 名 称                 | 規格・形状寸法                         | 単位 | 数 量      | 単 価     | 金 額         | 摘 要 |
|---------------------|---------------------------------|----|----------|---------|-------------|-----|
| 1-30 機械攪拌（材料費）(3)-1 | 改良長L=16.4m（改良径φ1.60m）           | 本  | 1,141.00 | 80,795  | 92,187,095  |     |
| 1-31 機械攪拌（施工費）(3)-1 | 改良長L=16.4m（改良径φ1.60m）           | 本  | 1,141.00 | 223,960 | 255,538,360 |     |
| 1-32 水運搬(3)-1       | 改良長L=16.4m（改良径φ1.60m）           | 本  | 1,141.00 | 5,129   | 5,852,189   |     |
| 1-33 機械攪拌（材料費）(3)-2 | 改良長L=16.4m（改良径φ1.60m）【夜間】       | 本  | 1,141.00 | 83,245  | 94,982,545  |     |
| 1-34 機械攪拌（施工費）(3)-2 | 改良長L=16.4m（改良径φ1.60m）【夜間】       | 本  | 1,141.00 | 228,962 | 261,245,642 |     |
| 1-35 水運搬(3)-2       | 改良長L=16.4m（改良径φ1.60m）【夜間】       | 本  | 1,141.00 | 4,573   | 5,217,793   |     |
| 深層混合処理工(4)(機械攪拌)    | 改良長L=(平均)15.46m（改良径φ1.60m） 昼夜施工 |    |          |         | 33,165,110  |     |
| 1-36 機械攪拌（材料費）(4)-1 | 改良長L=(平均)15.46m（改良径φ1.60m）      | 本  | 55.00    | 76,164  | 4,189,020   |     |
| 1-37 機械攪拌（施工費）(4)-1 | 改良長L=(平均)15.46m（改良径φ1.60m）      | 本  | 55.00    | 217,272 | 11,949,960  |     |
| 1-38 水運搬(4)-1       | 改良長L=(平均)15.46m（改良径φ1.60m）      | 本  | 55.00    | 4,750   | 261,250     |     |
| 1-39 機械攪拌（材料費）(4)-2 | 改良長L=(平均)15.46m（改良径φ1.60m）【夜間】  | 本  | 55.00    | 78,434  | 4,313,870   |     |
| 1-40 機械攪拌（施工費）(4)-2 | 改良長L=(平均)15.46m（改良径φ1.60m）【夜間】  | 本  | 55.00    | 222,145 | 12,217,975  |     |
| 1-41 水運搬(4)-2       | 改良長L=(平均)15.46m（改良径φ1.60m）【夜間】  | 本  | 55.00    | 4,237   | 233,035     |     |
| 深層混合処理工(5)(機械攪拌)    | 改良長L=21.7m（改良径φ1.60m） 昼夜施工      |    |          |         | 245,964,399 |     |
| 1-42 機械攪拌（材料費）(5)-1 | 改良長L=21.7m（改良径φ1.60m）           | 本  | 307.00   | 106,907 | 32,820,449  |     |
| 1-43 機械攪拌（施工費）(5)-1 | 改良長L=21.7m（改良径φ1.60m）           | 本  | 307.00   | 283,210 | 86,945,470  |     |
| 1-44 水運搬(5)-1       | 改良長L=21.7m（改良径φ1.60m）           | 本  | 307.00   | 6,834   | 2,098,038   |     |
| 1-45 機械攪拌（材料費）(5)-2 | 改良長L=21.7m（改良径φ1.60m）【夜間】       | 本  | 306.00   | 110,173 | 33,712,938  |     |

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

| 名 称                 | 規格・形状寸法                    | 単位             | 数 量      | 単 価     | 金 額         | 摘 要 |
|---------------------|----------------------------|----------------|----------|---------|-------------|-----|
| 1-46 機械攪拌（施工費）(5)-2 | 改良長L=21.7m（改良径φ1.60m）【夜間】  | 本              | 306.00   | 289,284 | 88,520,904  |     |
| 1-47 水運搬(5)-2       | 改良長L=21.7m（改良径φ1.60m）【夜間】  | 本              | 306.00   | 6,100   | 1,866,600   |     |
| 深層混合処理工(6)（機械攪拌）    | 改良長L=10.7m（改良径φ1.60m） 昼夜施工 |                |          |         | 108,671,964 |     |
| 1-48 機械攪拌（材料費）(6)-1 | 改良長L=10.7m（改良径φ1.60m）      | 本              | 276.00   | 52,715  | 14,549,340  |     |
| 1-49 機械攪拌（施工費）(6)-1 | 改良長L=10.7m（改良径φ1.60m）      | 本              | 276.00   | 138,606 | 38,255,256  |     |
| 1-50 水運搬(6)-1       | 改良長L=10.7m（改良径φ1.60m）      | 本              | 276.00   | 3,363   | 928,188     |     |
| 1-51 機械攪拌（材料費）(6)-2 | 改良長L=10.7m（改良径φ1.60m）【夜間】  | 本              | 276.00   | 54,322  | 14,992,872  |     |
| 1-52 機械攪拌（施工費）(6)-2 | 改良長L=10.7m（改良径φ1.60m）【夜間】  | 本              | 276.00   | 141,729 | 39,117,204  |     |
| 1-53 水運搬(6)-2       | 改良長L=10.7m（改良径φ1.60m）【夜間】  | 本              | 276.00   | 3,004   | 829,104     |     |
| 建設汚泥運搬(機械攪拌)        |                            |                |          |         | 87,262,302  |     |
| 1-54 積込(ルーズ)        | 盛上り土                       | m <sup>3</sup> | 7,599.00 | 150.1   | 1,140,609   |     |
| 1-55 土砂等運搬          | 建設汚泥(軟弱土)                  | m <sup>3</sup> | 7,599.00 | 5,424   | 41,216,976  |     |
| 1-56 積込(ルーズ)        | 盛上り土【夜間】                   | m <sup>3</sup> | 7,590.00 | 157.3   | 1,193,907   |     |
| 1-57 土砂等運搬          | 建設汚泥(軟弱土)【夜間】              | m <sup>3</sup> | 7,590.00 | 5,759   | 43,710,810  |     |
| 深層混合処理工(高圧噴射攪拌)     | 改良長L=19.1m（改良径φ1.80m）      |                |          |         | 72,166,270  |     |
| 1-58 高圧噴射攪拌（材料費）    | 改良長L=19.1m（改良径φ1.80m）      | 本              | 29.00    | 852,924 | 24,734,796  |     |
| 1-59 高圧噴射攪拌（先行削孔費）  | φ216mm                     | 本              | 29.00    | 611,938 | 17,746,202  |     |
| 1-60 高圧噴射攪拌（造成費）    | 改良長L=19.1m（改良径φ1.80m）      | 本              | 29.00    | 712,842 | 20,672,418  |     |

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

| 名 称                  | 規格・形状寸法                                 | 単位             | 数 量      | 単 価         | 金 額         | 摘 要 |
|----------------------|-----------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|-----|
| 1-61 水運搬             | 改良長L=19.1m (改良径φ1.80m)                  | 本              | 29.00    | 163,038     | 4,728,102   |     |
| 1-62 特許使用料           | 高圧噴射攪拌工法                                | m <sup>3</sup> | 1,410.00 | 500         | 705,000     |     |
| 1-63 機械据付撤去 (先行削孔機械) |                                         | 式              | 1.00     | 492,822     | 492,822     |     |
| 1-64 機械据付撤去 (造成機械)   |                                         | 式              | 1.00     | 3,086,930   | 3,086,930   |     |
| 建設汚泥運搬(高圧噴射攪拌)       |                                         |                |          |             | 13,933,729  |     |
| 1-65 汚泥吸排車運搬         |                                         | m <sup>3</sup> | 1,171.00 | 11,899      | 13,933,729  |     |
| 付属工                  |                                         |                |          |             | 606,763,851 |     |
| 走行路版工                |                                         |                |          |             | 541,412,391 |     |
| 走行路版製作据付             | B=1.25~1.50m、L=5.34~9.00m、W=5.01~10.13t |                |          |             | 502,026,800 |     |
| 1-66 走行路版 (材料費)      | B=1.25~1.50m、L=5.34~9.00m、W=5.01~10.13t | 式              | 1.00     | 482,972,000 | 482,972,000 |     |
| 1-67 走行路版据付          | B=1.25~1.50m、L=5.34~9.00m、W=5.01~10.13t | 枚              | 400.00   | 47,637      | 19,054,800  |     |
| 路盤                   | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm               |                |          |             | 6,682,810   |     |
| 1-68 路盤材敷均し転圧        | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm               | m <sup>2</sup> | 5,630.00 | 1,187       | 6,682,810   |     |
| 敷モルタル                | 1:3                                     |                |          |             | 9,133,600   |     |
| 1-69 敷モルタル           | 1:3                                     | m <sup>3</sup> | 98.00    | 93,200      | 9,133,600   |     |
| 路盤紙                  |                                         |                |          |             | 195,101     |     |
| 1-70 路盤紙 (材料費)       |                                         | m <sup>2</sup> | 5,273.00 | 37          | 195,101     |     |
| 目地材                  | 発泡樹脂体系 t=10mm                           |                |          |             | 357,408     |     |

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

| 名 称              | 規格・形状寸法                   | 単位  | 数 量        | 単 価     | 金 額          | 摘 要 |
|------------------|---------------------------|-----|------------|---------|--------------|-----|
| 1-71 伸縮目地        | 発泡樹脂体系 t=10mm             | m 2 | 146. 00    | 2, 448  | 357, 408     |     |
| ホーンジョイント         |                           |     |            |         | 23, 016, 672 |     |
| 1-72 ホーンジョイント設置  | S35C φ40×650              | 箇所  | 1, 176. 00 | 19, 572 | 23, 016, 672 |     |
| 係留装置基礎工          |                           |     |            |         | 65, 351, 460 |     |
| 床掘               |                           |     |            |         | 605, 334     |     |
| 1-73 床掘り         | 標準                        | m 3 | 2, 598. 00 | 233     | 605, 334     |     |
| 基礎碎石             | 再生碎石クラッシャラン(RC-40) t=20cm |     |            |         | 972, 486     |     |
| 1-74 基礎碎石        | 再生碎石クラッシャラン(RC-40) t=20cm | m 2 | 729. 00    | 1, 334  | 972, 486     |     |
| 均しコンクリート型枠       |                           |     |            |         | 228, 514     |     |
| 1-75 型枠          |                           | m 2 | 47. 00     | 4, 862  | 228, 514     |     |
| 均しコンクリート         | 18-8-40BB                 |     |            |         | 1, 363, 060  |     |
| 1-76 均しコンクリート    | 18-8-40BB W/C=65%         | m 3 | 34. 00     | 40, 090 | 1, 363, 060  |     |
| 型枠               |                           |     |            |         | 17, 359, 870 |     |
| 1-77 型枠          |                           | m 2 | 1, 820. 00 | 9, 514  | 17, 315, 480 |     |
| 1-78 水抜きパイプ(材料費) | VP φ50                    | m   | 115. 00    | 386     | 44, 390      |     |
| コンクリート           | 18-8-40BB                 |     |            |         | 40, 888, 070 |     |
| 1-79 コンクリート      | 18-8-40BB W/C=65%         | m 3 | 1, 271. 00 | 32, 170 | 40, 888, 070 |     |
| 目地材              | 発泡樹脂体系 t=20mm             |     |            |         | 967, 054     |     |



合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

| 名 称                  | 規格・形状寸法                       | 単位             | 数 量       | 単 価   | 金 額         | 摘 要 |
|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------|-------|-------------|-----|
| 1-80 目地板             | 発泡樹脂体系 t=20mm                 | m <sup>2</sup> | 226.00    | 4,279 | 967,054     |     |
| 埋戻し                  |                               |                |           |       | 2,967,072   |     |
| 1-81 埋戻し             | 流用土                           | m <sup>3</sup> | 992.00    | 2,991 | 2,967,072   |     |
| 舗装工                  |                               |                |           |       | 879,347,536 |     |
| A舗装(エプロン、シャーシ通路)     |                               |                |           |       | 96,520,400  |     |
| 路盤                   | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm     |                |           |       | 26,445,500  |     |
| 1-82 路盤材敷均し転圧        | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm     | m <sup>2</sup> | 22,700.00 | 1,165 | 26,445,500  |     |
| 基層                   | 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm           |                |           |       | 35,729,800  |     |
| 1-83 機械舗設            | 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む | m <sup>2</sup> | 22,700.00 | 1,574 | 35,729,800  |     |
| 表層                   | 再生密粒度アスコン(20) t=5cm           |                |           |       | 34,345,100  |     |
| 1-84 機械舗設            | 再生密粒度アスコン(20) t=5cm タックコート含む  | m <sup>2</sup> | 22,700.00 | 1,513 | 34,345,100  |     |
| B舗装(トランスファークレーン列替通路) |                               |                |           |       | 5,553,075   |     |
| 路盤                   | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm     |                |           |       | 961,125     |     |
| 1-85 路盤材敷均し転圧        | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm     | m <sup>2</sup> | 825.00    | 1,165 | 961,125     |     |
| 基層                   | 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm           |                |           |       | 1,298,550   |     |
| 1-86 機械舗設            | 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む | m <sup>2</sup> | 825.00    | 1,574 | 1,298,550   |     |
| 表層                   | 半たわみ性舗装 t=5cm                 |                |           |       | 3,293,400   |     |
| 1-87 機械舗設(小規模)       | 開粒度アスコン(13) t=5cm             | m <sup>2</sup> | 825.00    | 1,716 | 1,415,700   |     |

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

| 名 称               | 規格・形状寸法                                 | 単位             | 数 量       | 単 価         | 金 額         | 摘 要 |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| 1-88 タックコート       | PKR-T                                   | m <sup>2</sup> | 825.00    | 37          | 30,525      |     |
| 1-89 セメント乳剤浸透     | 早強タイプ                                   | m <sup>2</sup> | 825.00    | 2,239       | 1,847,175   |     |
| C-1舗装(コンテナ置場)     |                                         |                |           |             | 70,350,399  |     |
| 路盤                | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm               |                |           |             | 32,597,348  |     |
| 1-90 路盤材敷均し転圧     | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm               | m <sup>2</sup> | 23,759.00 | 1,372       | 32,597,348  |     |
| 表層                | 再生密粒度アスコン(20) t=5cm                     |                |           |             | 37,753,051  |     |
| 1-91 機械舗設         | 再生密粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む           | m <sup>2</sup> | 23,759.00 | 1,589       | 37,753,051  |     |
| C-2舗装(コンテナ置場)     |                                         |                |           |             | 7,103,366   |     |
| 路盤                | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm               |                |           |             | 3,914,346   |     |
| 1-92 路盤材敷均し転圧(人力) | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm               | m <sup>2</sup> | 1,006.00  | 3,891       | 3,914,346   |     |
| 表層                | 再生密粒度アスコン(20) t=5cm                     |                |           |             | 3,189,020   |     |
| 1-93 人力舗設         | 再生密粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む           | m <sup>2</sup> | 1,006.00  | 3,170       | 3,189,020   |     |
| D舗装(コンクリート舗装)     |                                         |                |           |             | 699,820,296 |     |
| コンクリート版製作据付       | B=1.00~1.50m、L=7.83~9.00m、W=5.87~10.13t |                |           |             | 677,930,848 |     |
| 1-94 コンクリート版(材料費) | B=1.00~1.50m、L=7.83~9.00m、W=5.87~10.13t | 式              | 1.00      | 653,872,000 | 653,872,000 |     |
| 1-95 コンクリート版据付    | B=1.00~1.50m、L=7.83~9.00m、W=5.87~10.13t | 枚              | 528.00    | 45,566      | 24,058,848  |     |
| 路盤                | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm               |                |           |             | 8,930,988   |     |
| 1-96 路盤材敷均し転圧     | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm               | m <sup>2</sup> | 7,524.00  | 1,187       | 8,930,988   |     |

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

| 名 称             | 規格・形状寸法           | 単位             | 数 量      | 単 価    | 金 額         | 摘 要 |
|-----------------|-------------------|----------------|----------|--------|-------------|-----|
| 敷モルタル           | 1:3               |                |          |        | 12,395,600  |     |
| 1-97 敷モルタル      | 1:3               | m <sup>3</sup> | 133.00   | 93,200 | 12,395,600  |     |
| 路盤紙             |                   |                |          |        | 261,960     |     |
| 1-98 路盤紙(材料費)   |                   | m <sup>2</sup> | 7,080.00 | 37     | 261,960     |     |
| 目地材             | 瀝青質 t=10mm        |                |          |        | 300,900     |     |
| 1-99 伸縮目地       | 瀝青質 t=10mm        | m <sup>2</sup> | 118.00   | 2,550  | 300,900     |     |
| 雑工              |                   |                |          |        | 557,604,672 |     |
| 排水構造物工(可変U型側溝)  |                   |                |          |        | 93,367,046  |     |
| 床掘              |                   |                |          |        | 1,370,925   |     |
| 1-100 床掘り       |                   | m <sup>3</sup> | 411.00   | 2,053  | 843,783     |     |
| 1-101 床掘り       |                   | m <sup>3</sup> | 1,956.00 | 269.5  | 527,142     |     |
| 均しコンクリート型枠      |                   |                |          |        | 952,952     |     |
| 1-102 型枠        |                   | m <sup>2</sup> | 196.00   | 4,862  | 952,952     |     |
| 均しコンクリート        | 18-8-40BB         |                |          |        | 969,080     |     |
| 1-103 均しコンクリート  | 18-8-40BB W/C=65% | m <sup>3</sup> | 28.00    | 34,610 | 969,080     |     |
| 可変U型側溝(蓋固定式)(1) | W300×h500、L=1.0m  |                |          |        | 111,135     |     |
| 1-104 U型側溝      | W300×h500、L=1.0m  | m              | 3.00     | 37,045 | 111,135     |     |
| 可変U型側溝(蓋固定式)(2) | W300×h500、L=2.0m  |                |          |        | 26,454,229  |     |

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

| 名 称                   | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量      | 単 価    | 金 額        | 摘 要 |
|-----------------------|---------------------------|----------------|----------|--------|------------|-----|
| 1-105 U型側溝            | W300×h500、L=2.0m          | m              | 977.00   | 27,077 | 26,454,229 |     |
| 可変U型側溝(落とし蓋式)         | W300×h500、L=2.0m          |                |          |        | 10,888,020 |     |
| 1-106 U型側溝            | W300×h500、L=2.0m          | m              | 470.00   | 23,166 | 10,888,020 |     |
| インバートコンクリート           | 18-8-40BB                 |                |          |        | 1,000,250  |     |
| 1-107 コンクリート          | 18-8-40BB W/C=65%         | m <sup>3</sup> | 25.00    | 40,010 | 1,000,250  |     |
| グレーチング蓋(鋳鉄製)          | 300用 T-25                 |                |          |        | 34,519,241 |     |
| 1-108 グレーチング蓋(鋳鉄製)(1) | 300用、T-25、L=0.5m          | 枚              | 49.00    | 17,369 | 851,081    |     |
| 1-109 グレーチング蓋(鋳鉄製)(2) | 300用、T-25、L=0.5m、管理孔      | 枚              | 47.00    | 25,069 | 1,178,243  |     |
| 1-110 グレーチング蓋(鋳鉄製)(3) | 300用、T-25、L=1.0m          | 枚              | 929.00   | 34,973 | 32,489,917 |     |
| グレーチング蓋(鋼製)           | 300用、T-25、L=1.0m          |                |          |        | 14,038,430 |     |
| 1-111 グレーチング蓋(鋼製)     | 300用、T-25、L=1.0m          | 枚              | 470.00   | 29,869 | 14,038,430 |     |
| 埋戻し                   | 流用土                       |                |          |        | 3,062,784  |     |
| 1-112 埋戻し             | 流用土                       | m <sup>3</sup> | 1,024.00 | 2,991  | 3,062,784  |     |
| 排水構造物工(集水桝)           |                           |                |          |        | 4,230,225  |     |
| 床掘                    |                           |                |          |        | 21,138     |     |
| 1-113 床掘り             |                           | m <sup>3</sup> | 11.00    | 269.5  | 2,964      |     |
| 1-114 床掘り             |                           | m <sup>3</sup> | 78.00    | 233    | 18,174     |     |
| 基礎碎石                  | 再生碎石クラッシャラン(RC-40) t=10cm |                |          |        | 15,236     |     |

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

| 名 称                     | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量   | 単 価       | 金 額       | 摘 要 |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-------|-----------|-----------|-----|
| 1-115 基礎砕石              | 再生砕石クラッシュラン(RC-40) t=10cm | m <sup>2</sup> | 13.00 | 1,172     | 15,236    |     |
| 均しコンクリート型枠              |                           |                |       |           | 19,448    |     |
| 1-116 型枠                |                           | m <sup>2</sup> | 4.00  | 4,862     | 19,448    |     |
| 均しコンクリート                | 18-8-40BB                 |                |       |           | 40,090    |     |
| 1-117 均しコンクリート          | 18-8-40BB W/C=65%         | m <sup>3</sup> | 1.00  | 40,090    | 40,090    |     |
| プレキャスト集水桝(1)            | 1000×1000×2000            |                |       |           | 2,667,172 |     |
| 1-118 プレキャスト集水桝(1)(材料費) | 1000×1000×2000、グレーチング蓋含む  | 式              | 1.00  | 2,236,000 | 2,236,000 |     |
| 1-119 プレキャスト集水桝(1)据付    | 1000×1000×2000、グレーチング蓋含む  | 基              | 4.00  | 107,793   | 431,172   |     |
| プレキャスト集水桝(2)            | 800×800×1500              |                |       |           | 761,200   |     |
| 1-120 プレキャスト集水桝(2)(材料費) | 800×800×1500、グレーチング蓋含む    | 式              | 1.00  | 736,000   | 736,000   |     |
| 1-121 プレキャスト集水桝(2)据付    | 800×800×1500、グレーチング蓋含む    | 基              | 2.00  | 12,600    | 25,200    |     |
| プレキャスト集水桝(3)            | 500×500×1200              |                |       |           | 545,403   |     |
| 1-122 プレキャスト集水桝(3)(材料費) | 500×500×1200、グレーチング蓋含む    | 式              | 1.00  | 528,000   | 528,000   |     |
| 1-123 プレキャスト集水桝(3)据付    | 500×500×1200、グレーチング蓋含む    | 基              | 3.00  | 5,801     | 17,403    |     |
| インパートコンクリート             | 18-8-40BB                 |                |       |           | 16,344    |     |
| 1-124 コンクリート            | 18-8-40BB                 | m <sup>3</sup> | 0.40  | 40,860    | 16,344    |     |
| 埋戻し                     | 流用土                       |                |       |           | 144,194   |     |
| 1-125 埋戻し               | 流用土                       | m <sup>3</sup> | 18.00 | 2,991     | 53,838    |     |

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

| 名 称               | 規格・形状寸法                     | 単位             | 数 量    | 単 価    | 金 額       | 摘 要 |
|-------------------|-----------------------------|----------------|--------|--------|-----------|-----|
| 1-126 埋戻し         | 流用土                         | m <sup>3</sup> | 49.00  | 1,844  | 90,356    |     |
| 排水構造物工(排水管)       |                             |                |        |        | 9,203,667 |     |
| 床掘                |                             |                |        |        | 185,109   |     |
| 1-127 床掘り         |                             | m <sup>3</sup> | 137.00 | 269.5  | 36,921    |     |
| 1-128 床掘り         |                             | m <sup>3</sup> | 636.00 | 233    | 148,188   |     |
| 排水管(1)            | 高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ700 ダブル管 |                |        |        | 4,278,895 |     |
| 1-129 排水管(1)(材料費) | 高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ700 ダブル管 | m              | 95.00  | 27,977 | 2,657,815 |     |
| 1-130 排水管(1)据付    | 高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ700 ダブル管 | m              | 95.00  | 17,064 | 1,621,080 |     |
| 排水管(2)            | 高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ600 ダブル管 |                |        |        | 621,000   |     |
| 1-131 排水管(2)      | 高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ600 ダブル管 | m              | 27.00  | 23,000 | 621,000   |     |
| 排水管(3)            | 高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ500 ダブル管 |                |        |        | 1,912,780 |     |
| 1-132 排水管(3)      | 高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ500 ダブル管 | m              | 118.00 | 16,210 | 1,912,780 |     |
| 排水管(4)            | 高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ300 ダブル管 |                |        |        | 488,754   |     |
| 1-133 排水管(4)      | 高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ300 ダブル管 | m              | 81.00  | 6,034  | 488,754   |     |
| 排水管(5)            | 高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ200 ダブル管 |                |        |        | 33,420    |     |
| 1-134 排水管(5)      | 高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ200 ダブル管 | m              | 10.00  | 3,342  | 33,420    |     |
| 埋戻し(1)            | 再生クラッシュラン(RC-40)            |                |        |        | 418,725   |     |
| 1-135 フィルター材      | 再生クラッシュラン(RC-40)            | m <sup>3</sup> | 75.00  | 5,583  | 418,725   |     |

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

| 名 称               | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価        | 金 額        | 摘 要 |
|-------------------|---------------------------|----------------|--------|------------|------------|-----|
| 埋戻し(2)            | 流用土                       |                |        |            | 1,264,984  |     |
| 1-136 埋戻し         | 流用土                       | m <sup>3</sup> | 686.00 | 1,844      | 1,264,984  |     |
| 間詰コンクリート工         |                           |                |        |            | 6,715,506  |     |
| 間詰コンクリート型枠        |                           |                |        |            | 668,226    |     |
| 1-137 型枠          |                           | m <sup>2</sup> | 78.00  | 8,567      | 668,226    |     |
| 間詰コンクリート          | 18-8-40BB                 |                |        |            | 6,047,280  |     |
| 1-138 コンクリート      | 18-8-40BB W/C=65%         | m <sup>3</sup> | 148.00 | 40,860     | 6,047,280  |     |
| 給電工(給電ボックス)       |                           |                |        |            | 64,642,535 |     |
| 床掘                |                           |                |        |            | 129,548    |     |
| 1-139 床掘り         |                           | m <sup>3</sup> | 556.00 | 233        | 129,548    |     |
| 基礎碎石              | 再生碎石クラッシャラン(RC-40) t=25cm |                |        |            | 244,068    |     |
| 1-140 基礎碎石        | 再生碎石クラッシャラン(RC-40) t=25cm | m <sup>2</sup> | 132.00 | 1,849      | 244,068    |     |
| 均しコンクリート型枠        |                           |                |        |            | 102,102    |     |
| 1-141 型枠          |                           | m <sup>2</sup> | 21.00  | 4,862      | 102,102    |     |
| 均しコンクリート          | 18-8-40BB                 |                |        |            | 1,042,340  |     |
| 1-142 均しコンクリート    | 18-8-40BB W/C=65%         | m <sup>3</sup> | 26.00  | 40,090     | 1,042,340  |     |
| 給電ボックス製作据付        | B=2.8m、H=2.0m             |                |        |            | 61,611,764 |     |
| 1-143 給電ボックス(材料費) |                           | 式              | 1.00   | 58,114,016 | 58,114,016 |     |

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

| 名 称                      | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量      | 単 価         | 金 額         | 摘 要 |
|--------------------------|---------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|-----|
| 1-144 給電ボックス据付           | 内空幅 B=2.8m、内空高 H=2.0m     | m              | 38.00    | 92,046      | 3,497,748   |     |
| 排水ポンプビット底版スラブ製作据付        | 1200×900×100              |                |          |             | 1,061,072   |     |
| 1-145 排水ポンプビット底版スラブ(材料費) |                           | 式              | 1.00     | 446,220     | 446,220     |     |
| 1-146 排水ポンプビット底版スラブ据付    |                           | 枚              | 4.00     | 153,713     | 614,852     |     |
| 埋戻し                      | 流用土                       |                |          |             | 451,641     |     |
| 1-147 埋戻し                | 流用土                       | m <sup>3</sup> | 151.00   | 2,991       | 451,641     |     |
| 給電工(ケーブルトラフ)             |                           |                |          |             | 255,617,208 |     |
| ケーブルトラフ製作据付              | B=0.98m、L=2.0m、H=0.48m    |                |          |             | 222,676,320 |     |
| 1-148 ケーブルトラフ(材料費)       | B=0.98m、L=2.0m、H=0.48m    | 式              | 1.00     | 189,104,000 | 189,104,000 |     |
| 1-149 ケーブルトラフ据付          | B=0.98m、L=2.0m、H=0.48m    | 基              | 848.00   | 39,590      | 33,572,320  |     |
| 基礎砕石                     | 再生砕石クラッシャラン(RC-40) t=10cm |                |          |             | 2,157,652   |     |
| 1-150 基礎砕石               | 再生砕石クラッシャラン(RC-40) t=10cm | m <sup>2</sup> | 1,841.00 | 1,172       | 2,157,652   |     |
| 敷モルタル                    | 1:3                       |                |          |             | 3,075,600   |     |
| 1-151 敷モルタル              | 1:3                       | m <sup>3</sup> | 33.00    | 93,200      | 3,075,600   |     |
| 鉄製蓋                      | L=1.0m                    |                |          |             | 26,895,168  |     |
| 1-152 鉄製蓋                | 300用、T-25、L=1.0m          | 枚              | 3,392.00 | 7,929       | 26,895,168  |     |
| ケーブルトラフ排水柵               | 700×700×500               |                |          |             | 772,458     |     |
| 1-153 ケーブルトラフ排水柵(材料費)    |                           | 式              | 1.00     | 726,050     | 726,050     |     |



合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

| 名 称                 | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価       | 金 額        | 摘 要 |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------|-----------|------------|-----|
| 1-154 ケーブルトラフ排水柵据付  | 700×700×500               | 基              | 8.00   | 5,801     | 46,408     |     |
| インパートコンクリート         | 18-8-40BB                 |                |        |           | 40,010     |     |
| 1-155 コンクリート        | 18-8-40BB W/C=65%         | m <sup>3</sup> | 1.00   | 40,010    | 40,010     |     |
| 給電工(ハンドホール)         |                           |                |        |           | 24,497,750 |     |
| 床掘                  |                           |                |        |           | 80,385     |     |
| 1-156 床掘り           |                           | m <sup>3</sup> | 345.00 | 233       | 80,385     |     |
| 基礎碎石                | 再生碎石クラッシャラン(RC-40) t=10cm |                |        |           | 91,416     |     |
| 1-157 基礎碎石          | 再生碎石クラッシャラン(RC-40) t=10cm | m <sup>2</sup> | 78.00  | 1,172     | 91,416     |     |
| ハンドホール(1)           | 1500×1500×1800            |                |        |           | 11,597,000 |     |
| 1-158 ハンドホール (HH1)  | 1500×1500×1800            | 基              | 1.00   | 1,203,000 | 1,203,000  |     |
| 1-159 ハンドホール (HH2)  | 1500×1500×1800            | 基              | 1.00   | 1,323,000 | 1,323,000  |     |
| 1-160 ハンドホール (HH3)  | 1500×1500×1800            | 基              | 1.00   | 1,403,000 | 1,403,000  |     |
| 1-161 ハンドホール (HH4)  | 1500×1500×1800            | 基              | 1.00   | 1,403,000 | 1,403,000  |     |
| 1-162 ハンドホール (HH8)  | 1500×1500×1800            | 基              | 1.00   | 1,163,000 | 1,163,000  |     |
| 1-163 ハンドホール (HH9)  | 1500×1500×1800            | 基              | 1.00   | 1,313,000 | 1,313,000  |     |
| 1-164 ハンドホール (HH10) | 1500×1500×1800            | 基              | 1.00   | 1,203,000 | 1,203,000  |     |
| 1-165 ハンドホール (HH15) | 1500×1500×1800            | 基              | 1.00   | 1,273,000 | 1,273,000  |     |
| 1-166 ハンドホール (HH16) | 1500×1500×1800            | 基              | 1.00   | 1,313,000 | 1,313,000  |     |

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

| 名 称                 | 規格・形状寸法              | 単位             | 数 量    | 単 価       | 金 額        | 摘 要 |
|---------------------|----------------------|----------------|--------|-----------|------------|-----|
| ハンドホール(2)           | 1500×1500×1500       |                |        |           | 11,269,200 |     |
| 1-167 ハンドホール (HH5)  | 1500×1500×1500       | 基              | 1.00   | 946,400   | 946,400    |     |
| 1-168 ハンドホール (HH6)  | 1500×1500×1500       | 基              | 1.00   | 1,053,000 | 1,053,000  |     |
| 1-169 ハンドホール (HH7)  | 1500×1500×1500       | 基              | 1.00   | 978,400   | 978,400    |     |
| 1-170 ハンドホール (HH12) | 1500×1500×1500       | 基              | 1.00   | 1,027,000 | 1,027,000  |     |
| 1-171 ハンドホール (HH13) | 1500×1500×1500       | 基              | 1.00   | 946,400   | 946,400    |     |
| 1-172 ハンドホール (HH17) | 1500×1500×1500       | 基              | 6.00   | 1,053,000 | 6,318,000  |     |
| ハンドホール(3)           | 900×900×1300         |                |        |           | 1,044,000  |     |
| 1-173 ハンドホール (HH11) | 900×900×1300         | 基              | 1.00   | 522,000   | 522,000    |     |
| 1-174 ハンドホール (HH14) | 900×900×1300         | 基              | 1.00   | 522,000   | 522,000    |     |
| 埋戻し                 | 流用土                  |                |        |           | 415,749    |     |
| 1-175 埋戻し           | 流用土                  | m <sup>3</sup> | 139.00 | 2,991     | 415,749    |     |
| 給電工(電線管)            |                      |                |        |           | 28,294,339 |     |
| 床掘                  |                      |                |        |           | 1,206,541  |     |
| 1-176 床掘り           |                      | m <sup>3</sup> | 492.00 | 2,053     | 1,010,076  |     |
| 1-177 床掘り           |                      | m <sup>3</sup> | 729.00 | 269.5     | 196,465    |     |
| 電線管敷設(1)            | 地中敷設 角型FEP管 φ100×39条 |                |        |           | 1,445,728  |     |
| 1-178 電線管(1)(材料費)   | 地中敷設 角型FEP管 φ100×39条 | m              | 624.00 | 1,670     | 1,042,080  |     |

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

| 名 称               | 規格・形状寸法                            | 単位 | 数 量      | 単 価    | 金 額        | 摘 要 |
|-------------------|------------------------------------|----|----------|--------|------------|-----|
| 1-179 電線管敷設(1)    | 地中敷設 角型FEP管 $\phi 100 \times 39$ 条 | m  | 16.00    | 25,228 | 403,648    |     |
| 電線管敷設(2)          | 地中敷設 角型FEP管 $\phi 100 \times 30$ 条 |    |          |        | 1,738,375  |     |
| 1-180 電線管(2)(材料費) | 地中敷設 角型FEP管 $\phi 100 \times 30$ 条 | m  | 750.00   | 1,670  | 1,252,500  |     |
| 1-181 電線管敷設(2)    | 地中敷設 角型FEP管 $\phi 100 \times 30$ 条 | m  | 25.00    | 19,435 | 485,875    |     |
| 電線管敷設(3)          | 地中敷設 角型FEP管 $\phi 100 \times 16$ 条 |    |          |        | 11,523,483 |     |
| 1-182 電線管(3)(材料費) | 地中敷設 角型FEP管 $\phi 100 \times 16$ 条 | m  | 4,976.00 | 1,670  | 8,309,920  |     |
| 1-183 電線管敷設(3)    | 地中敷設 角型FEP管 $\phi 100 \times 16$ 条 | m  | 311.00   | 10,333 | 3,213,563  |     |
| 電線管敷設(4)          | 地中敷設 角型FEP管 $\phi 100 \times 14$ 条 |    |          |        | 1,945,500  |     |
| 1-184 電線管(4)(材料費) | 地中敷設 角型FEP管 $\phi 100 \times 14$ 条 | m  | 840.00   | 1,670  | 1,402,800  |     |
| 1-185 電線管敷設(4)    | 地中敷設 角型FEP管 $\phi 100 \times 14$ 条 | m  | 60.00    | 9,045  | 542,700    |     |
| 電線管敷設(5)          | 地中敷設 角型FEP管 $\phi 100 \times 12$ 条 |    |          |        | 2,334,276  |     |
| 1-186 電線管(5)(材料費) | 地中敷設 角型FEP管 $\phi 100 \times 12$ 条 | m  | 1,008.00 | 1,670  | 1,683,360  |     |
| 1-187 電線管敷設(5)    | 地中敷設 角型FEP管 $\phi 100 \times 12$ 条 | m  | 84.00    | 7,749  | 650,916    |     |
| 電線管敷設(6)          | 地中敷設 角型FEP管 $\phi 100 \times 9$ 条  |    |          |        | 1,776,585  |     |
| 1-188 電線管(6)(材料費) | 地中敷設 角型FEP管 $\phi 100 \times 9$ 条  | m  | 765.00   | 1,670  | 1,277,550  |     |
| 1-189 電線管敷設(6)    | 地中敷設 角型FEP管 $\phi 100 \times 9$ 条  | m  | 85.00    | 5,871  | 499,035    |     |
| 電線管敷設(7)          | 地中敷設 角型FEP管 $\phi 100 \times 8$ 条  |    |          |        | 796,618    |     |
| 1-190 電線管(7)(材料費) | 地中敷設 角型FEP管 $\phi 100 \times 8$ 条  | m  | 344.00   | 1,670  | 574,480    |     |

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

| 名 称               | 規格・形状寸法                           | 単位             | 数 量      | 単 価   | 金 額        | 摘 要 |
|-------------------|-----------------------------------|----------------|----------|-------|------------|-----|
| 1-191 電線管敷設(7)    | 地中敷設 角型FEP管 $\phi 100 \times 8$ 条 | m              | 43.00    | 5,166 | 222,138    |     |
| 電線管敷設(8)          | 地中敷設 角型FEP管 $\phi 100 \times 7$ 条 |                |          |       | 2,387,536  |     |
| 1-192 電線管(8)(材料費) | 地中敷設 角型FEP管 $\phi 100 \times 7$ 条 | m              | 1,036.00 | 1,670 | 1,730,120  |     |
| 1-193 電線管敷設(8)    | 地中敷設 角型FEP管 $\phi 100 \times 7$ 条 | m              | 148.00   | 4,442 | 657,416    |     |
| 電線管敷設(9)          | 地中敷設 角型FEP管 $\phi 100 \times 4$ 条 |                |          |       | 787,355    |     |
| 1-194 電線管(9)(材料費) | 地中敷設 角型FEP管 $\phi 100 \times 4$ 条 | m              | 340.00   | 1,670 | 567,800    |     |
| 1-195 電線管敷設(9)    | 地中敷設 角型FEP管 $\phi 100 \times 4$ 条 | m              | 85.00    | 2,583 | 219,555    |     |
| 埋設標識シート敷設         | W-300 シングル                        |                |          |       | 242,515    |     |
| 1-196 埋設標識シート     | W-300 シングル                        | 巻              | 18.00    | 8,950 | 161,100    |     |
| 1-197 埋設標識シート敷設   | W-300 シングル                        | m              | 857.00   | 95    | 81,415     |     |
| 埋戻し               | 流用土                               |                |          |       | 2,109,827  |     |
| 1-198 埋戻し         | 流用土                               | m <sup>3</sup> | 341.00   | 3,651 | 1,244,991  |     |
| 1-199 埋戻し         | 流用土                               | m <sup>3</sup> | 469.00   | 1,844 | 864,836    |     |
| 区画線工              |                                   |                |          |       | 71,036,396 |     |
| 熔融式区画線(1)         | W=15cm、実線、白色                      |                |          |       | 1,697,184  |     |
| 1-200 実線(熔融式)     | W=15cm、実線、白色                      | m              | 5,112.00 | 332   | 1,697,184  |     |
| 熔融式区画線(2)         | W=10cm、実線、白色                      |                |          |       | 66,878     |     |
| 1-201 実線(熔融式)     | W=10cm、実線、白色                      | m              | 238.00   | 281   | 66,878     |     |

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

| 名 称           | 規格・形状寸法            | 単位             | 数 量       | 単 価    | 金 額         | 摘 要 |
|---------------|--------------------|----------------|-----------|--------|-------------|-----|
| 溶融式区画線(3)     | W=10cm、実線、黄色       |                |           |        | 25,912      |     |
| 1-202 実線(溶融式) | W=10cm、実線、黄色       | m              | 79.00     | 328    | 25,912      |     |
| 溶融式区画線(4)     | W=15cm換算、文字、白色     |                |           |        | 687,522     |     |
| 1-203 文字(溶融式) | W=15cm換算、文字、白色     | m              | 947.00    | 726    | 687,522     |     |
| 塗装式区画線        | W=10cm、実線、白色       |                |           |        | 68,558,900  |     |
| 1-204 塗装式区画線  | W=10cm、実線、白色       | m              | 5,030.00  | 13,630 | 68,558,900  |     |
| 仮設工           |                    |                |           |        | 85,927      |     |
| 安全対策          |                    |                |           |        | 85,927      |     |
| 交通誘導警備員       |                    |                |           |        | 85,927      |     |
| 1-205 交通誘導整理  |                    | 式              | 1.00      | 85,927 | 85,927      |     |
| その他(処分費)      |                    |                |           |        | 438,245,360 |     |
| 処分費           |                    |                |           |        | 438,245,360 |     |
| 処分費           |                    |                |           |        | 438,245,360 |     |
| 1-206 アスファルト殻 | 掘削                 | m <sup>3</sup> | 4,421.00  | 4,230  | 18,700,830  |     |
| 1-207 コンクリート殻 | 無筋                 | m <sup>3</sup> | 1.00      | 5,170  | 5,170       |     |
| 1-208 コンクリート殻 | 有筋                 | m <sup>3</sup> | 9.00      | 5,500  | 49,500      |     |
| 1-209 スラゲ     | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) | m <sup>3</sup> | 8,842.00  | 11,330 | 100,179,860 |     |
| 1-210 建設汚泥    | 盛り土                | t              | 10,639.00 | 8,000  | 85,112,000  |     |

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

| 名 称           | 規格・形状寸法               | 単位 | 数 量       | 単 価        | 金 額         | 摘 要 |
|---------------|-----------------------|----|-----------|------------|-------------|-----|
| 1-211 建設汚泥    | 盛上り土【夜間】              | t  | 10,626.00 | 9,000      | 95,634,000  |     |
| 1-212 建設汚泥    | 汚泥                    | t  | 1,639.00  | 10,000     | 16,390,000  |     |
| 1-213 建設汚泥    | 表層改良土                 | t  | 18,796.00 | 6,500      | 122,174,000 |     |
| 共通仮設費(積上)     |                       |    |           |            | 64,351,693  |     |
| 共通仮設          |                       |    |           |            | 64,351,693  |     |
| 共通仮設費         |                       |    |           |            | 64,351,693  |     |
| 運搬費           |                       |    |           |            | 53,706,123  |     |
| 建設機械器具等運搬     |                       |    |           |            | 53,706,123  |     |
| 1-214 分解組立運搬  | 深層混合処理工(機械攪拌)改良機120t級 | 式  | 1.00      | 37,979,469 | 37,979,469  |     |
| 1-215 分解組立運搬  | 深層混合処理工(機械攪拌)改良機135t級 | 式  | 1.00      | 14,851,157 | 14,851,157  |     |
| 1-216 分解組立運搬  | バックホウ 山積1.4m3         | 式  | 1.00      | 875,497    | 875,497     |     |
| 安全費           |                       |    |           |            | 10,545,570  |     |
| 安全対策          |                       |    |           |            | 10,545,570  |     |
| 1-217 保安要員    |                       | 式  | 1.00      | 6,857,730  | 6,857,730   |     |
| 1-218 保安要員    | 【夜間】                  | 式  | 1.00      | 3,687,840  | 3,687,840   |     |
| 技術管理費         |                       |    |           |            | 100,000     |     |
| 技術管理          |                       |    |           |            | 100,000     |     |
| 1-219 諸経費動向調査 |                       | 式  | 1.00      | 100,000    | 100,000     |     |

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

| 名 称                  | 規格・形状寸法           | 単位 | 数 量    | 単 価    | 金 額        | 摘 要 |
|----------------------|-------------------|----|--------|--------|------------|-----|
| 調査費                  |                   |    |        |        | 19,186,307 |     |
| 土質調査業務               |                   |    |        |        | 19,186,307 |     |
| 直接調査                 |                   |    |        |        | 17,984,030 |     |
| 事前ボーリング              |                   |    |        |        | 2,803,630  |     |
| ボーリング                |                   |    |        |        | 1,864,890  |     |
| 2-1 陸上ボーリング          | 粘性土・シルト φ56mm     | m  | 3.00   | 13,100 | 39,300     |     |
| 2-2 陸上ボーリング          | 砂・砂質土 φ66mm       | m  | 1.80   | 15,900 | 28,620     |     |
| 2-3 陸上ボーリング          | レキ混り土砂 φ66mm      | m  | 59.70  | 30,100 | 1,796,970  |     |
| 原位置試験                |                   |    |        |        | 938,740    |     |
| 2-4 原位置試験(陸上施工)      | 標準貫入試験 粘性土・シルト    | 回  | 3.00   | 7,980  | 23,940     |     |
| 2-5 原位置試験(陸上施工)      | 標準貫入試験 砂・砂質土      | 回  | 2.00   | 10,400 | 20,800     |     |
| 2-6 原位置試験(陸上施工)      | 標準貫入試験 レキ混り土砂     | 回  | 60.00  | 14,900 | 894,000    |     |
| チェックボーリング            |                   |    |        |        | 15,180,400 |     |
| ボーリング                |                   |    |        |        | 11,628,400 |     |
| 2-7 陸上ボーリング          | レキ混り土砂 φ116mm     | m  | 25.00  | 44,400 | 1,110,000  |     |
| 2-8 陸上ボーリング          | 固結シルト・固結粘土 φ116mm | m  | 346.00 | 30,400 | 10,518,400 |     |
| 乱れの少ない試料採取           |                   |    |        |        | 2,412,000  |     |
| 2-9 乱れの少ない試料採取(陸上施工) | ロータリー式二重管サンプリング   | 本  | 60.00  | 40,200 | 2,412,000  |     |

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

| 名 称           | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額       | 摘 要 |
|---------------|---------|----|------|-----------|-----------|-----|
| 土質試験          |         |    |      |           | 1,140,000 |     |
| 2-10 力学試験     |         | 式  | 1.00 | 1,140,000 | 1,140,000 |     |
| 間接調査          |         |    |      |           | 1,202,277 |     |
| 間接調査          |         |    |      |           | 1,202,277 |     |
| 準備（事前ボーリング）   |         |    |      |           | 173,450   |     |
| 2-11 調査準備     |         | 式  | 1.00 | 173,450   | 173,450   |     |
| 運搬（事前ボーリング）   |         |    |      |           | 251,275   |     |
| 2-12 交通車      |         | 式  | 1.00 | 84,854    | 84,854    |     |
| 2-13 機材運搬     |         | 式  | 1.00 | 166,421   | 166,421   |     |
| 運搬（チェックボーリング） |         |    |      |           | 777,552   |     |
| 2-14 交通車      |         | 式  | 1.00 | 491,447   | 491,447   |     |
| 2-15 機材運搬     |         | 式  | 1.00 | 166,421   | 166,421   |     |
| 2-16 試料運搬     |         | 式  | 1.00 | 119,684   | 119,684   |     |



## 代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-1  
 名称：舗装版切断 t=10cm 1m当り

| 名 称   | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-------|------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|
| 舗装版切断 | t=10cm     | m  | 1.000 | 654.6 | 654.6 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00m |    |       | 654.6 | 654.6 |     |     |

番号：1-2  
 名称：舗装版破碎 t=10cm 1m2当り

| 名 称   | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-------|-------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|
| 舗装版破碎 | t=10cm      | m2 | 1.000 | 198.4 | 198.4 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00m2 |    |       | 198.4 | 198.4 |     |     |

番号：1-3  
 名称：殻運搬 アスファルト殻 1m3当り

| 名 称 | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|
| 殻運搬 | アスファルト殻     | m3 | 1.000 | 4,794 | 4,794 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m3 |    |       | 4,794 | 4,794 |     |     |

番号：1-4  
 名称：掘削 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm 1m3当り

| 名 称 | 規格・形状寸法                   | 単位 | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|---------------------------|----|------|-------|-------|-----|-----|
| 掘削  | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm | m3 | 1.00 | 156.4 | 156.4 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m3               |    |      | 156.4 | 156.4 |     |     |

## 代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-5

名称：土砂等運搬 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm

1m3 当り

| 名 称   | 規格・形状寸法                   | 単位 | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-------|---------------------------|----|------|-------|-------|-----|-----|
| 土砂等運搬 | 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm | m3 | 1.00 | 2,193 | 2,193 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00m3               |    |      | 2,193 | 2,193 |     |     |

番号：1-6

名称：構造物取壊し 有筋

10m3 当り

| 名 称   | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------|----|-------|-----------|---------|-----|-----|
| 鉄筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無  | m3 | 10.00 | 16,114.00 | 161,140 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：10.00m3 |    |       | 16,114.00 | 161,140 |     |     |

番号：1-7

名称：コンクリートガラ運搬 有筋

1m3 当り

| 名 称        | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|------------|-------------|----|------|-------|-------|-----|-----|
| コンクリートガラ運搬 | 有筋          | m3 | 1.00 | 4,004 | 4,004 |     |     |
| 合 計        | 作業能力：1.00m3 |    |      | 4,004 | 4,004 |     |     |

番号：1-8

名称：構造物取壊し 無筋

10m3 当り

| 名 称   | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------|----|-------|----------|--------|-----|-----|
| 無筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無  | m3 | 10.00 | 7,951.00 | 79,510 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：10.00m3 |    |       | 7,951.00 | 79,510 |     |     |

## 代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-9

名称：コンクリートガラ運搬 無筋

1m<sup>3</sup> 当り

| 名 称        | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|------------|-------------------------|----------------|------|-------|-------|-----|-----|
| コンクリートガラ運搬 | 無筋                      | m <sup>3</sup> | 1.00 | 3,276 | 3,276 |     |     |
| 合 計        | 作業能力：1.00m <sup>3</sup> |                |      | 3,276 | 3,276 |     |     |

番号：1-10

名称：掘削 再生クラッシャラン(RC-40) t=15cm

1m<sup>3</sup> 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------------------|----------------|------|-------|-------|-----|-----|
| 掘削  | 再生クラッシャラン(RC-40) t=15cm | m <sup>3</sup> | 1.00 | 156.4 | 156.4 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m <sup>3</sup> |                |      | 156.4 | 156.4 |     |     |

番号：1-11

名称：土砂等運搬 再生クラッシャラン(RC-40) t=15cm

1m<sup>3</sup> 当り

| 名 称   | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-------|-------------------------|----------------|------|-------|-------|-----|-----|
| 土砂等運搬 | 再生クラッシャラン(RC-40) t=15cm | m <sup>3</sup> | 1.00 | 1,212 | 1,212 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00m <sup>3</sup> |                |      | 1,212 | 1,212 |     |     |

番号：1-12

名称：掘削 土砂

1m<sup>3</sup> 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------------------|----------------|------|-------|-------|-----|-----|
| 掘削  | 土砂                      | m <sup>3</sup> | 1.00 | 156.4 | 156.4 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m <sup>3</sup> |                |      | 156.4 | 156.4 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-13

名称：掘削 表層改良土

1m3当り

| 名 称 | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------|----|------|-------|-------|-----|-----|
| 掘削  | 表層改良土       | m3 | 1.00 | 156.4 | 156.4 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m3 |    |      | 156.4 | 156.4 |     |     |

番号：1-14

名称：土砂等運搬 表層改良土

1m3当り

| 名 称   | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-------|-------------|----|------|-------|-------|-----|-----|
| 土砂等運搬 | 表層改良土       | m3 | 1.00 | 5,424 | 5,424 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00m3 |    |      | 5,424 | 5,424 |     |     |

番号：1-15

名称：掘削 土砂

1m3当り

| 名 称 | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------|----|------|-------|-------|-----|-----|
| 掘削  | 土砂          | m3 | 1.00 | 156.4 | 156.4 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m3 |    |      | 156.4 | 156.4 |     |     |

番号：1-16

名称：土砂等運搬 土砂

1m3当り

| 名 称   | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-------|-------------|----|------|-------|-------|-----|-----|
| 土砂等運搬 | 土砂          | m3 | 1.00 | 1,212 | 1,212 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00m3 |    |      | 1,212 | 1,212 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-17

名称：埋戻し 流用土

1m<sup>3</sup> 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------------------|----------------|------|-------|-------|-----|-----|
| 埋戻し | 流用土                     | m <sup>3</sup> | 1.00 | 1,006 | 1,006 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m <sup>3</sup> |                |      | 1,006 | 1,006 |     |     |

番号：1-18

名称：機械攪拌（材料費）(1)-1 改良長L=19.1m（改良径φ1.60m）

1本 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法    | 単位  | 数 量       | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-----|------------|-----|-----------|-----------|--------|-----|-----|
| 固化材 | 高炉Bセメント    | k g | 4,858.000 | 14.30     | 69,469 |     |     |
| 添加剤 | ジオリター１０    | k g | 48.580    | 507.00    | 24,630 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00本 |     |           | 94,099.00 | 94,099 |     |     |

番号：1-19

名称：機械攪拌（施工費）(1)-1 改良長L=19.1m（改良径φ1.60m）

1本 当り

| 名 称                      | 規格・形状寸法                             | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------|-------------------------------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 世話役                      |                                     | 人  | 0.294 | 27,140.00  | 7,979   |     |     |
| 特殊作業員                    |                                     | 人  | 0.588 | 24,130.00  | 14,188  |     |     |
| 普通作業員                    |                                     | 人  | 0.294 | 22,880.00  | 6,726   |     |     |
| RASコラム改良機                | 120t級                               | h  | 1.689 | 86,488.00  | 146,078 |     |     |
| スラリープラント                 |                                     | 日  | 0.294 | 134,840.00 | 39,642  |     |     |
| バックホウ（クローラ型）〔標準・クレーン機能付〕 | 排ガス型(1次) 山積0.80m <sup>3</sup> 2.9t吊 | 日  | 0.147 | 63,253.00  | 9,298   |     |     |
| 発動発電機                    | 600kVA 514kW                        | 日  | 0.294 | 102,535.00 | 30,145  |     |     |
| 発動発電機                    | 150kVA 134kW                        | 日  | 0.294 | 25,227.00  | 7,416   |     |     |
| 高圧洗浄機損料                  | 30.1L/min 4.9MPa                    | 日  | 0.294 | 1,020.00   | 299     |     |     |
| 合 計                      | 作業能力：1.00本                          |    |       | 261,771.00 | 261,771 |     |     |

## 代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-20

名称：水運搬(1)-1 改良長L=19.1m(改良径φ1.60m)

1本当たり

| 名 称         | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|------------|----|-------|----------|-------|-----|-----|
| 散水車[トラック装型] | 5500～6500L | 時間 | 0.778 | 7,749.00 | 6,028 |     |     |
| 合 計         | 作業能力：1.00本 |    |       | 6,028.00 | 6,028 |     |     |

番号：1-21

名称：機械攪拌（材料費）(1)-2 改良長L=19.1m(改良径φ1.60m)【夜間】

1本当たり

| 名 称 | 規格・形状寸法    | 単位  | 数 量       | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-----|------------|-----|-----------|-----------|--------|-----|-----|
| 固化材 | 高炉Bセメント    | k g | 4,858.000 | 14.30     | 69,469 |     |     |
| 添加剤 | ジオリター１０    | k g | 48.580    | 507.00    | 24,630 |     |     |
| 水   | 岸壁給水       | m 3 | 5.882     | 490.00    | 2,882  |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00本 |     |           | 96,981.00 | 96,981 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-22

名称：機械攪拌（施工費）(1)-2 改良長L=19.1m（改良径φ1.60m）【夜間】

1本当り

| 名 称                          | 規格・形状寸法                 | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------|-------------------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 世話役                          | 夜間                      | 人  | 0.294 | 31,050.00  | 9,128   |     |     |
| 特殊作業員                        | 夜間                      | 人  | 0.588 | 27,600.00  | 16,228  |     |     |
| 普通作業員                        | 夜間                      | 人  | 0.294 | 26,450.00  | 7,776   |     |     |
| RASコラム改良機【夜間】                | 120t級                   | h  | 1.689 | 87,127.00  | 147,157 |     |     |
| スラリープラント                     |                         | 日  | 0.294 | 134,840.00 | 39,642  |     |     |
| バックホウ（クローラ型）〔標準・クレーン機能付〕【夜間】 | 排ガス型(1次) 山積0.80m3 2.9t吊 | 日  | 0.147 | 67,013.00  | 9,850   |     |     |
| 発動発電機                        | 600kVA 514kW            | 日  | 0.294 | 102,535.00 | 30,145  |     |     |
| 発動発電機                        | 150kVA 134kW            | 日  | 0.294 | 25,227.00  | 7,416   |     |     |
| 高圧洗浄機損料                      | 30.1L/min 4.9MPa        | 日  | 0.294 | 1,020.00   | 299     |     |     |
| 合 計                          | 作業能力：1.00本              |    |       | 267,641.00 | 267,641 |     |     |

番号：1-23

名称：水運搬(1)-2 改良長L=19.1m（改良径φ1.60m）【夜間】

1本当り

| 名 称              | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|------------------|------------|----|-------|----------|-------|-----|-----|
| 散水車〔トラック架装型〕【夜間】 | 5500～6500L | 時間 | 0.641 | 8,392.00 | 5,379 |     |     |
| 合 計              | 作業能力：1.00本 |    |       | 5,379.00 | 5,379 |     |     |

番号：1-24

名称：機械攪拌（材料費）(2)-1 改良長L=(平均)18.71m（改良径φ1.60m）

1本当り

| 名 称 | 規格・形状寸法    | 単位  | 数 量       | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-----|------------|-----|-----------|-----------|--------|-----|-----|
| 固化材 | 高炉Bセメント    | k g | 4,758.800 | 14.30     | 68,050 |     |     |
| 添加剤 | ジオリター１０    | k g | 47.588    | 507.00    | 24,127 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00本 |     |           | 92,177.00 | 92,177 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-25

名称：機械攪拌（施工費）(2)-1 改良長L=(平均)18.71m（改良径φ1.60m）

1本当り

| 名 称                      | 規格・形状寸法                 | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------|-------------------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 世話役                      |                         | 人  | 0.286 | 27,140.00  | 7,762   |     |     |
| 特殊作業員                    |                         | 人  | 0.571 | 24,130.00  | 13,778  |     |     |
| 普通作業員                    |                         | 人  | 0.286 | 22,880.00  | 6,543   |     |     |
| RASコラム改良機                | 120t級                   | h  | 1.669 | 86,488.00  | 144,348 |     |     |
| スラリープラント                 |                         | 日  | 0.286 | 134,840.00 | 38,564  |     |     |
| バックホウ（クローラ型）〔標準・クレーン機能付〕 | 排ガス型(1次) 山積0.80m3 2.9t吊 | 日  | 0.143 | 63,253.00  | 9,045   |     |     |
| 発動発電機                    | 600kVA 514kW            | 日  | 0.286 | 102,535.00 | 29,325  |     |     |
| 発動発電機                    | 150kVA 134kW            | 日  | 0.286 | 25,227.00  | 7,214   |     |     |
| 高圧洗浄機損料                  | 30.1L/min 4.9MPa        | 日  | 0.286 | 1,020.00   | 291     |     |     |
| 合 計                      | 作業能力：1.00本              |    |       | 256,870.00 | 256,870 |     |     |

番号：1-26

名称：水運搬(2)-1 改良長L=(平均)18.71m（改良径φ1.60m）

1本当り

| 名 称          | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|------------|----|-------|----------|-------|-----|-----|
| 散水車〔トラック架装型〕 | 5500～6500L | 時間 | 0.756 | 7,749.00 | 5,858 |     |     |
| 合 計          | 作業能力：1.00本 |    |       | 5,858.00 | 5,858 |     |     |



代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-27

名称：機械攪拌（材料費）(2)-2 改良長L=(平均)18.71m（改良径φ1.60m）【夜間】

1本当り

| 名 称 | 規格・形状寸法    | 単位  | 数 量       | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-----|------------|-----|-----------|-----------|--------|-----|-----|
| 固化材 | 高炉Bセメント    | k g | 4,758.800 | 14.30     | 68,050 |     |     |
| 添加剤 | ジオリター１０    | k g | 47.588    | 507.00    | 24,127 |     |     |
| 水   | 岸壁給水       | m 3 | 5.714     | 490.00    | 2,799  |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00本 |     |           | 94,976.00 | 94,976 |     |     |

番号：1-28

名称：機械攪拌（施工費）(2)-2 改良長L=(平均)18.71m（改良径φ1.60m）【夜間】

1本当り

| 名 称                          | 規格・形状寸法                 | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------|-------------------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 世話役                          | 夜間                      | 人  | 0.286 | 31,050.00  | 8,880   |     |     |
| 特殊作業員                        | 夜間                      | 人  | 0.571 | 27,600.00  | 15,759  |     |     |
| 普通作業員                        | 夜間                      | 人  | 0.286 | 26,450.00  | 7,564   |     |     |
| RASコラム改良機【夜間】                | 120t級                   | h  | 1.669 | 87,127.00  | 145,414 |     |     |
| スラリープラント                     |                         | 日  | 0.286 | 134,840.00 | 38,564  |     |     |
| バックホウ（クローラ型）〔標準・クレーン機能付〕【夜間】 | 排ガス型(1次) 山積0.80m3 2.9t吊 | 日  | 0.143 | 67,013.00  | 9,582   |     |     |
| 発動発電機                        | 600kVA 514kW            | 日  | 0.286 | 102,535.00 | 29,325  |     |     |
| 発動発電機                        | 150kVA 134kW            | 日  | 0.286 | 25,227.00  | 7,214   |     |     |
| 高圧洗浄機損料                      | 30.1L/min 4.9MPa        | 日  | 0.286 | 1,020.00   | 291     |     |     |
| 合 計                          | 作業能力：1.00本              |    |       | 262,593.00 | 262,593 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-29

名称：水運搬(2)-2 改良長L=(平均)18.71m(改良径φ1.60m)【夜間】

1本当り

| 名 称              | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|------------------|------------|----|-------|----------|-------|-----|-----|
| 散水車[トラック架装型]【夜間】 | 5500～6500L | 時間 | 0.623 | 8,392.00 | 5,228 |     |     |
| 合 計              | 作業能力：1.00本 |    |       | 5,228.00 | 5,228 |     |     |

番号：1-30

名称：機械攪拌（材料費）(3)-1 改良長L=16.4m(改良径φ1.60m)

1本当り

| 名 称 | 規格・形状寸法    | 単位  | 数 量       | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-----|------------|-----|-----------|-----------|--------|-----|-----|
| 固化材 | 高炉Bセメント    | k g | 4,171.200 | 14.30     | 59,648 |     |     |
| 添加剤 | ジオリター１０    | k g | 41.712    | 507.00    | 21,147 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00本 |     |           | 80,795.00 | 80,795 |     |     |

番号：1-31

名称：機械攪拌（施工費）(3)-1 改良長L=16.4m(改良径φ1.60m)

1本当り

| 名 称                      | 規格・形状寸法                 | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------|-------------------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 世話役                      |                         | 人  | 0.250 | 27,140.00  | 6,785   |     |     |
| 特殊作業員                    |                         | 人  | 0.500 | 24,130.00  | 12,065  |     |     |
| 普通作業員                    |                         | 人  | 0.250 | 22,880.00  | 5,720   |     |     |
| RASコラム改良機                | 120t級                   | h  | 1.452 | 86,488.00  | 125,580 |     |     |
| スラリープラント                 |                         | 日  | 0.250 | 134,840.00 | 33,710  |     |     |
| バックホウ（クローラ型）[標準・クレーン機能付] | 排ガス型(1次) 山積0.80m3 2.9t吊 | 日  | 0.125 | 63,253.00  | 7,906   |     |     |
| 発動発電機                    | 600kVA 514kW            | 日  | 0.250 | 102,535.00 | 25,633  |     |     |
| 発動発電機                    | 150kVA 134kW            | 日  | 0.250 | 25,227.00  | 6,306   |     |     |
| 高圧洗浄機損料                  | 30.1L/min 4.9MPa        | 日  | 0.250 | 1,020.00   | 255     |     |     |
| 合 計                      | 作業能力：1.00本              |    |       | 223,960.00 | 223,960 |     |     |

## 代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-32

名称：水運搬(3)-1 改良長L=16.4m(改良径φ1.60m)

1本当り

| 名 称         | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|------------|----|-------|----------|-------|-----|-----|
| 散水車[トラック装型] | 5500～6500L | 時間 | 0.662 | 7,749.00 | 5,129 |     |     |
| 合 計         | 作業能力：1.00本 |    |       | 5,129.00 | 5,129 |     |     |

番号：1-33

名称：機械攪拌(材料費)(3)-2 改良長L=16.4m(改良径φ1.60m)【夜間】

1本当り

| 名 称 | 規格・形状寸法    | 単位  | 数 量       | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-----|------------|-----|-----------|-----------|--------|-----|-----|
| 固化材 | 高炉Bセメント    | k g | 4,171.200 | 14.30     | 59,648 |     |     |
| 添加剤 | ジオリター１０    | k g | 41.712    | 507.00    | 21,147 |     |     |
| 水   | 岸壁給水       | m 3 | 5.000     | 490.00    | 2,450  |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00本 |     |           | 83,245.00 | 83,245 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-34

名称：機械攪拌（施工費）(3)-2 改良長L=16.4m（改良径φ1.60m）【夜間】

1本当り

| 名 称                          | 規格・形状寸法                 | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------|-------------------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 世話役                          | 夜間                      | 人  | 0.250 | 31,050.00  | 7,762   |     |     |
| 特殊作業員                        | 夜間                      | 人  | 0.500 | 27,600.00  | 13,800  |     |     |
| 普通作業員                        | 夜間                      | 人  | 0.250 | 26,450.00  | 6,612   |     |     |
| RASコラム改良機【夜間】                | 120t級                   | h  | 1.452 | 87,127.00  | 126,508 |     |     |
| スラリープラント                     |                         | 日  | 0.250 | 134,840.00 | 33,710  |     |     |
| バックホウ（クローラ型）〔標準・クレーン機能付〕【夜間】 | 排ガス型(1次) 山積0.80m3 2.9t吊 | 日  | 0.125 | 67,013.00  | 8,376   |     |     |
| 発動発電機                        | 600kVA 514kW            | 日  | 0.250 | 102,535.00 | 25,633  |     |     |
| 発動発電機                        | 150kVA 134kW            | 日  | 0.250 | 25,227.00  | 6,306   |     |     |
| 高圧洗浄機損料                      | 30.1L/min 4.9MPa        | 日  | 0.250 | 1,020.00   | 255     |     |     |
| 合 計                          | 作業能力：1.00本              |    |       | 228,962.00 | 228,962 |     |     |

番号：1-35

名称：水運搬(3)-2 改良長L=16.4m（改良径φ1.60m）【夜間】

1本当り

| 名 称              | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|------------------|------------|----|-------|----------|-------|-----|-----|
| 散水車〔トラック架装型〕【夜間】 | 5500～6500L | 時間 | 0.545 | 8,392.00 | 4,573 |     |     |
| 合 計              | 作業能力：1.00本 |    |       | 4,573.00 | 4,573 |     |     |

番号：1-36

名称：機械攪拌（材料費）(4)-1 改良長L=(平均)15.46m（改良径φ1.60m）

1本当り

| 名 称 | 規格・形状寸法    | 単位  | 数 量       | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-----|------------|-----|-----------|-----------|--------|-----|-----|
| 固化材 | 高炉Bセメント    | k g | 3,932.100 | 14.30     | 56,229 |     |     |
| 添加剤 | ジオリター１０    | k g | 39.321    | 507.00    | 19,935 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00本 |     |           | 76,164.00 | 76,164 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-37

名称：機械攪拌（施工費）(4)-1 改良長L=(平均)15.46m（改良径φ1.60m）

1本当り

| 名 称                      | 規格・形状寸法                 | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------|-------------------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 世話役                      |                         | 人  | 0.244 | 27,140.00  | 6,622   |     |     |
| 特殊作業員                    |                         | 人  | 0.488 | 24,130.00  | 11,775  |     |     |
| 普通作業員                    |                         | 人  | 0.244 | 22,880.00  | 5,582   |     |     |
| RASコラム改良機                | 120t級                   | h  | 1.402 | 86,488.00  | 121,256 |     |     |
| スラリープラント                 |                         | 日  | 0.244 | 134,840.00 | 32,900  |     |     |
| バックホウ（クローラ型）〔標準・クレーン機能付〕 | 排ガス型(1次) 山積0.80m3 2.9t吊 | 日  | 0.122 | 63,253.00  | 7,716   |     |     |
| 発動発電機                    | 600kVA 514kW            | 日  | 0.244 | 102,535.00 | 25,018  |     |     |
| 発動発電機                    | 150kVA 134kW            | 日  | 0.244 | 25,227.00  | 6,155   |     |     |
| 高圧洗浄機損料                  | 30.1L/min 4.9MPa        | 日  | 0.244 | 1,020.00   | 248     |     |     |
| 合 計                      | 作業能力：1.00本              |    |       | 217,272.00 | 217,272 |     |     |

番号：1-38

名称：水運搬(4)-1 改良長L=(平均)15.46m（改良径φ1.60m）

1本当り

| 名 称          | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|------------|----|-------|----------|-------|-----|-----|
| 散水車〔トラック架装型〕 | 5500～6500L | 時間 | 0.613 | 7,749.00 | 4,750 |     |     |
| 合 計          | 作業能力：1.00本 |    |       | 4,750.00 | 4,750 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-39

名称：機械攪拌（材料費）(4)-2 改良長L=(平均)15.46m（改良径φ1.60m）【夜間】

1本当り

| 名 称 | 規格・形状寸法    | 単位  | 数 量       | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-----|------------|-----|-----------|-----------|--------|-----|-----|
| 固化材 | 高炉Bセメント    | k g | 3,932.100 | 14.30     | 56,229 |     |     |
| 添加剤 | ジオリター１０    | k g | 39.321    | 507.00    | 19,935 |     |     |
| 水   | 岸壁給水       | m 3 | 4.634     | 490.00    | 2,270  |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00本 |     |           | 78,434.00 | 78,434 |     |     |

番号：1-40

名称：機械攪拌（施工費）(4)-2 改良長L=(平均)15.46m（改良径φ1.60m）【夜間】

1本当り

| 名 称                          | 規格・形状寸法                 | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------|-------------------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 世話役                          | 夜間                      | 人  | 0.244 | 31,050.00  | 7,576   |     |     |
| 特殊作業員                        | 夜間                      | 人  | 0.488 | 27,600.00  | 13,468  |     |     |
| 普通作業員                        | 夜間                      | 人  | 0.244 | 26,450.00  | 6,453   |     |     |
| RASコラム改良機【夜間】                | 120t級                   | h  | 1.402 | 87,127.00  | 122,152 |     |     |
| スラリープラント                     |                         | 日  | 0.244 | 134,840.00 | 32,900  |     |     |
| バックホウ（クローラ型）〔標準・クレーン機能付〕【夜間】 | 排ガス型(1次) 山積0.80m3 2.9t吊 | 日  | 0.122 | 67,013.00  | 8,175   |     |     |
| 発動発電機                        | 600kVA 514kW            | 日  | 0.244 | 102,535.00 | 25,018  |     |     |
| 発動発電機                        | 150kVA 134kW            | 日  | 0.244 | 25,227.00  | 6,155   |     |     |
| 高圧洗浄機損料                      | 30.1L/min 4.9MPa        | 日  | 0.244 | 1,020.00   | 248     |     |     |
| 合 計                          | 作業能力：1.00本              |    |       | 222,145.00 | 222,145 |     |     |

# 代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-41

名称：水運搬(4)-2 改良長L=(平均)15.46m(改良径φ1.60m)【夜間】

1本当り

| 名 称              | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|------------------|------------|----|-------|----------|-------|-----|-----|
| 散水車[トラック架装型]【夜間】 | 5500～6500L | 時間 | 0.505 | 8,392.00 | 4,237 |     |     |
| 合 計              | 作業能力：1.00本 |    |       | 4,237.00 | 4,237 |     |     |

番号：1-42

名称：機械攪拌（材料費）(5)-1 改良長L=21.7m(改良径φ1.60m)

1本当り

| 名 称 | 規格・形状寸法    | 単位  | 数 量       | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----|------------|-----|-----------|------------|---------|-----|-----|
| 固化材 | 高炉Bセメント    | k g | 5,519.300 | 14.30      | 78,925  |     |     |
| 添加剤 | ジオリター１０    | k g | 55.193    | 507.00     | 27,982  |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00本 |     |           | 106,907.00 | 106,907 |     |     |

番号：1-43

名称：機械攪拌（施工費）(5)-1 改良長L=21.7m(改良径φ1.60m)

1本当り

| 名 称                      | 規格・形状寸法                 | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------|-------------------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 世話役                      |                         | 人  | 0.303 | 27,140.00  | 8,223   |     |     |
| 特殊作業員                    |                         | 人  | 0.606 | 24,130.00  | 14,622  |     |     |
| 普通作業員                    |                         | 人  | 0.303 | 22,880.00  | 6,932   |     |     |
| RASコラム改良機                | 135t級                   | h  | 1.773 | 92,467.00  | 163,943 |     |     |
| スラリープラント                 |                         | 日  | 0.303 | 134,840.00 | 40,856  |     |     |
| バックホウ（クローラ型）[標準・クレーン機能付] | 排ガス型(1次) 山積0.80m3 2.9t吊 | 日  | 0.152 | 63,253.00  | 9,614   |     |     |
| 発動発電機                    | 600kVA 514kW            | 日  | 0.303 | 102,535.00 | 31,068  |     |     |
| 発動発電機                    | 150kVA 134kW            | 日  | 0.303 | 25,227.00  | 7,643   |     |     |
| 高圧洗浄機損料                  | 30.1L/min 4.9MPa        | 日  | 0.303 | 1,020.00   | 309     |     |     |
| 合 計                      | 作業能力：1.00本              |    |       | 283,210.00 | 283,210 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-44

名称：水運搬(5)-1 改良長L=21.7m(改良径φ1.60m)

1本当たり

| 名 称          | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|------------|----|-------|----------|-------|-----|-----|
| 散水車[トラック架装型] | 5500～6500L | 時間 | 0.882 | 7,749.00 | 6,834 |     |     |
| 合 計          | 作業能力：1.00本 |    |       | 6,834.00 | 6,834 |     |     |

番号：1-45

名称：機械攪拌（材料費）(5)-2 改良長L=21.7m(改良径φ1.60m)【夜間】

1本当たり

| 名 称 | 規格・形状寸法    | 単位  | 数 量       | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----|------------|-----|-----------|------------|---------|-----|-----|
| 固化材 | 高炉Bセメント    | k g | 5,519.300 | 14.30      | 78,925  |     |     |
| 添加剤 | ジオリター１０    | k g | 55.193    | 507.00     | 27,982  |     |     |
| 水   | 岸壁給水       | m 3 | 6.667     | 490.00     | 3,266   |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00本 |     |           | 110,173.00 | 110,173 |     |     |



代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-46

名称：機械攪拌（施工費）(5)-2 改良長L=21.7m（改良径φ1.60m）【夜間】

1本当り

| 名 称                          | 規格・形状寸法                 | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------|-------------------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 世話役                          | 夜間                      | 人  | 0.303 | 31,050.00  | 9,408   |     |     |
| 特殊作業員                        | 夜間                      | 人  | 0.606 | 27,600.00  | 16,725  |     |     |
| 普通作業員                        | 夜間                      | 人  | 0.303 | 26,450.00  | 8,014   |     |     |
| RASコラム改良機【夜間】                | 135t級                   | h  | 1.773 | 93,106.00  | 165,076 |     |     |
| スラリープラント                     |                         | 日  | 0.303 | 134,840.00 | 40,856  |     |     |
| バックホウ（クローラ型）〔標準・クレーン機能付〕【夜間】 | 排ガス型(1次) 山積0.80m3 2.9t吊 | 日  | 0.152 | 67,013.00  | 10,185  |     |     |
| 発動発電機                        | 600kVA 514kW            | 日  | 0.303 | 102,535.00 | 31,068  |     |     |
| 発動発電機                        | 150kVA 134kW            | 日  | 0.303 | 25,227.00  | 7,643   |     |     |
| 高圧洗浄機損料                      | 30.1L/min 4.9MPa        | 日  | 0.303 | 1,020.00   | 309     |     |     |
| 合 計                          | 作業能力：1.00本              |    |       | 289,284.00 | 289,284 |     |     |

番号：1-47

名称：水運搬(5)-2 改良長L=21.7m（改良径φ1.60m）【夜間】

1本当り

| 名 称              | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|------------------|------------|----|-------|----------|-------|-----|-----|
| 散水車〔トラック架装型〕【夜間】 | 5500～6500L | 時間 | 0.727 | 8,392.00 | 6,100 |     |     |
| 合 計              | 作業能力：1.00本 |    |       | 6,100.00 | 6,100 |     |     |

番号：1-48

名称：機械攪拌（材料費）(6)-1 改良長L=10.7m（改良径φ1.60m）

1本当り

| 名 称 | 規格・形状寸法    | 単位  | 数 量       | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-----|------------|-----|-----------|-----------|--------|-----|-----|
| 固化材 | 高炉Bセメント    | k g | 2,721.500 | 14.30     | 38,917 |     |     |
| 添加剤 | ジオリター１０    | k g | 27.215    | 507.00    | 13,798 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00本 |     |           | 52,715.00 | 52,715 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-49

名称：機械攪拌（施工費）(6)-1 改良長L=10.7m（改良径φ1.60m）

1本当り

| 名 称                      | 規格・形状寸法                 | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------|-------------------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 世話役                      |                         | 人  | 0.156 | 27,140.00  | 4,233   |     |     |
| 特殊作業員                    |                         | 人  | 0.313 | 24,130.00  | 7,552   |     |     |
| 普通作業員                    |                         | 人  | 0.156 | 22,880.00  | 3,569   |     |     |
| RASコラム改良機                | 120t級                   | h  | 0.901 | 85,678.00  | 77,195  |     |     |
| スラリープラント                 |                         | 日  | 0.156 | 134,840.00 | 21,035  |     |     |
| バックホウ（クローラ型）〔標準・クレーン機能付〕 | 排ガス型(1次) 山積0.80m3 2.9t吊 | 日  | 0.078 | 63,253.00  | 4,933   |     |     |
| 発動発電機                    | 600kVA 514kW            | 日  | 0.156 | 102,535.00 | 15,995  |     |     |
| 発動発電機                    | 150kVA 134kW            | 日  | 0.156 | 25,227.00  | 3,935   |     |     |
| 高圧洗浄機損料                  | 30.1L/min 4.9MPa        | 日  | 0.156 | 1,020.00   | 159     |     |     |
| 合 計                      | 作業能力：1.00本              |    |       | 138,606.00 | 138,606 |     |     |

番号：1-50

名称：水運搬(6)-1 改良長L=10.7m（改良径φ1.60m）

1本当り

| 名 称          | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|------------|----|-------|----------|-------|-----|-----|
| 散水車〔トラック架装型〕 | 5500～6500L | 時間 | 0.434 | 7,749.00 | 3,363 |     |     |
| 合 計          | 作業能力：1.00本 |    |       | 3,363.00 | 3,363 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-51

名称：機械攪拌（材料費）(6)-2 改良長L=10.7m（改良径φ1.60m）【夜間】

1本当り

| 名 称 | 規格・形状寸法    | 単位  | 数 量       | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-----|------------|-----|-----------|-----------|--------|-----|-----|
| 固化材 | 高炉Bセメント    | k g | 2,721.500 | 14.30     | 38,917 |     |     |
| 添加剤 | ジオリター１０    | k g | 27.215    | 507.00    | 13,798 |     |     |
| 水   | 岸壁給水       | m 3 | 3.281     | 490.00    | 1,607  |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00本 |     |           | 54,322.00 | 54,322 |     |     |

番号：1-52

名称：機械攪拌（施工費）(6)-2 改良長L=10.7m（改良径φ1.60m）【夜間】

1本当り

| 名 称                          | 規格・形状寸法                 | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------|-------------------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 世話役                          | 夜間                      | 人  | 0.156 | 31,050.00  | 4,843   |     |     |
| 特殊作業員                        | 夜間                      | 人  | 0.313 | 27,600.00  | 8,638   |     |     |
| 普通作業員                        | 夜間                      | 人  | 0.156 | 26,450.00  | 4,126   |     |     |
| RASコラム改良機【夜間】                | 120t級                   | h  | 0.901 | 86,317.00  | 77,771  |     |     |
| スラリープラント                     |                         | 日  | 0.156 | 134,840.00 | 21,035  |     |     |
| バックホウ（クローラ型）〔標準・クレーン機能付〕【夜間】 | 排ガス型(1次) 山積0.80m3 2.9t吊 | 日  | 0.078 | 67,013.00  | 5,227   |     |     |
| 発動発電機                        | 600kVA 514kW            | 日  | 0.156 | 102,535.00 | 15,995  |     |     |
| 発動発電機                        | 150kVA 134kW            | 日  | 0.156 | 25,227.00  | 3,935   |     |     |
| 高圧洗浄機損料                      | 30.1L/min 4.9MPa        | 日  | 0.156 | 1,020.00   | 159     |     |     |
| 合 計                          | 作業能力：1.00本              |    |       | 141,729.00 | 141,729 |     |     |

## 代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-53

名称：水運搬(6)-2 改良長L=10.7m(改良径φ1.60m)【夜間】

1本当り

| 名 称              | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|------------------|------------|----|-------|----------|-------|-----|-----|
| 散水車[トラック架装型]【夜間】 | 5500～6500L | 時間 | 0.358 | 8,392.00 | 3,004 |     |     |
| 合 計              | 作業能力：1.00本 |    |       | 3,004.00 | 3,004 |     |     |

番号：1-54

名称：積込(ルーズ) 盛上り土

1m3当り

| 名 称     | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|---------|-------------|----|------|-------|-------|-----|-----|
| 積込(ルーズ) | 盛上り土        | m3 | 1.00 | 150.1 | 150.1 |     |     |
| 合 計     | 作業能力：1.00m3 |    |      | 150.1 | 150.1 |     |     |

番号：1-55

名称：土砂等運搬 建設汚泥(軟弱土)

1m3当り

| 名 称   | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-------|-------------|----|------|-------|-------|-----|-----|
| 土砂等運搬 | 建設汚泥(軟弱土)   | m3 | 1.00 | 5,424 | 5,424 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00m3 |    |      | 5,424 | 5,424 |     |     |

番号：1-56

名称：積込(ルーズ) 盛上り土【夜間】

1m3当り

| 名 称     | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|---------|-------------|----|------|-------|-------|-----|-----|
| 積込(ルーズ) | 盛上り土【夜間】    | m3 | 1.00 | 157.3 | 157.3 |     |     |
| 合 計     | 作業能力：1.00m3 |    |      | 157.3 | 157.3 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-57

名称：土砂等運搬 建設汚泥(軟弱土)【夜間】

1m3 当り

| 名 称   | 規格・形状寸法       | 単位  | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-------|---------------|-----|------|-------|-------|-----|-----|
| 土砂等運搬 | 建設汚泥(軟弱土)【夜間】 | m 3 | 1.00 | 5,759 | 5,759 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00m3   |     |      | 5,759 | 5,759 |     |     |

番号：1-58

名称：高圧噴射攪拌(材料費) 改良長L=19.1m(改良径φ1.80m)

1本当り

| 名 称 | 規格・形状寸法    | 単位  | 数 量     | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----|------------|-----|---------|------------|---------|-----|-----|
| 固化材 | 高炉Bセメント    | t   | 21.000  | 14,300.00  | 300,300 |     |     |
| 混和材 | OPフロー      | k g | 276.312 | 2,000.00   | 552,624 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00本 |     |         | 852,924.00 | 852,924 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-59

名称：高圧噴射攪拌（先行削孔費） φ216mm

1本当り

| 名 称           | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|--------------|----|--------|------------|---------|-----|-----|
| とび工           | ボーリング工 A     | 人  | 2.092  | 27,660.00  | 57,864  |     |     |
| 特殊作業員         | ボーリング工 B     | 人  | 2.092  | 24,130.00  | 50,479  |     |     |
| 普通作業員         |              | 人  | 2.092  | 22,880.00  | 47,864  |     |     |
| 削孔機（ボーリングマシン） | 22kW φ216    | 日  | 2.092  | 84,380.00  | 176,522 |     |     |
| グラウトポンプ       | 20kW         | 日  | 2.092  | 9,962.00   | 20,840  |     |     |
| 水中ポンプ         | 3.7kW        | 日  | 2.092  | 573.00     | 1,198   |     |     |
| サンドポンプ        | 11kW         | 日  | 2.092  | 1,812.00   | 3,790   |     |     |
| 水槽            | 20m3         | 日  | 2.092  | 3,038.00   | 6,355   |     |     |
| 発動発電機         | 125kVA 117kW | 日  | 2.092  | 24,798.00  | 51,877  |     |     |
| 先行削孔用消耗材料費    | 砂礫土 (N≤50)   | m  | 20.050 | 9,648.00   | 193,442 |     |     |
| 先行削孔用消耗材料費    | 粘性土          | m  | 0.550  | 3,104.00   | 1,707   |     |     |
| 合 計           | 作業能力：1.00本   |    |        | 611,938.00 | 611,938 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-60

名称：高圧噴射攪拌（造成費） 改良長L=19.1m（改良径φ1.80m）

1本当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法       | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------|----|--------|------------|---------|-----|-----|
| 世話役                 | 職長            | 人  | 0.392  | 27,140.00  | 10,638  |     |     |
| とび工                 | OPT工A         | 人  | 0.784  | 27,660.00  | 21,685  |     |     |
| 特殊作業員               | OPT工B         | 人  | 0.392  | 24,130.00  | 9,458   |     |     |
| 電工                  | 機電工           | 人  | 0.392  | 23,920.00  | 9,376   |     |     |
| 普通作業員               |               | 人  | 0.784  | 22,880.00  | 17,937  |     |     |
| 削孔・造成マシン            | 削孔造成兼用 30kW   | 日  | 0.392  | 60,000.00  | 23,520  |     |     |
| 超高压ポンプ（硬化材用）        | 圧力40MPa、220kW | 日  | 0.392  | 105,740.00 | 41,450  |     |     |
| 超高压ポンプ（水用）          | 圧力40MPa、55kW  | 日  | 0.392  | 27,670.00  | 10,846  |     |     |
| スラリープラント            | 24m3/h、21kW   | 日  | 0.392  | 38,040.00  | 14,911  |     |     |
| セメントサイロ             | 30t、15.4kW    | 日  | 0.392  | 10,090.00  | 3,955   |     |     |
| 水中ポンプ               | 5.5kW         | 日  | 1.176  | 733.00     | 862     |     |     |
| 流量計                 | 400L/分        | 日  | 0.392  | 9,486.00   | 3,718   |     |     |
| コンプレッサー             | 0.7MPa以上      | 日  | 0.392  | 33,349.00  | 13,072  |     |     |
| 水槽                  | 20m3          | 日  | 0.784  | 3,038.00   | 2,381   |     |     |
| 発動発電機               | 125kVA 117kW  | 日  | 0.392  | 24,798.00  | 9,720   |     |     |
| 発動発電機               | 220kVA 201kW  | 日  | 0.392  | 40,430.00  | 15,848  |     |     |
| 発動発電機               | 500kVA 427kW  | 日  | 0.392  | 100,185.00 | 39,272  |     |     |
| 排泥処理ポンプ             | 22kW          | 日  | 0.784  | 6,258.00   | 4,906   |     |     |
| ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 | 25 t 吊        | 日  | 0.392  | 42,800.00  | 16,777  |     |     |
| 造成用消耗材料費            |               | m3 | 27.631 | 16,015.00  | 442,510 |     |     |
| 合 計                 | 作業能力：1.00本    |    |        | 712,842.00 | 712,842 |     |     |

## 代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-61

名称：水運搬 改良長L=19.1m（改良径φ1.80m）

1本当り

| 名 称          | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|------------|----|--------|------------|---------|-----|-----|
| 散水車[トラック架装型] | 5500～6500L | 時間 | 21.040 | 7,749.00   | 163,038 |     |     |
| 合 計          | 作業能力：1.00本 |    |        | 163,038.00 | 163,038 |     |     |

番号：1-62

名称：特許使用料 高圧噴射攪拌工法

1m3当り

| 名 称   | 規格・形状寸法                   | 単位 | 数 量  | 単 価    | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------|---------------------------|----|------|--------|-----|-----|-----|
| 特許使用料 | OPTジェット工法および装置（改良対象土量1m3） | m3 | 1.00 | 500.00 | 500 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00m3               |    |      | 500.00 | 500 |     |     |

番号：1-63

名称：機械据付撤去（先行削孔機械）

1式当り

| 名 称   | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------|------------|----|--------|------------|---------|-----|-----|
| とび工   | ボーリング工A    | 人  | 6.000  | 27,660.00  | 165,960 |     |     |
| 特殊作業員 | ボーリング工B    | 人  | 6.000  | 24,130.00  | 144,780 |     |     |
| 普通作業員 |            | 人  | 6.000  | 22,880.00  | 137,280 |     |     |
| 雑材料   | 労務費の%      | %  | 10.000 | 448,020.00 | 44,802  |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00式 |    |        | 492,822.00 | 492,822 |     |     |



代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-64

名称：機械据付撤去（造成機械）

1式当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量    | 単 価          | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|------------|----|--------|--------------|-----------|-----|-----|
| 世話役                 | 職長         | 人  | 10.000 | 27,140.00    | 271,400   |     |     |
| とび工                 | OPT工A      | 人  | 20.000 | 27,660.00    | 553,200   |     |     |
| 特殊作業員               | OPT工B      | 人  | 10.000 | 24,130.00    | 241,300   |     |     |
| 溶接工                 | 機械工        | 人  | 10.000 | 30,060.00    | 300,600   |     |     |
| 電工                  | 機電工        | 人  | 10.000 | 23,920.00    | 239,200   |     |     |
| 普通作業員               |            | 人  | 20.000 | 22,880.00    | 457,600   |     |     |
| ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 | 50t吊       | 日  | 10.000 | 74,300.00    | 743,000   |     |     |
| 雑材料                 | 全体の%       | %  | 10.000 | 2,806,300.00 | 280,630   |     |     |
| 合 計                 | 作業能力：1.00式 |    |        | 3,086,930.00 | 3,086,930 |     |     |

番号：1-65

名称：汚泥吸排車運搬

100m3当り

| 名 称     | 規格・形状寸法       | 単位 | 数 量    | 単 価       | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|---------|---------------|----|--------|-----------|-----------|-----|-----|
| 普通作業員   |               | 人  | 11.628 | 22,880.00 | 266,048   |     |     |
| 側溝清掃車運転 |               | 日  | 11.628 | 79,456.00 | 923,914   |     |     |
| 合 計     | 作業能力：100.00m3 |    |        | 11,899.00 | 1,189,962 |     |     |

# 代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-66

名称：走行路版（材料費） B=1.25～1.50m、L=5.34～9.00m、W=5.01～10.13t

1式当り

| 名 称  | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量    | 単 価            | 金 額         | 摘 要 | 備 考 |
|------|--------------------------|----|--------|----------------|-------------|-----|-----|
| 走行路版 | B=1.50m、L=9.00m、W=10.13t | 枚  | 196.00 | 1,320,000.00   | 258,720,000 |     |     |
| 走行路版 | B=1.50m、L=5.34m、W=6.01t  | 枚  | 4.00   | 948,000.00     | 3,792,000   |     |     |
| 走行路版 | B=1.25m、L=9.00m、W=8.44t  | 枚  | 196.00 | 1,110,000.00   | 217,560,000 |     |     |
| 走行路版 | B=1.25m、L=5.34m、W=5.01t  | 枚  | 4.00   | 725,000.00     | 2,900,000   |     |     |
| 合 計  | 作業能力：1.00式               |    |        | 482,972,000.00 | 482,972,000 |     |     |

番号：1-67

名称：走行路版据付 B=1.25～1.50m、L=5.34～9.00m、W=5.01～10.13t

1日当り（10枚）

| 名 称                 | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|-------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 世話役                 |             | 人  | 1.00  | 27,140.00  | 27,140  |     |     |
| とび工                 |             | 人  | 8.00  | 27,660.00  | 221,280 |     |     |
| 普通作業員               |             | 人  | 4.00  | 22,880.00  | 91,520  |     |     |
| ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 | 50t吊        | 日  | 1.00  | 74,300.00  | 74,300  |     |     |
| 雑材料                 | 全体の%        | %  | 15.00 | 414,240.00 | 62,136  |     |     |
| 合 計                 | 作業能力：10.00枚 |    |       | 47,637.00  | 476,376 |     |     |

## 代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-68

名称：路盤材敷均し転圧 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm

1000m<sup>2</sup> 当り

| 名 称            | 規格・形状寸法                     | 単位             | 数 量    | 単 価          | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|----------------|-----------------------------|----------------|--------|--------------|-----------|------------|-----|
| 水硬性粒調スラグ(舗装)   | HMS-25                      | m <sup>3</sup> | 274.00 | 3,000.00     | 822,000   |            |     |
| ブルドーザ(排出ガス対策型) | 3t級                         | 日              | 1.80   | 37,575.00    | 67,635    | 4.90H / 8H |     |
| 振動ローラ(排出ガス対策型) | 搭乗式 コンバインド型 3~4t            | 日              | 1.60   | 39,457.00    | 63,131    | 4.00H / 8H |     |
| 普通作業員          |                             | 人              | 10.00  | 22,880.00    | 228,800   |            |     |
| 雑材料            | 全体の%                        | %              | 0.50   | 1,181,566.00 | 5,907     |            |     |
| 合 計            | 作業能力：1,000.00m <sup>2</sup> |                |        | 1,187.00     | 1,187,473 |            |     |

番号：1-69

名称：敷モルタル 1:3

1m<sup>3</sup> 当り

| 名 称   | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量   | 単 価    | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------|-------------------------|----------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| 敷モルタル | 1:3                     | m <sup>3</sup> | 1.000 | 93,200 | 93,200 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00m <sup>3</sup> |                |       | 93,200 | 93,200 |     |     |

番号：1-70

名称：路盤紙(材料費)

1m<sup>2</sup> 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量  | 単 価   | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------------------|----------------|------|-------|-----|-----|-----|
| 路盤紙 | クラフト紙                   | m <sup>2</sup> | 1.00 | 37.50 | 37  |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m <sup>2</sup> |                |      | 37.00 | 37  |     |     |

番号：1-71

名称：伸縮目地 発泡樹脂体系 t=10mm

100m<sup>2</sup> 当り

| 名 称         | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価      | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|---------------------------|----------------|--------|----------|---------|-----|-----|
| 伸縮目地工(発泡体系) | t=10mm                    | m <sup>2</sup> | 100.00 | 2,448.00 | 244,800 |     |     |
| 合 計         | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |                |        | 2,448.00 | 244,800 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-72

名称：ホーンジョイント設置 S35C φ40×650

1176箇所当り

| 名 称          | 規格・形状寸法                         | 単位 | 数 量      | 単 価       | 金 額        | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|---------------------------------|----|----------|-----------|------------|-----|-----|
| スリッパバー（材工共）  | φ40×650、(R=1400, S35C) 防錆剤等塗布含む | 本  | 1,176.00 | 13,000.00 | 15,288,000 |     |     |
| グラウト材注入（材工共） | 無収縮タイプ                          | L  | 3,030.00 | 1,330.00  | 4,029,900  |     |     |
| 注入目地材（材工共）   | 非加熱式                            | L  | 162.00   | 16,700.00 | 2,705,400  |     |     |
| 樹脂モルタル（材工共）  | 1:4                             | L  | 304.00   | 3,270.00  | 994,080    |     |     |
| 合 計          | 作業能力：1,176.00箇所                 |    |          | 19,572.00 | 23,017,380 |     |     |

番号：1-73

名称：床掘り 標準

1m3当り

| 名 称 | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------|----|------|-----|-----|-----|-----|
| 床掘り | 標準          | m3 | 1.00 | 233 | 233 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m3 |    |      | 233 | 233 |     |     |

番号：1-74

名称：基礎碎石 再生碎石クラッシャーラン(RC-40) t=20cm

1m2当り

| 名 称  | 規格・形状寸法                    | 単位 | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|------|----------------------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|
| 基礎碎石 | 再生碎石クラッシャーラン(RC-40) t=20cm | m2 | 1.000 | 1,334 | 1,334 |     |     |
| 合 計  | 作業能力：1.00m2                |    |       | 1,334 | 1,334 |     |     |

番号：1-75

名称：型枠

1m2当り

| 名 称 | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|
| 型枠  |             | m2 | 1.000 | 4,862 | 4,862 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m2 |    |       | 4,862 | 4,862 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-76

名称：均しコンクリート 18-8-40BB W/C=65%

1m<sup>3</sup> 当り

| 名 称      | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量   | 単 価    | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|----------|-------------------------|----------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| 均しコンクリート | 18-8-40BB W/C=65%       | m <sup>3</sup> | 1.000 | 40,090 | 40,090 |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00m <sup>3</sup> |                |       | 40,090 | 40,090 |     |     |

番号：1-77

名称：型枠

1m<sup>2</sup> 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 型枠  |                         | m <sup>2</sup> | 1.000 | 9,514 | 9,514 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m <sup>2</sup> |                |       | 9,514 | 9,514 |     |     |

番号：1-78

名称：水抜きパイプ（材料費） VPφ50

1m 当り

| 名 称           | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価    | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|------------|----|------|--------|-----|-----|-----|
| 硬質塩化ビニル管（一般管） | VP-50      | m  | 1.00 | 386.00 | 386 |     |     |
| 合 計           | 作業能力：1.00m |    |      | 386.00 | 386 |     |     |

番号：1-79

名称：コンクリート 18-8-40BB W/C=65%

1m<sup>3</sup> 当り

| 名 称    | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量   | 単 価    | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|--------|-------------------------|----------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| コンクリート | 18-8-40BB W/C=65%       | m <sup>3</sup> | 1.000 | 32,170 | 32,170 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00m <sup>3</sup> |                |       | 32,170 | 32,170 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-80

名称：目地板 発泡樹脂体系 t=20mm

1m<sup>2</sup> 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 目地板 | 発泡樹脂体系 t=20mm           | m <sup>2</sup> | 1.000 | 4,279 | 4,279 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m <sup>2</sup> |                |       | 4,279 | 4,279 |     |     |

番号：1-81

名称：埋戻し 流用土

1m<sup>3</sup> 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------------------|----------------|------|-------|-------|-----|-----|
| 埋戻し | 流用土                     | m <sup>3</sup> | 1.00 | 2,991 | 2,991 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m <sup>3</sup> |                |      | 2,991 | 2,991 |     |     |

番号：1-82

名称：路盤材敷均し転圧 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm

1000m<sup>2</sup> 当り

| 名 称              | 規格・形状寸法                     | 単位             | 数 量    | 単 価          | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|------------------|-----------------------------|----------------|--------|--------------|-----------|------------|-----|
| 水硬性粒調スラグ(舗装)     | HMS-25                      | m <sup>3</sup> | 274.00 | 3,000.00     | 822,000   |            |     |
| モータグレーダ(排出ガス対策型) | 3.1m                        | 日              | 1.00   | 59,388.00    | 59,388    | 5.10H / 8H |     |
| タイヤローラ(排出ガス対策型)  | 8~20t                       | 日              | 1.60   | 60,051.00    | 96,081    | 5.00H / 8H |     |
| ロードローラ(排出ガス対策型)  | マカダム 10t                    | 日              | 0.80   | 56,343.00    | 45,074    | 5.00H / 8H |     |
| 普通作業員            |                             | 人              | 6.00   | 22,880.00    | 137,280   |            |     |
| 雑材料              | 全体の%                        | %              | 0.50   | 1,159,823.00 | 5,799     |            |     |
| 合 計              | 作業能力：1,000.00m <sup>2</sup> |                |        | 1,165.00     | 1,165,622 |            |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-83

名称：機械舗設 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む

1日当り(2000m<sup>2</sup>)

| 名 称                   | 規格・形状寸法                     | 単位 | 数 量      | 単 価        | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|-----------------------|-----------------------------|----|----------|------------|-----------|------------|-----|
| 粗粒度アスファルトコンクリート       | 再生粗粒度アスファルト(20)             | t  | 246.75   | 9,850.00   | 2,430,487 |            |     |
| アスファルト乳剤              | PK-3                        | L  | 2,040.00 | 103.00     | 210,120   |            |     |
| アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) | クローラ型 2.4~6.0m              | 日  | 1.00     | 130,558.00 | 130,558   | 4.90H / 8H |     |
| ロードローラ(排出ガス対策型)       | マカダム 10t                    | 日  | 1.00     | 49,254.00  | 49,254    | 2.00H / 8H |     |
| タイヤローラ(排出ガス対策型)       | 8~20t                       | 日  | 1.00     | 57,368.00  | 57,368    | 4.00H / 8H |     |
| 世話役                   |                             | 人  | 1.00     | 27,140.00  | 27,140    |            |     |
| 特殊作業員                 |                             | 人  | 4.00     | 24,130.00  | 96,520    |            |     |
| 普通作業員                 |                             | 人  | 5.00     | 22,880.00  | 114,400   |            |     |
| 雑材料                   | 特定項目の%                      | %  | 7.00     | 475,240.00 | 33,266    |            |     |
| 合 計                   | 作業能力：2,000.00m <sup>2</sup> |    |          | 1,574.00   | 3,149,113 |            |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-84

名称：機械舗設 再生密粒度アスコン(20) t=5cm タックコート含む

1日当り(2000m<sup>2</sup>)

| 名 称                   | 規格・形状寸法                     | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|-----------------------|-----------------------------|----|--------|------------|-----------|------------|-----|
| 密粒度アスファルトコンクリート       | 再生密粒度アスファルト(20)             | t  | 243.60 | 10,100.00  | 2,460,360 |            |     |
| アスファルト乳剤              | PK-4                        | L  | 620.00 | 103.00     | 63,860    |            |     |
| アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) | クローラ型 2.4~6.0m              | 日  | 1.00   | 130,558.00 | 130,558   | 4.90H / 8H |     |
| ロードローラ(排出ガス対策型)       | マカダム 10t                    | 日  | 1.00   | 49,254.00  | 49,254    | 2.00H / 8H |     |
| タイヤローラ(排出ガス対策型)       | 8~20t                       | 日  | 1.00   | 57,368.00  | 57,368    | 4.00H / 8H |     |
| 世話役                   |                             | 人  | 1.00   | 27,140.00  | 27,140    |            |     |
| 特殊作業員                 |                             | 人  | 4.00   | 24,130.00  | 96,520    |            |     |
| 普通作業員                 |                             | 人  | 5.00   | 22,880.00  | 114,400   |            |     |
| 雑材料                   | 特定項目の%                      | %  | 6.00   | 475,240.00 | 28,514    |            |     |
| 合 計                   | 作業能力：2,000.00m <sup>2</sup> |    |        | 1,513.00   | 3,027,974 |            |     |

番号：1-85

名称：路盤材敷均し転圧 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm

1000m<sup>2</sup>当り

| 名 称              | 規格・形状寸法                     | 単位             | 数 量    | 単 価          | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|------------------|-----------------------------|----------------|--------|--------------|-----------|------------|-----|
| 水硬性粒調スラグ(舗装)     | HMS-25                      | m <sup>3</sup> | 274.00 | 3,000.00     | 822,000   |            |     |
| モータグレーダ(排出ガス対策型) | 3.1m                        | 日              | 1.00   | 59,388.00    | 59,388    | 5.10H / 8H |     |
| タイヤローラ(排出ガス対策型)  | 8~20t                       | 日              | 1.60   | 60,051.00    | 96,081    | 5.00H / 8H |     |
| ロードローラ(排出ガス対策型)  | マカダム 10t                    | 日              | 0.80   | 56,343.00    | 45,074    | 5.00H / 8H |     |
| 普通作業員            |                             | 人              | 6.00   | 22,880.00    | 137,280   |            |     |
| 雑材料              | 全体の%                        | %              | 0.50   | 1,159,823.00 | 5,799     |            |     |
| 合 計              | 作業能力：1,000.00m <sup>2</sup> |                |        | 1,165.00     | 1,165,622 |            |     |



代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-86

名称：機械舗設 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む

1日当り(2000m<sup>2</sup>)

| 名 称                    | 規格・形状寸法                     | 単位 | 数 量      | 単 価        | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|------------------------|-----------------------------|----|----------|------------|-----------|------------|-----|
| 粗粒度アスファルトコンクリート        | 再生粗粒度アスファルト(20)             | t  | 246.75   | 9,850.00   | 2,430,487 |            |     |
| アスファルト乳剤               | PK-3                        | L  | 2,040.00 | 103.00     | 210,120   |            |     |
| アスファルトフィニッシャー(排出ガス対策型) | クローラ型 2.4~6.0m              | 日  | 1.00     | 130,558.00 | 130,558   | 4.90H / 8H |     |
| ロードローラ(排出ガス対策型)        | マカダム 10t                    | 日  | 1.00     | 49,254.00  | 49,254    | 2.00H / 8H |     |
| タイヤローラ(排出ガス対策型)        | 8~20t                       | 日  | 1.00     | 57,368.00  | 57,368    | 4.00H / 8H |     |
| 世話役                    |                             | 人  | 1.00     | 27,140.00  | 27,140    |            |     |
| 特殊作業員                  |                             | 人  | 4.00     | 24,130.00  | 96,520    |            |     |
| 普通作業員                  |                             | 人  | 5.00     | 22,880.00  | 114,400   |            |     |
| 雑材料                    | 特定項目の%                      | %  | 7.00     | 475,240.00 | 33,266    |            |     |
| 合 計                    | 作業能力：2,000.00m <sup>2</sup> |    |          | 1,574.00   | 3,149,113 |            |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-87

名称：機械舗設(小規模) 開粒度アスコン(13) t=5cm

1日当り(825m<sup>2</sup>)

| 名 称                   | 規格・形状寸法                   | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|-----------------------|---------------------------|----|-------|------------|-----------|------------|-----|
| アスファルト混合材             | 開粒度アスコン(13)               | t  | 84.03 | 11,300.00  | 949,539   |            |     |
| アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) | クローラ型 2.4~6.0m            | 日  | 1.00  | 106,937.00 | 106,937   | 2.00H / 8H |     |
| ロードローラ(排出ガス対策型)       | マカダム 10t                  | 日  | 1.00  | 46,891.00  | 46,891    | 1.00H / 8H |     |
| タイヤローラ(排出ガス対策型)       | 8~20t                     | 日  | 1.00  | 50,730.00  | 50,730    | 1.50H / 8H |     |
| 世話役                   |                           | 人  | 1.00  | 27,140.00  | 27,140    |            |     |
| 特殊作業員                 |                           | 人  | 4.00  | 24,130.00  | 96,520    |            |     |
| 普通作業員                 |                           | 人  | 5.00  | 22,880.00  | 114,400   |            |     |
| 雑材料                   | 労務費の%                     | %  | 10.00 | 238,060.00 | 23,806    |            |     |
| 合 計                   | 作業能力：825.00m <sup>2</sup> |    |       | 1,716.00   | 1,415,963 |            |     |

番号：1-88

名称：タックコート PKR-T

1000m<sup>2</sup>当り

| 名 称       | 規格・形状寸法                     | 単位 | 数 量    | 単 価       | 金 額    | 摘 要        | 備 考 |
|-----------|-----------------------------|----|--------|-----------|--------|------------|-----|
| アスファルト乳剤  | PKR ゴム入り                    | L  | 310.00 | 114.00    | 35,340 |            |     |
| ディストリビュータ | トラック架装式 2000~3000L          | 日  | 0.03   | 46,101.00 | 1,383  | 4.70H / 8H |     |
| 雑材料       | 特定項目の%                      | %  | 2.00   | 35,340.00 | 706    |            |     |
| 合 計       | 作業能力：1,000.00m <sup>2</sup> |    |        | 37.00     | 37,429 |            |     |

番号：1-89

名称：セメントミルク浸透 早強タイプ

1m<sup>2</sup>当り

| 名 称       | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| セメントミルク浸透 | 早強タイプ                   | m <sup>2</sup> | 1.000 | 2,239 | 2,239 |     |     |
| 合 計       | 作業能力：1.00m <sup>2</sup> |                |       | 2,239 | 2,239 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-90

名称：路盤材敷均し転圧 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm

1000m<sup>2</sup> 当り

| 名 称              | 規格・形状寸法                     | 単位             | 数 量    | 単 価          | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|------------------|-----------------------------|----------------|--------|--------------|-----------|------------|-----|
| 水硬性粒調スラグ(舗装)     | HMS-25                      | m <sup>3</sup> | 342.50 | 3,000.00     | 1,027,500 |            |     |
| モータグレーダ(排出ガス対策型) | 3.1m                        | 日              | 1.00   | 59,388.00    | 59,388    | 5.10H / 8H |     |
| タイヤローラ(排出ガス対策型)  | 8~20t                       | 日              | 1.60   | 60,051.00    | 96,081    | 5.00H / 8H |     |
| ロードローラ(排出ガス対策型)  | マカダム 10t                    | 日              | 0.80   | 56,343.00    | 45,074    | 5.00H / 8H |     |
| 普通作業員            |                             | 人              | 6.00   | 22,880.00    | 137,280   |            |     |
| 雑材料              | 全体の%                        | %              | 0.50   | 1,365,323.00 | 6,826     |            |     |
| 合 計              | 作業能力：1,000.00m <sup>2</sup> |                |        | 1,372.00     | 1,372,149 |            |     |

番号：1-91

名称：機械舗設 再生密粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む

1日当り(2000m<sup>2</sup>)

| 名 称                   | 規格・形状寸法                     | 単位 | 数 量      | 単 価        | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|-----------------------|-----------------------------|----|----------|------------|-----------|------------|-----|
| 密粒度アスファルトコンクリート       | 再生密粒度アスファルト(20)             | t  | 243.60   | 10,100.00  | 2,460,360 |            |     |
| アスファルト乳剤              | PK-3                        | L  | 2,040.00 | 103.00     | 210,120   |            |     |
| アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) | クローラ型 2.4~6.0m              | 日  | 1.00     | 130,558.00 | 130,558   | 4.90H / 8H |     |
| ロードローラ(排出ガス対策型)       | マカダム 10t                    | 日  | 1.00     | 49,254.00  | 49,254    | 2.00H / 8H |     |
| タイヤローラ(排出ガス対策型)       | 8~20t                       | 日  | 1.00     | 57,368.00  | 57,368    | 4.00H / 8H |     |
| 世話役                   |                             | 人  | 1.00     | 27,140.00  | 27,140    |            |     |
| 特殊作業員                 |                             | 人  | 4.00     | 24,130.00  | 96,520    |            |     |
| 普通作業員                 |                             | 人  | 5.00     | 22,880.00  | 114,400   |            |     |
| 雑材料                   | 特定項目の%                      | %  | 7.00     | 475,240.00 | 33,266    |            |     |
| 合 計                   | 作業能力：2,000.00m <sup>2</sup> |    |          | 1,589.00   | 3,178,986 |            |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-92

名称：路盤材敷均し転圧(人力) 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm

1日当り (757m<sup>2</sup>)

| 名 称            | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価          | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|----------------|---------------------------|----------------|--------|--------------|-----------|------------|-----|
| 水硬性粒調スラグ(舗装)   | HMS-25                    | m <sup>3</sup> | 234.67 | 3,000.00     | 704,010   |            |     |
| 振動ローラ(排出ガス対策型) | 搭乗式 コンバインド型 3～4t          | 日              | 2.00   | 39,457.00    | 78,914    | 4.00H / 8H |     |
| 普通作業員          |                           | 人              | 93.90  | 22,880.00    | 2,148,432 |            |     |
| 雑材料            | 全体の%                      | %              | 0.50   | 2,931,356.00 | 14,656    |            |     |
| 合 計            | 作業能力：757.00m <sup>2</sup> |                |        | 3,891.00     | 2,946,012 |            |     |

番号：1-93

名称：人力舗設 再生密粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む

1日当り (100m<sup>2</sup>)

| 名 称             | 規格・形状寸法                   | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|---------------------------|----|--------|------------|---------|-----|-----|
| 密粒度アスファルトコンクリート | 再生密粒度アスファルト(20)           | t  | 12.18  | 10,100.00  | 123,018 |     |     |
| アスファルト乳剤        | PK-3                      | L  | 102.00 | 103.00     | 10,506  |     |     |
| タンパ             | 60～80kg                   | 日  | 2.00   | 48,635.00  | 97,270  | 8H  |     |
| 世話役             |                           | 人  | 0.40   | 27,140.00  | 10,856  |     |     |
| 特殊作業員           |                           | 人  | 1.20   | 24,130.00  | 28,956  |     |     |
| 普通作業員           |                           | 人  | 1.30   | 22,880.00  | 29,744  |     |     |
| 雑材料             | 特定項目の%                    | %  | 10.00  | 166,826.00 | 16,682  |     |     |
| 合 計             | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |    |        | 3,170.00   | 317,032 |     |     |

# 代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-94

名称：コンクリート版（材料費） B=1.00～1.50m、L=7.83～9.00m、W=5.87～10.13t

1式当り

| 名 称     | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量    | 単 価            | 金 額         | 摘 要 | 備 考 |
|---------|--------------------------|----|--------|----------------|-------------|-----|-----|
| コンクリート版 | B=1.50m、L=9.00m、W=10.13t | 枚  | 260.00 | 1,260,000.00   | 327,600,000 |     |     |
| コンクリート版 | B=1.50m、L=7.83m、W=8.81t  | 枚  | 260.00 | 1,230,000.00   | 319,800,000 |     |     |
| コンクリート版 | B=1.00m、L=9.00m、W=6.75t  | 枚  | 4.00   | 853,000.00     | 3,412,000   |     |     |
| コンクリート版 | B=1.00m、L=7.83m、W=5.87t  | 枚  | 4.00   | 765,000.00     | 3,060,000   |     |     |
| 合 計     | 作業能力：1.00式               |    |        | 653,872,000.00 | 653,872,000 |     |     |

番号：1-95

名称：コンクリート版据付 B=1.00～1.50m、L=7.83～9.00m、W=5.87～10.13t

1日当り（10枚）

| 名 称                 | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|-------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 世話役                 |             | 人  | 1.00  | 27,140.00  | 27,140  |     |     |
| とび工                 |             | 人  | 8.00  | 27,660.00  | 221,280 |     |     |
| 普通作業員               |             | 人  | 4.00  | 22,880.00  | 91,520  |     |     |
| ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 | 50t吊        | 日  | 1.00  | 74,300.00  | 74,300  |     |     |
| 雑材料                 | 全体の%        | %  | 10.00 | 414,240.00 | 41,424  |     |     |
| 合 計                 | 作業能力：10.00枚 |    |       | 45,566.00  | 455,664 |     |     |

# 代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-96

名称：路盤材敷均し転圧 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm

1000m<sup>2</sup> 当り

| 名 称            | 規格・形状寸法                     | 単位             | 数 量    | 単 価          | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|----------------|-----------------------------|----------------|--------|--------------|-----------|------------|-----|
| 水硬性粒調スラグ(舗装)   | HMS-25                      | m <sup>3</sup> | 274.00 | 3,000.00     | 822,000   |            |     |
| ブルドーザ(排出ガス対策型) | 3t級                         | 日              | 1.80   | 37,575.00    | 67,635    | 4.90H / 8H |     |
| 振動ローラ(排出ガス対策型) | 搭乗式 コンバインド型 3～4t            | 日              | 1.60   | 39,457.00    | 63,131    | 4.00H / 8H |     |
| 普通作業員          |                             | 人              | 10.00  | 22,880.00    | 228,800   |            |     |
| 雑材料            | 全体の%                        | %              | 0.50   | 1,181,566.00 | 5,907     |            |     |
| 合 計            | 作業能力：1,000.00m <sup>2</sup> |                |        | 1,187.00     | 1,187,473 |            |     |

番号：1-97

名称：敷モルタル 1:3

1m<sup>3</sup> 当り

| 名 称   | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量   | 単 価    | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------|-------------------------|----------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| 敷モルタル | 1:3                     | m <sup>3</sup> | 1.000 | 93,200 | 93,200 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00m <sup>3</sup> |                |       | 93,200 | 93,200 |     |     |

番号：1-98

名称：路盤紙(材料費)

1m<sup>2</sup> 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量  | 単 価   | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------------------|----------------|------|-------|-----|-----|-----|
| 路盤紙 | クラフト紙                   | m <sup>2</sup> | 1.00 | 37.50 | 37  |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m <sup>2</sup> |                |      | 37.00 | 37  |     |     |

番号：1-99

名称：伸縮目地 瀝青質 t=10mm

100m<sup>2</sup> 当り

| 名 称         | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価      | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|---------------------------|----------------|--------|----------|---------|-----|-----|
| 伸縮目地工(瀝青質系) | t=10mm                    | m <sup>2</sup> | 100.00 | 2,550.00 | 255,000 |     |     |
| 合 計         | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |                |        | 2,550.00 | 255,000 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-100

名称：床掘り

1m3当り

| 名 称 | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------|----|------|-------|-------|-----|-----|
| 床掘り |             | m3 | 1.00 | 2,053 | 2,053 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m3 |    |      | 2,053 | 2,053 |     |     |

番号：1-101

名称：床掘り

1m3当り

| 名 称 | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------|----|------|-------|-------|-----|-----|
| 床掘り |             | m3 | 1.00 | 269.5 | 269.5 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m3 |    |      | 269.5 | 269.5 |     |     |

番号：1-102

名称：型枠

1m2当り

| 名 称 | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|
| 型枠  |             | m2 | 1.000 | 4,862 | 4,862 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m2 |    |       | 4,862 | 4,862 |     |     |

番号：1-103

名称：均しコンクリート 18-8-40BB W/C=65%

1m3当り

| 名 称      | 規格・形状寸法           | 単位 | 数 量   | 単 価    | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|----------|-------------------|----|-------|--------|--------|-----|-----|
| 均しコンクリート | 18-8-40BB W/C=65% | m3 | 1.000 | 34,610 | 34,610 |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00m3       |    |       | 34,610 | 34,610 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-104

名称：U型側溝 W300×h500、L=1.0m

10m当り

| 名 称             | 規格・形状寸法                      | 単位  | 数 量    | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|------------------------------|-----|--------|-----------|---------|-----|-----|
| U型側溝 昼間         | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 | m   | 10.000 | 4,483.00  | 44,830  |     |     |
| 可変U型側溝(蓋固定式)(1) | W300×h500、L=1.0m             | 本   | 10.000 | 32,400.00 | 324,000 |     |     |
| 再生クラッシャーラン      | R C - 4 0                    | m 3 | 1.200  | 1,350.00  | 1,620   |     |     |
| 合 計             | 作業能力：10.00m                  |     |        | 37,045.00 | 370,450 |     |     |

番号：1-105

名称：U型側溝 W300×h500、L=2.0m

10m当り

| 名 称             | 規格・形状寸法                      | 単位  | 数 量    | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|------------------------------|-----|--------|-----------|---------|-----|-----|
| U型側溝 昼間         | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 | m   | 10.000 | 3,832.00  | 38,320  |     |     |
| 可変U型側溝(蓋固定式)(2) | W300×h500、L=2.0m             | 本   | 5.000  | 46,200.00 | 231,000 |     |     |
| 再生クラッシャーラン      | R C - 4 0                    | m 3 | 1.081  | 1,350.00  | 1,459   |     |     |
| 合 計             | 作業能力：10.00m                  |     |        | 27,077.00 | 270,779 |     |     |

番号：1-106

名称：U型側溝 W300×h500、L=2.0m

10m当り

| 名 称           | 規格・形状寸法                      | 単位  | 数 量    | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|------------------------------|-----|--------|-----------|---------|-----|-----|
| U型側溝 昼間       | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 | m   | 10.000 | 3,832.00  | 38,320  |     |     |
| 可変U型側溝(落とし蓋式) | W300×h500、L=2.0m             | 本   | 5.000  | 38,400.00 | 192,000 |     |     |
| 再生クラッシャーラン    | R C - 4 0                    | m 3 | 0.996  | 1,350.00  | 1,344   |     |     |
| 合 計           | 作業能力：10.00m                  |     |        | 23,166.00 | 231,664 |     |     |



# 代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-107

名称：コンクリート 18-8-40BB W/C=65%

1m3当り

| 名 称    | 規格・形状寸法           | 単位 | 数 量   | 単 価    | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|--------|-------------------|----|-------|--------|--------|-----|-----|
| コンクリート | 18-8-40BB W/C=65% | m3 | 1.000 | 40,010 | 40,010 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00m3       |    |       | 40,010 | 40,010 |     |     |

番号：1-108

名称：グレーチング蓋(鉄製)(1) 300用、T-25、L=0.5m

100枚当り

| 名 称            | 規格・形状寸法          | 単位 | 数 量     | 単 価       | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|------------------|----|---------|-----------|-----------|-----|-----|
| 蓋版コンクリート・鋼製 屋間 | 40kg以下 制約無       | 枚  | 100.000 | 369.00    | 36,900    |     |     |
| グレーチング蓋(鉄製)(1) | 300用、T-25、L=0.5m | 枚  | 100.000 | 17,000.00 | 1,700,000 |     |     |
| 合 計            | 作業能力：100.00枚     |    |         | 17,369.00 | 1,736,900 |     |     |

番号：1-109

名称：グレーチング蓋(鉄製)(2) 300用、T-25、L=0.5m、管理孔

100枚当り

| 名 称            | 規格・形状寸法              | 単位 | 数 量     | 単 価       | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|----------------------|----|---------|-----------|-----------|-----|-----|
| 蓋版コンクリート・鋼製 屋間 | 40kg以下 制約無           | 枚  | 100.000 | 369.00    | 36,900    |     |     |
| グレーチング蓋(鉄製)(2) | 300用、T-25、L=0.5m、管理孔 | 枚  | 100.000 | 24,700.00 | 2,470,000 |     |     |
| 合 計            | 作業能力：100.00枚         |    |         | 25,069.00 | 2,506,900 |     |     |

番号：1-110

名称：グレーチング蓋(鉄製)(3) 300用、T-25、L=1.0m

100枚当り

| 名 称            | 規格・形状寸法          | 単位 | 数 量     | 単 価       | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|------------------|----|---------|-----------|-----------|-----|-----|
| 蓋版コンクリート・鋼製 屋間 | 170kg以下 制約無      | 枚  | 100.000 | 873.00    | 87,300    |     |     |
| グレーチング蓋(鉄製)(3) | 300用、T-25、L=1.0m | 枚  | 100.000 | 34,100.00 | 3,410,000 |     |     |
| 合 計            | 作業能力：100.00枚     |    |         | 34,973.00 | 3,497,300 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-111

名称：グレーチング蓋(鋼製) 300用、T-25、L=1.0m

100枚当り

| 名 称            | 規格・形状寸法          | 単位 | 数 量     | 単 価       | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|------------------|----|---------|-----------|-----------|-----|-----|
| 蓋版コンクリート・鋼製 屋間 | 40kg以下 制約無       | 枚  | 100.000 | 369.00    | 36,900    |     |     |
| グレーチング蓋(鋼製)    | 300用、T-25、L=1.0m | 枚  | 100.000 | 29,500.00 | 2,950,000 |     |     |
| 合 計            | 作業能力：100.00枚     |    |         | 29,869.00 | 2,986,900 |     |     |

番号：1-112

名称：埋戻し 流用土

1m3当り

| 名 称 | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------|----|------|-------|-------|-----|-----|
| 埋戻し | 流用土         | m3 | 1.00 | 2,991 | 2,991 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m3 |    |      | 2,991 | 2,991 |     |     |

番号：1-113

名称：床掘り

1m3当り

| 名 称 | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------|----|------|-------|-------|-----|-----|
| 床掘り |             | m3 | 1.00 | 269.5 | 269.5 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m3 |    |      | 269.5 | 269.5 |     |     |

番号：1-114

名称：床掘り

1m3当り

| 名 称 | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------|----|------|-----|-----|-----|-----|
| 床掘り |             | m3 | 1.00 | 233 | 233 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m3 |    |      | 233 | 233 |     |     |

# 代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-115

名称：基礎砕石 再生砕石クラッシャーラン(RC-40) t=10cm

1m<sup>2</sup> 当り

| 名 称  | 規格・形状寸法                    | 単位             | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|------|----------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 基礎砕石 | 再生砕石クラッシャーラン(RC-40) t=10cm | m <sup>2</sup> | 1.000 | 1,172 | 1,172 |     |     |
| 合 計  | 作業能力：1.00m <sup>2</sup>    |                |       | 1,172 | 1,172 |     |     |

番号：1-116

名称：型枠

1m<sup>2</sup> 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 型枠  |                         | m <sup>2</sup> | 1.000 | 4,862 | 4,862 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m <sup>2</sup> |                |       | 4,862 | 4,862 |     |     |

番号：1-117

名称：均しコンクリート 18-8-40BB W/C=65%

1m<sup>3</sup> 当り

| 名 称      | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量   | 単 価    | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|----------|-------------------------|----------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| 均しコンクリート | 18-8-40BB W/C=65%       | m <sup>3</sup> | 1.000 | 40,090 | 40,090 |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00m <sup>3</sup> |                |       | 40,090 | 40,090 |     |     |

番号：1-118

名称：プレキャスト集水柵(1)(材料費) 1000×1000×2000、グレーチング蓋含む

1式 当り

| 名 称          | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量   | 単 価          | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|--------------------------|----|-------|--------------|-----------|-----|-----|
| プレキャスト集水柵(1) | 1000×1000×2000、グレーチング蓋含む | 基  | 4.000 | 559,000.00   | 2,236,000 |     |     |
| 合 計          | 作業能力：1.00式               |    |       | 2,236,000.00 | 2,236,000 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-119

名称：プレキャスト集水樹(1)据付 1000×1000×2000、グレーチング蓋含む

1日当り (2基)

| 名 称                  | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------|------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 世話役                  |            | 人  | 1.000 | 27,140.00  | 27,140  |     |     |
| 特殊作業員                |            | 人  | 2.000 | 24,130.00  | 48,260  |     |     |
| 普通作業員                |            | 人  | 4.000 | 22,880.00  | 91,520  |     |     |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 16 t 吊     | 日  | 1.000 | 38,400.00  | 38,400  |     |     |
| 雑材料                  | 全体の%       | %  | 5.000 | 205,320.00 | 10,266  |     |     |
| 合 計                  | 作業能力：2.00基 |    |       | 107,793.00 | 215,586 |     |     |

番号：1-120

名称：プレキャスト集水樹(2)(材料費) 800×800×1500、グレーチング蓋含む

1式当り

| 名 称          | 規格・形状寸法                | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|------------------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| プレキャスト集水樹(2) | 800×800×1500、グレーチング蓋含む | 基  | 2.000 | 368,000.00 | 736,000 |     |     |
| 合 計          | 作業能力：1.00式             |    |       | 736,000.00 | 736,000 |     |     |

番号：1-121

名称：プレキャスト集水樹(2)据付 800×800×1500、グレーチング蓋含む

1基当り

| 名 称            | 規格・形状寸法                | 単位 | 数 量   | 単 価    | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-----|-----|
| プレキャスト集水樹(2)据付 | 800×800×1500、グレーチング蓋含む | 基  | 1.000 | 12,600 | 12,600 |     |     |
| 合 計            | 作業能力：1.00基             |    |       | 12,600 | 12,600 |     |     |

番号：1-122

名称：プレキャスト集水樹(3)(材料費) 500×500×1200、グレーチング蓋含む

1式当り

| 名 称          | 規格・形状寸法                | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|------------------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| プレキャスト集水樹(3) | 500×500×1200、グレーチング蓋含む | 基  | 3.000 | 176,000.00 | 528,000 |     |     |
| 合 計          | 作業能力：1.00式             |    |       | 528,000.00 | 528,000 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-123

名称：プレキャスト集水樹(3)据付 500×500×1200、グレーチング蓋含む

1基当り

| 名 称            | 規格・形状寸法                | 単位 | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|------------------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|
| プレキャスト集水樹(3)据付 | 500×500×1200、グレーチング蓋含む | 基  | 1.000 | 5,801 | 5,801 |     |     |
| 合 計            | 作業能力：1.00基             |    |       | 5,801 | 5,801 |     |     |

番号：1-124

名称：コンクリート 18-8-40BB

1m3当り

| 名 称    | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価    | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|--------|-------------|----|-------|--------|--------|-----|-----|
| コンクリート | 18-8-40BB   | m3 | 1.000 | 40,860 | 40,860 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00m3 |    |       | 40,860 | 40,860 |     |     |

番号：1-125

名称：埋戻し 流用土

1m3当り

| 名 称 | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------|----|------|-------|-------|-----|-----|
| 埋戻し | 流用土         | m3 | 1.00 | 2,991 | 2,991 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m3 |    |      | 2,991 | 2,991 |     |     |

番号：1-126

名称：埋戻し 流用土

1m3当り

| 名 称 | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------|----|------|-------|-------|-----|-----|
| 埋戻し | 流用土         | m3 | 1.00 | 1,844 | 1,844 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m3 |    |      | 1,844 | 1,844 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-127

名称：床掘り

1m<sup>3</sup>当り

| 名 称 | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------------------|----------------|------|-------|-------|-----|-----|
| 床掘り |                         | m <sup>3</sup> | 1.00 | 269.5 | 269.5 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m <sup>3</sup> |                |      | 269.5 | 269.5 |     |     |

番号：1-128

名称：床掘り

1m<sup>3</sup>当り

| 名 称 | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------------------|----------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 床掘り |                         | m <sup>3</sup> | 1.00 | 233 | 233 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m <sup>3</sup> |                |      | 233 | 233 |     |     |

番号：1-129

名称：排水管(1)(材料費) 高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ700 ダブル管

1m当り

| 名 称               | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------|------------|----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| 高密度ポリエチレン管(HDPE管) | φ700 ダブル管  | m  | 1.010 | 27,700.00 | 27,977 |     |     |
| 合 計               | 作業能力：1.00m |    |       | 27,977.00 | 27,977 |     |     |

番号：1-130

名称：排水管(1)据付 高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ700 ダブル管

1日当り(12m)

| 名 称                       | 規格・形状寸法                             | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------|-------------------------------------|----|--------|------------|---------|-----|-----|
| 世話役                       |                                     | 人  | 0.800  | 27,140.00  | 21,712  |     |     |
| 特殊作業員                     |                                     | 人  | 1.600  | 24,130.00  | 38,608  |     |     |
| 普通作業員                     |                                     | 人  | 3.200  | 22,880.00  | 73,216  |     |     |
| バックホウ(クローラ型) [標準・クレーン機能付] | 排ガス型(1次) 山積0.45m <sup>3</sup> 2.9t吊 | 日  | 0.800  | 47,310.00  | 37,848  |     |     |
| 雑材料                       | 労務費の%                               | %  | 25.000 | 133,536.00 | 33,384  |     |     |
| 合 計                       | 作業能力：12.00m                         |    |        | 17,064.00  | 204,768 |     |     |

# 代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-131  
 名称：排水管(2) 高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ600 ダブル管 1m当り

| 名 称    | 規格・形状寸法                     | 単位 | 数 量   | 単 価    | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|--------|-----------------------------|----|-------|--------|--------|-----|-----|
| 排水管(2) | 高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ600 ダブル管 | m  | 1.000 | 23,000 | 23,000 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00m                  |    |       | 23,000 | 23,000 |     |     |

番号：1-132  
 名称：排水管(3) 高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ500 ダブル管 1m当り

| 名 称    | 規格・形状寸法                     | 単位 | 数 量   | 単 価    | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|--------|-----------------------------|----|-------|--------|--------|-----|-----|
| 排水管(3) | 高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ500 ダブル管 | m  | 1.000 | 16,210 | 16,210 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00m                  |    |       | 16,210 | 16,210 |     |     |

番号：1-133  
 名称：排水管(4) 高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ300 ダブル管 1m当り

| 名 称    | 規格・形状寸法                     | 単位 | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|--------|-----------------------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|
| 排水管(4) | 高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ300 ダブル管 | m  | 1.000 | 6,034 | 6,034 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00m                  |    |       | 6,034 | 6,034 |     |     |

番号：1-134  
 名称：排水管(5) 高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ200 ダブル管 1m当り

| 名 称    | 規格・形状寸法                     | 単位 | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|--------|-----------------------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|
| 排水管(5) | 高密度ポリエチレン管(HDPE管) φ200 ダブル管 | m  | 1.000 | 3,342 | 3,342 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00m                  |    |       | 3,342 | 3,342 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-135

名称：フィルター材 再生クラッシュラン(RC-40)

1m3当り

| 名 称    | 規格・形状寸法          | 単位 | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|--------|------------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|
| フィルター材 | 再生クラッシュラン(RC-40) | m3 | 1.000 | 5,583 | 5,583 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00m3      |    |       | 5,583 | 5,583 |     |     |

番号：1-136

名称：埋戻し 流用土

1m3当り

| 名 称 | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------|----|------|-------|-------|-----|-----|
| 埋戻し | 流用土         | m3 | 1.00 | 1,844 | 1,844 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m3 |    |      | 1,844 | 1,844 |     |     |

番号：1-137

名称：型枠

1m2当り

| 名 称 | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|
| 型枠  |             | m2 | 1.000 | 8,567 | 8,567 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m2 |    |       | 8,567 | 8,567 |     |     |

番号：1-138

名称：コンクリート 18-8-40BB W/C=65%

1m3当り

| 名 称    | 規格・形状寸法           | 単位 | 数 量   | 単 価    | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|--------|-------------------|----|-------|--------|--------|-----|-----|
| コンクリート | 18-8-40BB W/C=65% | m3 | 1.000 | 40,860 | 40,860 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00m3       |    |       | 40,860 | 40,860 |     |     |



代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-139

名称：床掘り

1m<sup>3</sup> 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------------------|----------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 床掘り |                         | m <sup>3</sup> | 1.00 | 233 | 233 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m <sup>3</sup> |                |      | 233 | 233 |     |     |

番号：1-140

名称：基礎碎石 再生碎石クラッシャーラン(RC-40) t=25cm

1m<sup>2</sup> 当り

| 名 称  | 規格・形状寸法                    | 単位             | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|------|----------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 基礎碎石 | 再生碎石クラッシャーラン(RC-40) t=25cm | m <sup>2</sup> | 1.000 | 1,849 | 1,849 |     |     |
| 合 計  | 作業能力：1.00m <sup>2</sup>    |                |       | 1,849 | 1,849 |     |     |

番号：1-141

名称：型枠

1m<sup>2</sup> 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 型枠  |                         | m <sup>2</sup> | 1.000 | 4,862 | 4,862 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m <sup>2</sup> |                |       | 4,862 | 4,862 |     |     |

番号：1-142

名称：均しコンクリート 18-8-40BB W/C=65%

1m<sup>3</sup> 当り

| 名 称      | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量   | 単 価    | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|----------|-------------------------|----------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| 均しコンクリート | 18-8-40BB W/C=65%       | m <sup>3</sup> | 1.000 | 40,090 | 40,090 |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00m <sup>3</sup> |                |       | 40,090 | 40,090 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-143

名称：給電ボックス(材料費)

1式当り

| 名 称           | 規格・形状寸法                         | 単位 | 数 量     | 単 価           | 金 額        | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|---------------------------------|----|---------|---------------|------------|-----|-----|
| 給電ボックス(ブロック1) | 内空幅 B=2.8m、内空高 H=2.0m           | 個  | 4.000   | 2,220,000.00  | 8,880,000  |     |     |
| 給電ボックス(ブロック2) | 内空幅 B=2.8m、内空高 H=2.0m           | 個  | 4.000   | 2,200,000.00  | 8,800,000  |     |     |
| 給電ボックス(ブロック3) | 内空幅 B=2.8m、内空高 H=2.0m           | 個  | 4.000   | 2,160,000.00  | 8,640,000  |     |     |
| 給電ボックス(ブロック4) | 内空幅 B=2.8m、内空高 H=2.0m           | 個  | 4.000   | 2,160,000.00  | 8,640,000  |     |     |
| 給電ボックス(ブロック5) | 内空幅 B=2.8m、内空高 H=2.0m           | 個  | 4.000   | 2,220,000.00  | 8,880,000  |     |     |
| 給電ボックス(ブロック6) | 内空幅 B=2.8m、内空高 H=2.0m           | 個  | 4.000   | 2,220,000.00  | 8,880,000  |     |     |
| 給電ボックス(端面版A)  | 外寸幅 B=3.24m、外寸高 H=2.68m         | 個  | 4.000   | 632,000.00    | 2,528,000  |     |     |
| 給電ボックス(端面版B)  | 外寸幅 B=3.24m、外寸高 H=2.68m         | 個  | 4.000   | 632,000.00    | 2,528,000  |     |     |
| PC鋼棒(給電ボックス用) | φ15mm、L=1.5m、B種1号 SBPR 930/1080 | 本  | 112.000 | 1,150.00      | 128,800    |     |     |
| 定着金具(給電ボックス用) | アンカープレート(SS400)                 | 個  | 224.000 | 675.00        | 151,200    |     |     |
| 定着金具(給電ボックス用) | PCナット(S45C)                     | 個  | 224.000 | 187.00        | 41,888     |     |     |
| 定着金具(給電ボックス用) | ワッシャー(SS400)                    | 個  | 224.000 | 72.00         | 16,128     |     |     |
| 合 計           | 作業能力：1.00式                      |    |         | 58,114,016.00 | 58,114,016 |     |     |

# 代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-144

名称：給電ボックス据付 内空幅 B=2.8m、内空高 H=2.0m

1日当り (6.5m)

| 名 称                  | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------|------------|----|--------|------------|---------|-----|-----|
| 世話役                  |            | 人  | 1.000  | 27,140.00  | 27,140  |     |     |
| 特殊作業員                |            | 人  | 8.000  | 24,130.00  | 193,040 |     |     |
| 普通作業員                |            | 人  | 4.000  | 22,880.00  | 91,520  |     |     |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 50 t 吊     | 日  | 1.000  | 74,300.00  | 74,300  |     |     |
| 雑材料                  | 全体の%       | %  | 55.000 | 386,000.00 | 212,300 |     |     |
| 合 計                  | 作業能力：6.50m |    |        | 92,046.00  | 598,300 |     |     |

番号：1-145

名称：排水ポンプピット底版スラブ(材料費)

1式当り

| 名 称           | 規格・形状寸法                    | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|----------------------------|----|--------|------------|---------|-----|-----|
| 排水ポンプピット底版スラブ | 1200×900×100               | 枚  | 4.000  | 100,000.00 | 400,000 |     |     |
| 寸切りボルト        | M16×240L, SUS, ナット・ワッシャー含む | 組  | 40.000 | 928.00     | 37,120  |     |     |
| 水膨張パッキン       | ウレタンフォーム 20mm×15mm         | m  | 26.000 | 350.00     | 9,100   |     |     |
| 合 計           | 作業能力：1.00式                 |    |        | 446,220.00 | 446,220 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-146

名称：排水ポンプピット底版スラブ据付

1日当り（2枚）

| 名 称                 | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|------------|----|--------|------------|---------|-----|-----|
| 世話役                 |            | 人  | 1.000  | 27,140.00  | 27,140  |     |     |
| 特殊作業員               |            | 人  | 3.000  | 24,130.00  | 72,390  |     |     |
| 普通作業員               |            | 人  | 2.000  | 22,880.00  | 45,760  |     |     |
| ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 | 50 t 吊     | 日  | 1.000  | 74,300.00  | 74,300  |     |     |
| 雑材料                 | 全体の%       | %  | 40.000 | 219,590.00 | 87,836  |     |     |
| 合 計                 | 作業能力：2.00枚 |    |        | 153,713.00 | 307,426 |     |     |

番号：1-147

名称：埋戻し 流用土

1m3当り

| 名 称 | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------|----|------|-------|-------|-----|-----|
| 埋戻し | 流用土         | m3 | 1.00 | 2,991 | 2,991 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m3 |    |      | 2,991 | 2,991 |     |     |

番号：1-148

名称：ケーブルトラフ(材料費) B=0.98m、L=2.0m、H=0.48m

1式当り

| 名 称      | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量     | 単 価            | 金 額         | 摘 要 | 備 考 |
|----------|--------------------------|----|---------|----------------|-------------|-----|-----|
| ケーブルトラフA | B=0.98m, L=2.0m, H=0.48m | 基  | 840.000 | 223,000.00     | 187,320,000 |     |     |
| ケーブルトラフB | B=0.98m, L=2.0m, H=0.48m | 基  | 2.000   | 223,000.00     | 446,000     |     |     |
| ケーブルトラフC | B=0.98m, L=2.0m, H=0.48m | 基  | 6.000   | 223,000.00     | 1,338,000   |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00式               |    |         | 189,104,000.00 | 189,104,000 |     |     |

# 代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-149

名称：ケーブルトラフ据付 B=0.98m、L=2.0m、H=0.48m

1日当り (10基)

| 名 称                  | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------|-------------|----|--------|------------|---------|-----|-----|
| 世話役                  |             | 人  | 1.000  | 27,140.00  | 27,140  |     |     |
| とび工                  |             | 人  | 6.000  | 27,660.00  | 165,960 |     |     |
| 普通作業員                |             | 人  | 3.000  | 22,880.00  | 68,640  |     |     |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊      | 日  | 1.000  | 42,800.00  | 42,800  |     |     |
| 雑材料                  | 全体の%        | %  | 30.000 | 304,540.00 | 91,362  |     |     |
| 合 計                  | 作業能力：10.00基 |    |        | 39,590.00  | 395,902 |     |     |

番号：1-150

名称：基礎砕石 再生砕石クラッシャラン(RC-40) t=10cm

1m2当り

| 名 称  | 規格・形状寸法                   | 単位 | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|------|---------------------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|
| 基礎砕石 | 再生砕石クラッシャラン(RC-40) t=10cm | m2 | 1.000 | 1,172 | 1,172 |     |     |
| 合 計  | 作業能力：1.00m2               |    |       | 1,172 | 1,172 |     |     |

番号：1-151

名称：敷モルタル 1:3

1m3当り

| 名 称   | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価    | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------|-------------|----|-------|--------|--------|-----|-----|
| 敷モルタル | 1:3         | m3 | 1.000 | 93,200 | 93,200 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00m3 |    |       | 93,200 | 93,200 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-152

名称：鉄製蓋 300用、T-25、L=1.0m

100枚当り

| 名 称            | 規格・形状寸法          | 単位 | 数 量     | 単 価      | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|------------------|----|---------|----------|---------|-----|-----|
| 蓋版コンクリート・鋼製 屋間 | 4 0 k g 以下 制約無   | 枚  | 100.000 | 369.00   | 36,900  |     |     |
| 鉄製蓋            | L=1.0m、型式：BSR-20 | 枚  | 100.000 | 7,560.00 | 756,000 |     |     |
| 合 計            | 作業能力：100.00枚     |    |         | 7,929.00 | 792,900 |     |     |

番号：1-153

名称：ケーブルトラフ排水柵(材料費)

1式当り

| 名 称        | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|------------|--------------------------|----|--------|------------|---------|-----|-----|
| ケーブルトラフ排水柵 | 700×700×500              | 基  | 8.000  | 81,000.00  | 648,000 |     |     |
| 固定用プレート    | 70×250×t9, SS400, HDZT63 | 枚  | 32.000 | 1,800.00   | 57,600  |     |     |
| 六角ボルト      | M16×40L, SUS             | 本  | 64.000 | 93.10      | 5,958   |     |     |
| ワッシャー      | M16用L, SUS               | 枚  | 64.000 | 15.20      | 972     |     |     |
| 塩ビ製格子蓋     | φ200用                    | 個  | 8.000  | 1,690.00   | 13,520  |     |     |
| 合 計        | 作業能力：1.00式               |    |        | 726,050.00 | 726,050 |     |     |

番号：1-154

名称：ケーブルトラフ排水柵据付 700×700×500

1基当り

| 名 称          | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|-------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|
| ケーブルトラフ排水柵据付 | 700×700×500 | 基  | 1.000 | 5,801 | 5,801 |     |     |
| 合 計          | 作業能力：1.00基  |    |       | 5,801 | 5,801 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-155

名称：コンクリート 18-8-40BB W/C=65%

1m<sup>3</sup>当り

| 名 称    | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量   | 単 価    | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|--------|-------------------------|----------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| コンクリート | 18-8-40BB W/C=65%       | m <sup>3</sup> | 1.000 | 40,010 | 40,010 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00m <sup>3</sup> |                |       | 40,010 | 40,010 |     |     |

番号：1-156

名称：床掘り

1m<sup>3</sup>当り

| 名 称 | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------------------|----------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 床掘り |                         | m <sup>3</sup> | 1.00 | 233 | 233 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m <sup>3</sup> |                |      | 233 | 233 |     |     |

番号：1-157

名称：基礎碎石 再生碎石クラッシャーラン(RC-40) t=10cm

1m<sup>2</sup>当り

| 名 称  | 規格・形状寸法                    | 単位             | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|------|----------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 基礎碎石 | 再生碎石クラッシャーラン(RC-40) t=10cm | m <sup>2</sup> | 1.000 | 1,172 | 1,172 |     |     |
| 合 計  | 作業能力：1.00m <sup>2</sup>    |                |       | 1,172 | 1,172 |     |     |

番号：1-158

名称：ハンドホール (HH1) 1500×1500×1800

1基当り

| 名 称          | 規格・形状寸法        | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|----------------|----|-------|-----------|-----------|-----|-----|
| ハンドホール (HH1) | 1500×1500×1800 | 基  | 1.000 | 1,203,000 | 1,203,000 |     |     |
| 合 計          | 作業能力：1.00基     |    |       | 1,203,000 | 1,203,000 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-159  
 名称：ハンドホール (HH2) 1500×1500×1800 1基当り

| 名 称          | 規格・形状寸法        | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|----------------|----|-------|-----------|-----------|-----|-----|
| ハンドホール (HH2) | 1500×1500×1800 | 基  | 1.000 | 1,323,000 | 1,323,000 |     |     |
| 合 計          | 作業能力：1.00基     |    |       | 1,323,000 | 1,323,000 |     |     |

番号：1-160  
 名称：ハンドホール (HH3) 1500×1500×1800 1基当り

| 名 称          | 規格・形状寸法        | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|----------------|----|-------|-----------|-----------|-----|-----|
| ハンドホール (HH3) | 1500×1500×1800 | 基  | 1.000 | 1,403,000 | 1,403,000 |     |     |
| 合 計          | 作業能力：1.00基     |    |       | 1,403,000 | 1,403,000 |     |     |

番号：1-161  
 名称：ハンドホール (HH4) 1500×1500×1800 1基当り

| 名 称          | 規格・形状寸法        | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|----------------|----|-------|-----------|-----------|-----|-----|
| ハンドホール (HH4) | 1500×1500×1800 | 基  | 1.000 | 1,403,000 | 1,403,000 |     |     |
| 合 計          | 作業能力：1.00基     |    |       | 1,403,000 | 1,403,000 |     |     |

番号：1-162  
 名称：ハンドホール (HH8) 1500×1500×1800 1基当り

| 名 称          | 規格・形状寸法        | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|----------------|----|-------|-----------|-----------|-----|-----|
| ハンドホール (HH8) | 1500×1500×1800 | 基  | 1.000 | 1,163,000 | 1,163,000 |     |     |
| 合 計          | 作業能力：1.00基     |    |       | 1,163,000 | 1,163,000 |     |     |



代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-163

名称：ハンドホール（HH9） 1500×1500×1800

1基当り

| 名 称         | 規格・形状寸法        | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|----------------|----|-------|-----------|-----------|-----|-----|
| ハンドホール（HH9） | 1500×1500×1800 | 基  | 1.000 | 1,313,000 | 1,313,000 |     |     |
| 合 計         | 作業能力：1.00基     |    |       | 1,313,000 | 1,313,000 |     |     |

番号：1-164

名称：ハンドホール（HH10） 1500×1500×1800

1基当り

| 名 称          | 規格・形状寸法        | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|----------------|----|-------|-----------|-----------|-----|-----|
| ハンドホール（HH10） | 1500×1500×1800 | 基  | 1.000 | 1,203,000 | 1,203,000 |     |     |
| 合 計          | 作業能力：1.00基     |    |       | 1,203,000 | 1,203,000 |     |     |

番号：1-165

名称：ハンドホール（HH15） 1500×1500×1800

1基当り

| 名 称          | 規格・形状寸法        | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|----------------|----|-------|-----------|-----------|-----|-----|
| ハンドホール（HH15） | 1500×1500×1800 | 基  | 1.000 | 1,273,000 | 1,273,000 |     |     |
| 合 計          | 作業能力：1.00基     |    |       | 1,273,000 | 1,273,000 |     |     |

番号：1-166

名称：ハンドホール（HH16） 1500×1500×1800

1基当り

| 名 称          | 規格・形状寸法        | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|----------------|----|-------|-----------|-----------|-----|-----|
| ハンドホール（HH16） | 1500×1500×1800 | 基  | 1.000 | 1,313,000 | 1,313,000 |     |     |
| 合 計          | 作業能力：1.00基     |    |       | 1,313,000 | 1,313,000 |     |     |

## 代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-167

名称：ハンドホール（HH5） 1500×1500×1500

1基当り

| 名 称         | 規格・形状寸法        | 単位 | 数 量   | 単 価     | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|----------------|----|-------|---------|---------|-----|-----|
| ハンドホール（HH5） | 1500×1500×1500 | 基  | 1.000 | 946,400 | 946,400 |     |     |
| 合 計         | 作業能力：1.00基     |    |       | 946,400 | 946,400 |     |     |

番号：1-168

名称：ハンドホール（HH6） 1500×1500×1500

1基当り

| 名 称         | 規格・形状寸法        | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|----------------|----|-------|-----------|-----------|-----|-----|
| ハンドホール（HH6） | 1500×1500×1500 | 基  | 1.000 | 1,053,000 | 1,053,000 |     |     |
| 合 計         | 作業能力：1.00基     |    |       | 1,053,000 | 1,053,000 |     |     |

番号：1-169

名称：ハンドホール（HH7） 1500×1500×1500

1基当り

| 名 称         | 規格・形状寸法        | 単位 | 数 量   | 単 価     | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|----------------|----|-------|---------|---------|-----|-----|
| ハンドホール（HH7） | 1500×1500×1500 | 基  | 1.000 | 978,400 | 978,400 |     |     |
| 合 計         | 作業能力：1.00基     |    |       | 978,400 | 978,400 |     |     |

番号：1-170

名称：ハンドホール（HH12） 1500×1500×1500

1基当り

| 名 称          | 規格・形状寸法        | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|----------------|----|-------|-----------|-----------|-----|-----|
| ハンドホール（HH12） | 1500×1500×1500 | 基  | 1.000 | 1,027,000 | 1,027,000 |     |     |
| 合 計          | 作業能力：1.00基     |    |       | 1,027,000 | 1,027,000 |     |     |

## 代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-171

名称：ハンドホール（HH13） 1500×1500×1500

1基当り

| 名 称          | 規格・形状寸法        | 単位 | 数 量   | 単 価     | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|----------------|----|-------|---------|---------|-----|-----|
| ハンドホール（HH13） | 1500×1500×1500 | 基  | 1.000 | 946,400 | 946,400 |     |     |
| 合 計          | 作業能力：1.00基     |    |       | 946,400 | 946,400 |     |     |

番号：1-172

名称：ハンドホール（HH17） 1500×1500×1500

1基当り

| 名 称          | 規格・形状寸法        | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|----------------|----|-------|-----------|-----------|-----|-----|
| ハンドホール（HH17） | 1500×1500×1500 | 基  | 1.000 | 1,053,000 | 1,053,000 |     |     |
| 合 計          | 作業能力：1.00基     |    |       | 1,053,000 | 1,053,000 |     |     |

番号：1-173

名称：ハンドホール（HH11） 900×900×1300

1基当り

| 名 称          | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量   | 単 価     | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|--------------|----|-------|---------|---------|-----|-----|
| ハンドホール（HH11） | 900×900×1300 | 基  | 1.000 | 522,000 | 522,000 |     |     |
| 合 計          | 作業能力：1.00基   |    |       | 522,000 | 522,000 |     |     |

番号：1-174

名称：ハンドホール（HH14） 900×900×1300

1基当り

| 名 称          | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量   | 単 価     | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|--------------|----|-------|---------|---------|-----|-----|
| ハンドホール（HH14） | 900×900×1300 | 基  | 1.000 | 522,000 | 522,000 |     |     |
| 合 計          | 作業能力：1.00基   |    |       | 522,000 | 522,000 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-175

名称：埋戻し 流用土

1m3当り

| 名 称 | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------|----|------|-------|-------|-----|-----|
| 埋戻し | 流用土         | m3 | 1.00 | 2,991 | 2,991 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m3 |    |      | 2,991 | 2,991 |     |     |

番号：1-176

名称：床掘り

1m3当り

| 名 称 | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------|----|------|-------|-------|-----|-----|
| 床掘り |             | m3 | 1.00 | 2,053 | 2,053 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m3 |    |      | 2,053 | 2,053 |     |     |

番号：1-177

名称：床掘り

1m3当り

| 名 称 | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------|----|------|-------|-------|-----|-----|
| 床掘り |             | m3 | 1.00 | 269.5 | 269.5 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m3 |    |      | 269.5 | 269.5 |     |     |

番号：1-178

名称：電線管(1)(材料費) 地中敷設 角型FEP管 φ100×39条

1m当り

| 名 称    | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|--------|------------|----|-------|----------|-------|-----|-----|
| 角型FEP管 | φ100、継手付   | m  | 1.000 | 1,670.00 | 1,670 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00m |    |       | 1,670.00 | 1,670 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-179

名称：電線管敷設(1) 地中敷設 角型FEP管 φ100×39条

1日当り (12.8m)

| 名 称 | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------|----|--------|------------|---------|-----|-----|
| 電工  |             | 人  | 10.000 | 23,920.00  | 239,200 |     |     |
| 雑材料 | 全体の%        | %  | 35.000 | 239,200.00 | 83,720  |     |     |
| 合 計 | 作業能力：12.80m |    |        | 25,228.00  | 322,920 |     |     |

番号：1-180

名称：電線管(2)(材料費) 地中敷設 角型FEP管 φ100×30条

1m当り

| 名 称    | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|--------|------------|----|-------|----------|-------|-----|-----|
| 角型FEP管 | φ100、継手付   | m  | 1.000 | 1,670.00 | 1,670 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00m |    |       | 1,670.00 | 1,670 |     |     |

番号：1-181

名称：電線管敷設(2) 地中敷設 角型FEP管 φ100×30条

1日当り (16m)

| 名 称 | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------|----|--------|------------|---------|-----|-----|
| 電工  |             | 人  | 10.000 | 23,920.00  | 239,200 |     |     |
| 雑材料 | 全体の%        | %  | 30.000 | 239,200.00 | 71,760  |     |     |
| 合 計 | 作業能力：16.00m |    |        | 19,435.00  | 310,960 |     |     |

番号：1-182

名称：電線管(3)(材料費) 地中敷設 角型FEP管 φ100×16条

1m当り

| 名 称    | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|--------|------------|----|-------|----------|-------|-----|-----|
| 角型FEP管 | φ100、継手付   | m  | 1.000 | 1,670.00 | 1,670 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00m |    |       | 1,670.00 | 1,670 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-183

名称：電線管敷設(3) 地中敷設 角型FEP管 φ100×16条

1日当り (31.25m)

| 名 称 | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------|----|--------|------------|---------|-----|-----|
| 電工  |             | 人  | 10.000 | 23,920.00  | 239,200 |     |     |
| 雑材料 | 全体の%        | %  | 35.000 | 239,200.00 | 83,720  |     |     |
| 合 計 | 作業能力：31.25m |    |        | 10,333.00  | 322,920 |     |     |

番号：1-184

名称：電線管(4)(材料費) 地中敷設 角型FEP管 φ100×14条

1m当り

| 名 称    | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|--------|------------|----|-------|----------|-------|-----|-----|
| 角型FEP管 | φ100、継手付   | m  | 1.000 | 1,670.00 | 1,670 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00m |    |       | 1,670.00 | 1,670 |     |     |

番号：1-185

名称：電線管敷設(4) 地中敷設 角型FEP管 φ100×14条

1日当り (35.7m)

| 名 称 | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------|----|--------|------------|---------|-----|-----|
| 電工  |             | 人  | 10.000 | 23,920.00  | 239,200 |     |     |
| 雑材料 | 全体の%        | %  | 35.000 | 239,200.00 | 83,720  |     |     |
| 合 計 | 作業能力：35.70m |    |        | 9,045.00   | 322,920 |     |     |

番号：1-186

名称：電線管(5)(材料費) 地中敷設 角型FEP管 φ100×12条

1m当り

| 名 称    | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|--------|------------|----|-------|----------|-------|-----|-----|
| 角型FEP管 | φ100、継手付   | m  | 1.000 | 1,670.00 | 1,670 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00m |    |       | 1,670.00 | 1,670 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-187

名称：電線管敷設(5) 地中敷設 角型FEP管 φ100×12条

1日当り (41.67m)

| 名 称 | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------|----|--------|------------|---------|-----|-----|
| 電工  |             | 人  | 10.000 | 23,920.00  | 239,200 |     |     |
| 雑材料 | 全体の%        | %  | 35.000 | 239,200.00 | 83,720  |     |     |
| 合 計 | 作業能力：41.67m |    |        | 7,749.00   | 322,920 |     |     |

番号：1-188

名称：電線管(6)(材料費) 地中敷設 角型FEP管 φ100×9条

1m当り

| 名 称    | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|--------|------------|----|-------|----------|-------|-----|-----|
| 角型FEP管 | φ100、継手付   | m  | 1.000 | 1,670.00 | 1,670 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00m |    |       | 1,670.00 | 1,670 |     |     |

番号：1-189

名称：電線管敷設(6) 地中敷設 角型FEP管 φ100×9条

1日当り (55m)

| 名 称 | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------|----|--------|------------|---------|-----|-----|
| 電工  |             | 人  | 10.000 | 23,920.00  | 239,200 |     |     |
| 雑材料 | 全体の%        | %  | 35.000 | 239,200.00 | 83,720  |     |     |
| 合 計 | 作業能力：55.00m |    |        | 5,871.00   | 322,920 |     |     |

番号：1-190

名称：電線管(7)(材料費) 地中敷設 角型FEP管 φ100×8条

1m当り

| 名 称    | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|--------|------------|----|-------|----------|-------|-----|-----|
| 角型FEP管 | φ100、継手付   | m  | 1.000 | 1,670.00 | 1,670 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00m |    |       | 1,670.00 | 1,670 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-191

名称：電線管敷設(7) 地中敷設 角型FEP管 φ100×8条

1日当り (62.5m)

| 名 称 | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------|----|--------|------------|---------|-----|-----|
| 電工  |             | 人  | 10.000 | 23,920.00  | 239,200 |     |     |
| 雑材料 | 全体の%        | %  | 35.000 | 239,200.00 | 83,720  |     |     |
| 合 計 | 作業能力：62.50m |    |        | 5,166.00   | 322,920 |     |     |

番号：1-192

名称：電線管(8)(材料費) 地中敷設 角型FEP管 φ100×7条

1m当り

| 名 称    | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|--------|------------|----|-------|----------|-------|-----|-----|
| 角型FEP管 | φ100、継手付   | m  | 1.000 | 1,670.00 | 1,670 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00m |    |       | 1,670.00 | 1,670 |     |     |

番号：1-193

名称：電線管敷設(8) 地中敷設 角型FEP管 φ100×7条

1日当り (70m)

| 名 称 | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------|----|--------|------------|---------|-----|-----|
| 電工  |             | 人  | 10.000 | 23,920.00  | 239,200 |     |     |
| 雑材料 | 全体の%        | %  | 30.000 | 239,200.00 | 71,760  |     |     |
| 合 計 | 作業能力：70.00m |    |        | 4,442.00   | 310,960 |     |     |

番号：1-194

名称：電線管(9)(材料費) 地中敷設 角型FEP管 φ100×4条

1m当り

| 名 称    | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|--------|------------|----|-------|----------|-------|-----|-----|
| 角型FEP管 | φ100、継手付   | m  | 1.000 | 1,670.00 | 1,670 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00m |    |       | 1,670.00 | 1,670 |     |     |



代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-195

名称：電線管敷設(9) 地中敷設 角型FEP管 φ100×4条

1日当り (125m)

| 名 称 | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----|--------------|----|--------|------------|---------|-----|-----|
| 電工  |              | 人  | 10.000 | 23,920.00  | 239,200 |     |     |
| 雑材料 | 全体の%         | %  | 35.000 | 239,200.00 | 83,720  |     |     |
| 合 計 | 作業能力：125.00m |    |        | 2,583.00   | 322,920 |     |     |

番号：1-196

名称：埋設標識シート W-300 シングル

1巻当り

| 名 称     | 規格・形状寸法         | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|---------|-----------------|----|-------|----------|-------|-----|-----|
| 埋設標識シート | 300mm×50mm シングル | 巻  | 1.000 | 8,950.00 | 8,950 |     |     |
| 合 計     | 作業能力：1.00巻      |    |       | 8,950.00 | 8,950 |     |     |

番号：1-197

名称：埋設標識シート敷設 W-300 シングル

100m当り

| 名 称 | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|--------------|----|-------|-----------|-------|-----|-----|
| 電工  |              | 人  | 0.400 | 23,920.00 | 9,568 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：100.00m |    |       | 95.00     | 9,568 |     |     |

番号：1-198

名称：埋戻し 流用土

1m<sup>3</sup>当り

| 名 称 | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------------------|----------------|------|-------|-------|-----|-----|
| 埋戻し | 流用土                     | m <sup>3</sup> | 1.00 | 3,651 | 3,651 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m <sup>3</sup> |                |      | 3,651 | 3,651 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-199

名称：埋戻し 流用土

1m3 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-------------------------|----------------|------|-------|-------|-----|-----|
| 埋戻し | 流用土                     | m <sup>3</sup> | 1.00 | 1,844 | 1,844 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00m <sup>3</sup> |                |      | 1,844 | 1,844 |     |     |

番号：1-200

名称：実線(溶融式) W=15cm、実線、白色

1000m 当り

| 名 称            | 規格・形状寸法         | 単位 | 数 量       | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|-----------------|----|-----------|------------|---------|-----|-----|
| 区画線設置(溶融式) 昼間  | 豪雪無 実線15cm 制約無  | m  | 1,000.000 | 176.00     | 176,000 |     |     |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15～18 白 | kg | 570.000   | 225.00     | 128,250 |     |     |
| ガラスビーズ         | 0.106～0.850mm   | kg | 25.000    | 170.00     | 4,250   |     |     |
| 接着用プライマー       | 区画線用            | kg | 25.000    | 455.00     | 11,375  |     |     |
| 軽油             |                 | L  | 36.000    | 139.00     | 5,004   |     |     |
| 雑材料            |                 | %  | 5.000     | 148,879.00 | 7,443   |     |     |
| 合 計            | 作業能力：1,000.00m  |    |           | 332.00     | 332,322 |     |     |

# 代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-201  
 名称：実線(溶融式) W=10cm、実線、白色 1000m当り

| 名 称            | 規格・形状寸法         | 単位  | 数 量       | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----|-----------|------------|---------|-----|-----|
| 区画線設置(溶融式)     | W=10cm、実線、白色    | m   | 1,000.000 | 176.00     | 176,000 |     |     |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15～18 白 | k g | 380.000   | 225.00     | 85,500  |     |     |
| ガラスビーズ         | 0.106～0.850mm   | k g | 17.000    | 170.00     | 2,890   |     |     |
| 接着用プライマー       | 区画線用            | k g | 17.000    | 455.00     | 7,735   |     |     |
| 軽油             |                 | L   | 32.000    | 139.00     | 4,448   |     |     |
| 雑材料            | 特定項目の%          | %   | 5.000     | 100,573.00 | 5,028   |     |     |
| 合 計            | 作業能力：1,000.00m  |     |           | 281.00     | 281,601 |     |     |

番号：1-202  
 名称：実線(溶融式) W=10cm、実線、黄色 1000m当り

| 名 称            | 規格・形状寸法               | 単位  | 数 量       | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|-----------------------|-----|-----------|-----------|---------|-----|-----|
| 区画線設置(溶融式)     | W=10cm、実線、黄色          | m   | 1,000.000 | 176.00    | 176,000 |     |     |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー | k g | 380.000   | 360.00    | 136,800 |     |     |
| ガラスビーズ         | 0.106～0.850mm         | k g | 17.000    | 170.00    | 2,890   |     |     |
| 接着用プライマー       | 区画線用                  | k g | 17.000    | 455.00    | 7,735   |     |     |
| 軽油             |                       | L   | 32.000    | 139.00    | 4,448   |     |     |
| 雑材料            | 特定項目の%                | %   | 5.000     | 15,073.00 | 753     |     |     |
| 合 計            | 作業能力：1,000.00m        |     |           | 328.00    | 328,626 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-203

名称：文字(溶融式) W=15cm換算、文字、白色

1000m当り

| 名 称            | 規格・形状寸法          | 単位 | 数 量       | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|------------------|----|-----------|------------|---------|-----|-----|
| 区画線設置(溶融式) 昼間  | 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m  | 1,200.000 | 441.00     | 529,200 |     |     |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15～18 白  | kg | 684.000   | 225.00     | 153,900 |     |     |
| ガラスビーズ         | 0.106～0.850mm    | kg | 30.000    | 170.00     | 5,100   |     |     |
| 接着用プライマー       | 区画線用             | kg | 30.000    | 455.00     | 13,650  |     |     |
| 軽油             |                  | L  | 109.200   | 139.00     | 15,178  |     |     |
| 雑材料            |                  | %  | 5.000     | 187,828.00 | 9,391   |     |     |
| 合 計            | 作業能力：1,000.00m   |    |           | 726.00     | 726,419 |     |     |

番号：1-204

名称：塗装式区画線 W=10cm、実線、白色

1m当り

| 名 称           | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|--------------|----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| 素地調整(下地)(材工共) | 4種ケレン        | m  | 1.000 | 2,250.00  | 2,250  |     |     |
| 下塗り(1回)(材工共)  | 溶剤型アクリル樹脂系塗料 | m  | 1.000 | 5,080.00  | 5,080  |     |     |
| 上塗り(1回)(材工共)  | 溶剤型アクリル樹脂系塗料 | m  | 1.000 | 6,300.00  | 6,300  |     |     |
| 合 計           | 作業能力：1.00m   |    |       | 13,630.00 | 13,630 |     |     |

番号：1-205

名称：交通誘導整理

1式当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 交通誘導警備員B |            | 人  | 6.00 | 14,250.00 | 85,500 |     |     |
| 雑材料      | 全体の%       | %  | 0.50 | 85,500.00 | 427    |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00式 |    |      | 85,927.00 | 85,927 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-206

名称：アスファルト殻 掘削

1m3 当り

| 名 称           | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|-------------|----|-------|----------|-------|-----|-----|
| アスファルト(掘削)処分料 |             | m3 | 1.000 | 4,230.00 | 4,230 |     |     |
| 合 計           | 作業能力：1.00m3 |    |       | 4,230.00 | 4,230 |     |     |

番号：1-207

名称：コンクリート殻 無筋

1m3 当り

| 名 称           | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|-------------|----|-------|----------|-------|-----|-----|
| コンクリート(無筋)処分料 |             | m3 | 1.000 | 5,170.00 | 5,170 |     |     |
| 合 計           | 作業能力：1.00m3 |    |       | 5,170.00 | 5,170 |     |     |

番号：1-208

名称：コンクリート殻 有筋

1m3 当り

| 名 称           | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|-------------|----|-------|----------|-------|-----|-----|
| コンクリート(有筋)処分料 |             | m3 | 1.000 | 5,500.00 | 5,500 |     |     |
| 合 計           | 作業能力：1.00m3 |    |       | 5,500.00 | 5,500 |     |     |

番号：1-209

名称：スラグ 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)

1m3 当り

| 名 称         | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|-------------|----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| スラグ処分料(HMS) |             | m3 | 1.000 | 11,330.00 | 11,330 |     |     |
| 合 計         | 作業能力：1.00m3 |    |       | 11,330.00 | 11,330 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-210

名称：建設汚泥 盛り土

1 t 当り

| 名 称          | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|-------------|----|-------|----------|-------|-----|-----|
| 建設汚泥（軟弱土）処分料 |             | t  | 1.000 | 8,000.00 | 8,000 |     |     |
| 合 計          | 作業能力：1.00 t |    |       | 8,000.00 | 8,000 |     |     |

番号：1-211

名称：建設汚泥 盛り土【夜間】

1 t 当り

| 名 称          | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|-------------|----|-------|----------|-------|-----|-----|
| 建設汚泥（軟弱土）処分料 | 【夜間】        | t  | 1.000 | 9,000.00 | 9,000 |     |     |
| 合 計          | 作業能力：1.00 t |    |       | 9,000.00 | 9,000 |     |     |

番号：1-212

名称：建設汚泥 汚泥

1 t 当り

| 名 称         | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|-------------|----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| 建設汚泥（泥水）処分料 |             | t  | 1.000 | 10,000.00 | 10,000 |     |     |
| 合 計         | 作業能力：1.00 t |    |       | 10,000.00 | 10,000 |     |     |

番号：1-213

名称：建設汚泥 表層改良土

1 t 当り

| 名 称          | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|-------------|----|-------|----------|-------|-----|-----|
| 建設汚泥（固化物）処分料 |             | t  | 1.000 | 6,500.00 | 6,500 |     |     |
| 合 計          | 作業能力：1.00 t |    |       | 6,500.00 | 6,500 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-214

名称：分解組立運搬 深層混合処理工(機械攪拌)改良機120t級

1式当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法       | 単位 | 数 量    | 単 価           | 金 額        | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------|----|--------|---------------|------------|-----|-----|
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)60t吊 | 日  | 50.40  | 84,500.00     | 4,258,800  | 8H  |     |
| 特殊作業員               |               | 人  | 329.60 | 24,130.00     | 7,953,248  |     |     |
| 運搬費等率               | 特定項目の%        | %  | 211.00 | 12,212,048.00 | 25,767,421 |     |     |
| 合 計                 | 作業能力：1.00式    |    |        | 37,979,469.00 | 37,979,469 |     |     |

番号：1-215

名称：分解組立運搬 深層混合処理工(機械攪拌)改良機135t級

1式当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法       | 単位 | 数 量    | 単 価           | 金 額        | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------|----|--------|---------------|------------|-----|-----|
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)60t吊 | 日  | 19.80  | 84,500.00     | 1,673,100  | 8H  |     |
| 特殊作業員               |               | 人  | 129.20 | 24,130.00     | 3,117,596  |     |     |
| 運搬費等率               | 特定項目の%        | %  | 210.00 | 4,790,696.00  | 10,060,461 |     |     |
| 合 計                 | 作業能力：1.00式    |    |        | 14,851,157.00 | 14,851,157 |     |     |

番号：1-216

名称：分解組立運搬 バックホウ 山積1.4m3

1式当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法       | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------|----|--------|------------|---------|-----|-----|
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)25t吊 | 日  | 2.80   | 42,800.00  | 119,840 | 8H  |     |
| 特殊作業員               |               | 人  | 5.40   | 24,130.00  | 130,302 |     |     |
| 運搬費等率               | 特定項目の%        | %  | 250.00 | 250,142.00 | 625,355 |     |     |
| 合 計                 | 作業能力：1.00式    |    |        | 875,497.00 | 875,497 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：1-217

名称：保安要員

1式当り

| 名 称  | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量    | 単 価          | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|------|------------|----|--------|--------------|-----------|-----|-----|
| 保安要員 | 昼間         | 人  | 297.00 | 23,090.00    | 6,857,730 |     |     |
| 合 計  | 作業能力：1.00式 |    |        | 6,857,730.00 | 6,857,730 |     |     |

番号：1-218

名称：保安要員 【夜間】

1式当り

| 名 称  | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量    | 単 価          | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|------|------------|----|--------|--------------|-----------|-----|-----|
| 保安要員 | 夜間         | 人  | 104.00 | 35,460.00    | 3,687,840 |     |     |
| 合 計  | 作業能力：1.00式 |    |        | 3,687,840.00 | 3,687,840 |     |     |

番号：1-219

名称：諸経費動向調査

1式当り

| 名 称     | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 諸経費動向調査 |            | 式  | 1.00 | 100,000.00 | 100,000 |     |     |
| 合 計     | 作業能力：1.00式 |    |      | 100,000.00 | 100,000 |     |     |

番号：2-1

名称：陸上ボーリング 粘性土・シルト φ66mm

1日当り (7m)

| 名 称     | 規格・形状寸法          | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|---------|------------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 土質ボーリング | (径 66mm) 粘性土・シルト | m  | 7.00 | 13,100.00 | 91,700 |     |     |
| 合 計     | 作業能力：7.00m       |    |      | 13,100.00 | 91,700 |     |     |



## 代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：2-2

名称：陸上ボーリング 砂・砂質土 φ66mm

1日当り (6m)

| 名 称     | 規格・形状寸法        | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|---------|----------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 土質ボーリング | (径 66mm) 砂・砂質土 | m  | 6.00 | 15,900.00 | 95,400 |     |     |
| 合 計     | 作業能力：6.00m     |    |      | 15,900.00 | 95,400 |     |     |

番号：2-3

名称：陸上ボーリング レキ混り土砂 φ66mm

1日当り (4m)

| 名 称     | 規格・形状寸法         | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------|-----------------|----|------|-----------|---------|-----|-----|
| 土質ボーリング | (径 66mm) レキ混り土砂 | m  | 4.00 | 30,100.00 | 120,400 |     |     |
| 合 計     | 作業能力：4.00m      |    |      | 30,100.00 | 120,400 |     |     |

番号：2-4

名称：原位置試験(陸上施工) 標準貫入試験 粘性土・シルト

1日当り (12回)

| 名 称           | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|-------------|----|-------|----------|--------|-----|-----|
| 原位置試験(標準貫入試験) | 粘性土・シルト     | 回  | 12.00 | 7,980.00 | 95,760 |     |     |
| 合 計           | 作業能力：12.00回 |    |       | 7,980.00 | 95,760 |     |     |

番号：2-5

名称：原位置試験(陸上施工) 標準貫入試験 砂・砂質土

1日当り (10回)

| 名 称           | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|-------------|----|-------|-----------|---------|-----|-----|
| 原位置試験(標準貫入試験) | 砂・砂質土       | 回  | 10.00 | 10,400.00 | 104,000 |     |     |
| 合 計           | 作業能力：10.00回 |    |       | 10,400.00 | 104,000 |     |     |

## 代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：2-6

名称：原位置試験(陸上施工) 標準貫入試験 レキ混り土砂

1日当り (8回)

| 名 称           | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|------------|----|------|-----------|---------|-----|-----|
| 原位置試験(標準貫入試験) | レキ混り土砂     | 回  | 8.00 | 14,900.00 | 119,200 |     |     |
| 合 計           | 作業能力：8.00回 |    |      | 14,900.00 | 119,200 |     |     |

番号：2-7

名称：陸上ボーリング レキ混り土砂 φ116mm

1日当り (3m)

| 名 称     | 規格・形状寸法         | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------|-----------------|----|------|-----------|---------|-----|-----|
| 土質ボーリング | (径116mm) レキ混り土砂 | m  | 3.00 | 44,400.00 | 133,200 |     |     |
| 合 計     | 作業能力：3.00m      |    |      | 44,400.00 | 133,200 |     |     |

番号：2-8

名称：陸上ボーリング 固結シルト・固結粘土 φ116mm

1日当り (3m)

| 名 称     | 規格・形状寸法             | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|---------|---------------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 土質ボーリング | (径116mm) 固結シルト・固結粘土 | m  | 3.00 | 30,400.00 | 91,200 |     |     |
| 合 計     | 作業能力：3.00m          |    |      | 30,400.00 | 91,200 |     |     |

番号：2-9

名称：乱れの少ない試料採取(陸上施工) ロータリー式二重管サンプリング

1日当り (4本)

| 名 称    | 規格・形状寸法         | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|--------|-----------------|----|------|-----------|---------|-----|-----|
| サンプリング | ロータリー式二重管サンプリング | 本  | 4.00 | 40,200.00 | 160,800 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：4.00本      |    |      | 40,200.00 | 160,800 |     |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：2-10

名称：力学試験

1式当り

| 名 称    | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価          | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|--------|------------|----|-------|--------------|-----------|-----|-----|
| 一軸圧縮試験 |            | 組  | 60.00 | 19,000.00    | 1,140,000 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00式 |    |       | 1,140,000.00 | 1,140,000 |     |     |

番号：2-11

名称：調査準備

1式当り

| 名 称     | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 地質調査技師  |            | 人  | 1.50 | 53,200.00  | 79,800  |     |     |
| 主任地質調査員 |            | 人  | 1.50 | 41,500.00  | 62,250  |     |     |
| 地質調査員   |            | 人  | 1.00 | 31,400.00  | 31,400  |     |     |
| 合 計     | 作業能力：1.00式 |    |      | 173,450.00 | 173,450 |     |     |

番号：2-12

名称：交通車

1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要        | 備 考 |
|-----|------------|----|-------|-----------|--------|------------|-----|
| 交通車 | ライトバン 2L   | 日  | 24.00 | 3,518.00  | 84,432 | 2.00H / 8H |     |
| 雑材料 | 全体の%       | %  | 0.50  | 84,432.00 | 422    |            |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 |    |       | 84,854.00 | 84,854 |            |     |

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：2-13  
名称：機材運搬 1式当り

| 名 称       | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|-----------|------------|----|------|------------|---------|------------|-----|
| クレーン付トラック | 4t積 2t吊    | 日  | 1.00 | 39,994.00  | 39,994  | 5.80H / 8H |     |
| 地質調査員     |            | 人  | 4.00 | 31,400.00  | 125,600 |            |     |
| 雑材料       | 特定項目の%     | %  | 0.50 | 165,594.00 | 827     |            |     |
| 合 計       | 作業能力：1.00式 |    |      | 166,421.00 | 166,421 |            |     |

番号：2-14  
名称：交通車 1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|-----|------------|----|--------|------------|---------|------------|-----|
| 交通車 | ライトバン 2L   | 日  | 139.00 | 3,518.00   | 489,002 | 2.00H / 8H |     |
| 雑材料 | 全体の%       | %  | 0.50   | 489,002.00 | 2,445   |            |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 |    |        | 491,447.00 | 491,447 |            |     |

番号：2-15  
名称：機材運搬 1式当り

| 名 称       | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|-----------|------------|----|------|------------|---------|------------|-----|
| クレーン付トラック | 4t積 2t吊    | 日  | 1.00 | 39,994.00  | 39,994  | 5.80H / 8H |     |
| 地質調査員     |            | 人  | 4.00 | 31,400.00  | 125,600 |            |     |
| 雑材料       | 特定項目の%     | %  | 0.50 | 165,594.00 | 827     |            |     |
| 合 計       | 作業能力：1.00式 |    |      | 166,421.00 | 166,421 |            |     |

# 代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

番号：2-16  
名称：試料運搬

1式当り

| 名 称    | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|--------|------------|----|------|------------|---------|------------|-----|
| 地質調査技師 |            | 人  | 2.00 | 53,200.00  | 106,400 |            |     |
| 交通車    | ライトバン 2L   | 日  | 2.00 | 6,642.00   | 13,284  | 6.00H / 8H |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00式 |    |      | 119,684.00 | 119,684 |            |     |

## 単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

単価表番号：1-1

単価表名称：RASコラム改良機 120t級

| 名 称                   | 規格・形状寸法                    | 単位 | 数 量    | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考    |
|-----------------------|----------------------------|----|--------|-----------|--------|-----|--------|
| 運転手（特殊）               |                            | 人  | 0.170  | 25,060.00 | 4,260  |     |        |
| 軽油                    | パトロール給油                    | L  | 12.000 | 139.00    | 1,668  |     |        |
| 損料（RASコラム改良機損料 120t級） | クローラ式杭打機、直結三点支持式、リフト長21～33 | 時間 | 1.000  | 34,300.00 | 34,300 |     | 運転時間換算 |
| 損料（RASコラムオーガ損料）       | RASコラム専用                   | 時間 | 1.000  | 29,800.00 | 29,800 |     | 運転時間換算 |
| 損料（ロッド損料）             | RASコラム専用 10.0m             | 時間 | 2.000  | 3,650.00  | 7,300  |     | 運転時間換算 |
| 損料（攪拌翼損料）             | RASコラム専用                   | 時間 | 1.000  | 4,110.00  | 4,110  |     | 運転時間換算 |
| 損料（削孔攪拌ヘッド損料）         | RASコラム専用                   | 時間 | 1.000  | 5,050.00  | 5,050  |     | 運転時間換算 |
| 合 計                   |                            |    |        |           | 86,488 |     |        |

単価表番号：1-2

単価表名称：スラリープラント

| 名 称                   | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考   |
|-----------------------|--------------------------|----|-------|-----------|---------|-----|-------|
| 損料（深層混合処理機〔スラリプラント（全） | 能力40m3／h                 | 日  | 1.550 | 60,000.00 | 93,000  |     | 供用日換算 |
| 損料（施工管理装置損料）          | RASコラム専用                 | 日  | 1.000 | 33,800.00 | 33,800  |     | 運転日換算 |
| 損料（水槽（一般工用）〔鋼板製簡易水槽   | 20m3                     | 日  | 1.000 | 2,170.00  | 2,170   |     | 供用日   |
| 損料（セメントサイコ）           | （鋼製溶接構造） 容量30t 排出能力20t／h | 日  | 1.000 | 5,870.00  | 5,870   |     | 供用日換算 |
| 合 計                   |                          |    |       |           | 134,840 |     |       |

## 単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

単価表番号：1-3

単価表名称：バックホウ（クローラ型）〔標準・クレーン機能付〕 排ガス型(1次) 山積0.80m3 2.9t吊

| 名 称                  | 規格・形状寸法                 | 単位 | 数 量    | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考   |
|----------------------|-------------------------|----|--------|-----------|--------|-----|-------|
| 軽油                   | パトロール給油                 | L  | 87.000 | 139.00    | 12,093 |     |       |
| 運転手（特殊）              |                         | 人  | 1.000  | 25,060.00 | 25,060 |     |       |
| 損料（バックホウ（クローラ）〔標準・クレ | 排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊 | 日  | 1.500  | 17,400.00 | 26,100 |     | 供用日換算 |
| 合 計                  |                         |    |        |           | 63,253 |     |       |

単価表番号：1-4

単価表名称：発動発電機 600kVA 514kW

| 名 称                  | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量     | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考   |
|----------------------|------------|----|---------|-----------|---------|-----|-------|
| 軽油                   | パトロール給油    | L  | 365.000 | 139.00    | 50,735  |     |       |
| 損料（発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動 | 550／600kVA | 日  | 1.000   | 51,800.00 | 51,800  |     | 運転日換算 |
| 合 計                  |            |    |         |           | 102,535 |     |       |

単価表番号：1-5

単価表名称：発動発電機 150kVA 134kW

| 名 称                  | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量    | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考   |
|----------------------|--------------------------|----|--------|-----------|--------|-----|-------|
| 軽油                   | パトロール給油                  | L  | 93.000 | 139.00    | 12,927 |     |       |
| 損料（発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動 | 超低騒音 排ガス型（第2次）125／150kVA | 日  | 1.000  | 12,300.00 | 12,300 |     | 運転日換算 |
| 合 計                  |                          |    |        |           | 25,227 |     |       |

## 単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

単価表番号：1-6

単価表名称：散水車〔トラック架装型〕 5500～6500L

1時間当り

| 名 称              | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額   | 摘 要 | 備 考    |
|------------------|------------|----|-------|-----------|-------|-----|--------|
| 運転手（一般）          |            | 人  | 0.180 | 22,880.00 | 4,118 |     |        |
| 軽油               |            | L  | 4.900 | 139.00    | 681   |     |        |
| 損料（散水車〔トラック架装型〕） | 5500～6500L | 時間 | 1.000 | 2,950.00  | 2,950 |     | 運転時間換算 |
| 合 計              |            |    |       |           | 7,749 |     |        |

単価表番号：1-7

単価表名称：RASコラム改良機【夜間】 120t級

| 名 称                   | 規格・形状寸法                    | 単位 | 数 量    | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考    |
|-----------------------|----------------------------|----|--------|-----------|--------|-----|--------|
| 運転手（特殊）               | 夜間                         | 人  | 0.170  | 28,820.00 | 4,899  |     |        |
| 軽油                    | パトロール給油                    | L  | 12.000 | 139.00    | 1,668  |     |        |
| 損料（RASコラム改良機損料 120t級） | クローラ式杭打機、直結三点支持式、リフト長21～33 | 時間 | 1.000  | 34,300.00 | 34,300 |     | 運転時間換算 |
| 損料（RASコラムオーガ損料）       | RASコラム専用                   | 時間 | 1.000  | 29,800.00 | 29,800 |     | 運転時間換算 |
| 損料（ロッド損料）             | RASコラム専用 10.0m             | 時間 | 2.000  | 3,650.00  | 7,300  |     | 運転時間換算 |
| 損料（攪拌翼損料）             | RASコラム専用                   | 時間 | 1.000  | 4,110.00  | 4,110  |     | 運転時間換算 |
| 損料（削孔攪拌ヘッド損料）         | RASコラム専用                   | 時間 | 1.000  | 5,050.00  | 5,050  |     | 運転時間換算 |
| 合 計                   |                            |    |        |           | 87,127 |     |        |



## 単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

単価表番号：1-8

単価表名称：バックホウ（クローラ型）〔標準・クレーン機能付〕【夜間】 排ガス型(1次) 山積0.80m3 2.9t吊

| 名 称                                                    | 規格・形状寸法                 | 単位 | 数 量    | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------|-----------|--------|-----|-------|
| 軽油                                                     | パトロール給油                 | L  | 87.000 | 139.00    | 12,093 |     |       |
| 運転手（特殊）                                                | 夜間                      | 人  | 1.000  | 28,820.00 | 28,820 |     |       |
| 損料（バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕【夜間】 排ガス型(1次) 山積0.80m3 2.9t吊 | 排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊 | 日  | 1.500  | 17,400.00 | 26,100 |     | 供用日換算 |
| 合 計                                                    |                         |    |        |           | 67,013 |     |       |

単価表番号：1-9

単価表名称：散水車〔トラック架装型〕【夜間】 5500～6500L

| 名 称              | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額   | 摘 要 | 備 考    |
|------------------|------------|----|-------|-----------|-------|-----|--------|
| 運転手（一般）          | 夜間         | 人  | 0.180 | 26,450.00 | 4,761 |     |        |
| 軽油               |            | L  | 4.900 | 139.00    | 681   |     |        |
| 損料（散水車〔トラック架装型〕） | 5500～6500L | 時間 | 1.000 | 2,950.00  | 2,950 |     | 運転時間換算 |
| 合 計              |            |    |       |           | 8,392 |     |        |

## 単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

単価表番号：1-10

単価表名称：RASコラム改良機 135t級

| 名 称                   | 規格・形状寸法                                  | 単位 | 数 量    | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考    |
|-----------------------|------------------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----|--------|
| 運転手（特殊）               |                                          | 人  | 0.170  | 25,060.00 | 4,260  |     |        |
| 軽油                    | パトロール給油                                  | L  | 13.000 | 139.00    | 1,807  |     |        |
| 損料（RASコラム改良機損料 135t級） | クローラ式杭打機、直結三点支持式、リ-タ <sup>※</sup> 長21～36 | 時間 | 1.000  | 37,300.00 | 37,300 |     | 運転時間換算 |
| 損料（RASコラムオーガ損料）       | RASコラム専用                                 | 時間 | 1.000  | 29,800.00 | 29,800 |     | 運転時間換算 |
| 損料（ロッド損料）             | RASコラム専用 5.0m                            | 時間 | 1.000  | 2,840.00  | 2,840  |     | 運転時間換算 |
| 損料（ロッド損料）             | RASコラム専用 10.0m                           | 時間 | 2.000  | 3,650.00  | 7,300  |     | 運転時間換算 |
| 損料（攪拌翼損料）             | RASコラム専用                                 | 時間 | 1.000  | 4,110.00  | 4,110  |     | 運転時間換算 |
| 損料（削孔攪拌ヘッド損料）         | RASコラム専用                                 | 時間 | 1.000  | 5,050.00  | 5,050  |     | 運転時間換算 |
| 合 計                   |                                          |    |        |           | 92,467 |     |        |

単価表番号：1-11

単価表名称：RASコラム改良機【夜間】 135t級

| 名 称                   | 規格・形状寸法                                  | 単位 | 数 量    | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考    |
|-----------------------|------------------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----|--------|
| 運転手（特殊）               | 夜間                                       | 人  | 0.170  | 28,820.00 | 4,899  |     |        |
| 軽油                    | パトロール給油                                  | L  | 13.000 | 139.00    | 1,807  |     |        |
| 損料（RASコラム改良機損料 135t級） | クローラ式杭打機、直結三点支持式、リ-タ <sup>※</sup> 長21～36 | 時間 | 1.000  | 37,300.00 | 37,300 |     | 運転時間換算 |
| 損料（RASコラムオーガ損料）       | RASコラム専用                                 | 時間 | 1.000  | 29,800.00 | 29,800 |     | 運転時間換算 |
| 損料（ロッド損料）             | RASコラム専用 5.0m                            | 時間 | 1.000  | 2,840.00  | 2,840  |     | 運転時間換算 |
| 損料（ロッド損料）             | RASコラム専用 10.0m                           | 時間 | 2.000  | 3,650.00  | 7,300  |     | 運転時間換算 |
| 損料（攪拌翼損料）             | RASコラム専用                                 | 時間 | 1.000  | 4,110.00  | 4,110  |     | 運転時間換算 |
| 損料（削孔攪拌ヘッド損料）         | RASコラム専用                                 | 時間 | 1.000  | 5,050.00  | 5,050  |     | 運転時間換算 |
| 合 計                   |                                          |    |        |           | 93,106 |     |        |

## 単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

単価表番号：1-12

単価表名称：RASコラム改良機 120t級

| 名 称                   | 規格・形状寸法                                  | 単位 | 数 量    | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考    |
|-----------------------|------------------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----|--------|
| 運転手（特殊）               |                                          | 人  | 0.170  | 25,060.00 | 4,260  |     |        |
| 軽油                    | パトロール給油                                  | L  | 12.000 | 139.00    | 1,668  |     |        |
| 損料（RASコラム改良機損料 120t級） | クローラ式杭打機、直結三点支持式、リ-タ <sup>※</sup> 長21～33 | 時間 | 1.000  | 34,300.00 | 34,300 |     | 運転時間換算 |
| 損料（RASコラムオーガ損料）       | RASコラム専用                                 | 時間 | 1.000  | 29,800.00 | 29,800 |     | 運転時間換算 |
| 損料（ロッド損料）             | RASコラム専用 10.0m                           | 時間 | 1.000  | 3,650.00  | 3,650  |     | 運転時間換算 |
| 損料（ロッド損料）             | RASコラム専用 5.0m                            | 時間 | 1.000  | 2,840.00  | 2,840  |     | 運転時間換算 |
| 損料（攪拌翼損料）             | RASコラム専用                                 | 時間 | 1.000  | 4,110.00  | 4,110  |     | 運転時間換算 |
| 損料（削孔攪拌ヘッド損料）         | RASコラム専用                                 | 時間 | 1.000  | 5,050.00  | 5,050  |     | 運転時間換算 |
| 合 計                   |                                          |    |        |           | 85,678 |     |        |

単価表番号：1-13

単価表名称：RASコラム改良機【夜間】 120t級

| 名 称                   | 規格・形状寸法                                  | 単位 | 数 量    | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考    |
|-----------------------|------------------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----|--------|
| 運転手（特殊）               | 夜間                                       | 人  | 0.170  | 28,820.00 | 4,899  |     |        |
| 軽油                    | パトロール給油                                  | L  | 12.000 | 139.00    | 1,668  |     |        |
| 損料（RASコラム改良機損料 120t級） | クローラ式杭打機、直結三点支持式、リ-タ <sup>※</sup> 長21～33 | 時間 | 1.000  | 34,300.00 | 34,300 |     | 運転時間換算 |
| 損料（RASコラムオーガ損料）       | RASコラム専用                                 | 時間 | 1.000  | 29,800.00 | 29,800 |     | 運転時間換算 |
| 損料（ロッド損料）             | RASコラム専用 10.0m                           | 時間 | 1.000  | 3,650.00  | 3,650  |     | 運転時間換算 |
| 損料（ロッド損料）             | RASコラム専用 5.0m                            | 時間 | 1.000  | 2,840.00  | 2,840  |     | 運転時間換算 |
| 損料（攪拌翼損料）             | RASコラム専用                                 | 時間 | 1.000  | 4,110.00  | 4,110  |     | 運転時間換算 |
| 損料（削孔攪拌ヘッド損料）         | RASコラム専用                                 | 時間 | 1.000  | 5,050.00  | 5,050  |     | 運転時間換算 |
| 合 計                   |                                          |    |        |           | 86,317 |     |        |

## 単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

単価表番号：1-14

単価表名称：削孔機（ボーリングマシン） 22kW φ216

| 名 称          | 規格・形状寸法   | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|-----------|----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| 損料（ボーリングマシン） | 22kW φ216 | 日  | 1.000 | 32,300.00 | 32,300 |     | 運転日 |
| 損料（ボーリングマシン） | 22kW φ216 | 日  | 1.400 | 37,200.00 | 52,080 |     | 供用日 |
| 合 計          |           |    |       |           | 84,380 |     |     |

単価表番号：1-15

単価表名称：グラウトポンプ 20kW

| 名 称                   | 規格・形状寸法         | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------|-----------------|----|-------|----------|-------|-----|-----|
| 損料（グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] | 吐出量350～450L/min | 日  | 1.000 | 4,740.00 | 4,740 |     | 運転日 |
| 損料（グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] | 吐出量350～450L/min | 日  | 1.400 | 3,730.00 | 5,222 |     | 供用日 |
| 合 計                   |                 |    |       |          | 9,962 |     |     |

単価表番号：1-16

単価表名称：水中ポンプ 3.7kW

| 名 称                 | 規格・形状寸法              | 単位 | 数 量   | 単 価    | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|----------------------|----|-------|--------|-----|-----|-----|
| 損料（工事用水中モータポンプ[普通型] | 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程30m | 日  | 1.000 | 317.00 | 317 |     | 運転日 |
| 損料（工事用水中モータポンプ[普通型] | 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程30m | 日  | 1.400 | 183.00 | 256 |     | 供用日 |
| 合 計                 |                      |    |       |        | 573 |     |     |

単価表番号：1-17

単価表名称：サンドポンプ 11kW

| 名 称                   | 規格・形状寸法                 | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------|-------------------------|----|-------|----------|-------|-----|-----|
| 損料（工事用水中モータポンプ[攪拌装置付] | 水中泥水ポンプ 口径φ100mm 全揚程25m | 日  | 1.000 | 1,030.00 | 1,030 |     | 運転日 |
| 損料（工事用水中モータポンプ[攪拌装置付] | 水中泥水ポンプ 口径φ100mm 全揚程25m | 日  | 1.400 | 559.00   | 782   |     | 供用日 |
| 合 計                   |                         |    |       |          | 1,812 |     |     |

## 単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

単価表番号：1-18

単価表名称：水槽 20m3

| 名 称                   | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------|---------|----|--------|------------|--------|-----|-----|
| 損料（水槽（一般工事中）〔鋼板製簡易水槽〕 | 2 0 m 3 | 日  | 1. 400 | 2, 170. 00 | 3, 038 |     | 供用日 |
| 合 計                   |         |    |        |            | 3, 038 |     |     |

単価表番号：1-19

単価表名称：発動発電機 125kVA 117kW

| 名 称                   | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量     | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------|--------------------------|----|---------|------------|---------|-----|-----|
| 軽油                    | パトロール給油                  | L  | 94. 000 | 139. 00    | 13, 066 |     |     |
| 損料（発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 | 超低騒音 排ガス型（第2次）100／125kVA | 日  | 1. 000  | 3, 780. 00 | 3, 780  |     | 運転日 |
| 損料（発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 | 超低騒音 排ガス型（第2次）100／125kVA | 日  | 1. 400  | 5, 680. 00 | 7, 952  |     | 供用日 |
| 合 計                   |                          |    |         |            | 24, 798 |     |     |

単価表番号：1-20

単価表名称：先行削孔用消耗材料費 砂礫土(N≤50)

| 名 称      | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量    | 単 価         | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|----------|---------|----|--------|-------------|--------|-----|-----|
| メタルクラウン  |         | 個  | 0. 300 | 13, 200. 00 | 3, 960 |     |     |
| スタビライザー  |         | 個  | 0. 100 | 5, 200. 00  | 520    |     |     |
| ケーシングパイプ |         | m  | 0. 170 | 30, 400. 00 | 5, 168 |     |     |
| 合 計      |         |    |        |             | 9, 648 |     |     |

## 単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

単価表番号：1-21

単価表名称：先行削孔用消耗材料費 粘性土

| 名 称      | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|----------|---------|----|-------|-----------|-------|-----|-----|
| メタルクラウン  |         | 個  | 0.070 | 13,200.00 | 924   |     |     |
| スタビライザー  |         | 個  | 0.010 | 5,200.00  | 52    |     |     |
| ケーシングパイプ |         | m  | 0.070 | 30,400.00 | 2,128 |     |     |
| 合 計      |         |    |       |           | 3,104 |     |     |

単価表番号：1-22

単価表名称：削孔・造成マシン 削孔造成兼用 30kW

| 名 称          | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|---------|----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| 損料（削孔・造成マシン） | 削孔造成兼用  | 日  | 1.000 | 22,900.00 | 22,900 |     | 運転日 |
| 損料（削孔・造成マシン） | 削孔造成兼用  | 日  | 1.400 | 26,500.00 | 37,100 |     | 供用日 |
| 合 計          |         |    |       |           | 60,000 |     |     |

単価表番号：1-23

単価表名称：超高压ポンプ（硬化材用） 圧力40MPa、220kW

| 名 称              | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|------------------|-------------|----|-------|-----------|---------|-----|-----|
| 損料（超高压ポンプ(硬化材用)） | 40MPa、220kW | 日  | 1.000 | 57,300.00 | 57,300  |     | 運転日 |
| 損料（超高压ポンプ(硬化材用)） | 40MPa、220kW | 日  | 1.400 | 34,600.00 | 48,440  |     | 供用日 |
| 合 計              |             |    |       |           | 105,740 |     |     |

## 単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

単価表番号：1-24

単価表名称：超高压ポンプ（水用） 圧力40MPa、55kW

| 名 称                      | 規格・形状寸法                 | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------|-------------------------|----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| 損料（高压喷射搅拌式地盤改良機〔超高压ポンプ〕） | 圧力39.2MPa 吐出量14~70L/min | 日  | 1.000 | 15,000.00 | 15,000 |     | 運転日 |
| 損料（高压喷射搅拌式地盤改良機〔超高压ポンプ〕） | 圧力39.2MPa 吐出量14~70L/min | 日  | 1.400 | 9,050.00  | 12,670 |     | 供用日 |
| 合 計                      |                         |    |       |           | 27,670 |     |     |

単価表番号：1-25

単価表名称：スラリープラント 24m3/h、21kW

| 名 称          | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|-------------|----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| 損料（スラリープラント） | 24m3/h、21kW | 日  | 1.000 | 15,500.00 | 15,500 |     | 運転日 |
| 損料（スラリープラント） | 24m3/h、21kW | 日  | 1.400 | 16,100.00 | 22,540 |     | 供用日 |
| 合 計          |             |    |       |           | 38,040 |     |     |

単価表番号：1-26

単価表名称：セメントサイロ 30t、15.4kW

| 名 称         | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|--------------------------|----|-------|----------|--------|-----|-----|
| 損料（セメントサイロ） | （鋼製溶接構造） 容量30t 排出能力20t/h | 日  | 1.000 | 5,470.00 | 5,470  |     | 運転日 |
| 損料（セメントサイロ） | （鋼製溶接構造） 容量30t 排出能力20t/h | 日  | 1.400 | 3,300.00 | 4,620  |     | 供用日 |
| 合 計         |                          |    |       |          | 10,090 |     |     |

単価表番号：1-27

単価表名称：水中ポンプ 5.5kW

| 名 称                  | 規格・形状寸法              | 単位 | 数 量   | 単 価    | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------|----------------------|----|-------|--------|-----|-----|-----|
| 損料（工事用水中モータポンプ〔普通型〕） | 潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程20m | 日  | 1.000 | 406.00 | 406 |     | 運転日 |
| 損料（工事用水中モータポンプ〔普通型〕） | 潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程20m | 日  | 1.400 | 234.00 | 327 |     | 供用日 |
| 合 計                  |                      |    |       |        | 733 |     |     |

## 単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

単価表番号：1-28

単価表名称：流量計 400L/分

| 名 称     | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|---------|------------|----|-------|----------|-------|-----|-----|
| 損料（流量計） | 0～400L/min | 日  | 1.000 | 4,040.00 | 4,040 |     | 運転日 |
| 損料（流量計） | 0～400L/min | 日  | 1.400 | 3,890.00 | 5,446 |     | 供用日 |
| 合 計     |            |    |       |          | 9,486 |     |     |

単価表番号：1-29

単価表名称：コンプレッサー 0.7MPa以上

| 名 称                  | 規格・形状寸法                          | 単位 | 数 量     | 単 価      | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------|----------------------------------|----|---------|----------|--------|-----|-----|
| 軽油                   | パトロール給油                          | L  | 127.000 | 139.00   | 17,653 |     |     |
| 損料（空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・ | 超低騒音 排ガス型（第2次）15.0m3/min 1.05MPa | 日  | 1.000   | 5,210.00 | 5,210  |     | 運転日 |
| 損料（空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・ | 超低騒音 排ガス型（第2次）15.0m3/min 1.05MPa | 日  | 1.400   | 7,490.00 | 10,486 |     | 供用日 |
| 合 計                  |                                  |    |         |          | 33,349 |     |     |

単価表番号：1-30

単価表名称：発動発電機 220kVA 201kW

| 名 称                  | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量     | 単 価      | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------|--------------------------|----|---------|----------|--------|-----|-----|
| 軽油                   | パトロール給油                  | L  | 168.000 | 139.00   | 23,352 |     |     |
| 損料（発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動 | 超低騒音 排ガス型（第2次）200/220kVA | 日  | 1.000   | 5,500.00 | 5,500  |     | 運転日 |
| 損料（発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動 | 超低騒音 排ガス型（第2次）200/220kVA | 日  | 1.400   | 8,270.00 | 11,578 |     | 供用日 |
| 合 計                  |                          |    |         |          | 40,430 |     |     |



## 単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

単価表番号：1-31

単価表名称：発動発電機 500kVA 427kW

| 名 称                    | 規格・形状寸法             | 単位 | 数 量     | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------|---------------------|----|---------|-----------|---------|-----|-----|
| 軽油                     | パトロール給油             | L  | 355.000 | 139.00    | 49,345  |     |     |
| 損料（発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕） | 排ガス型（第2次）450／500kVA | 日  | 1.000   | 16,400.00 | 16,400  |     | 運転日 |
| 損料（発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕） | 排ガス型（第2次）450／500kVA | 日  | 1.400   | 24,600.00 | 34,440  |     | 供用日 |
| 合 計                    |                     |    |         |           | 100,185 |     |     |

単価表番号：1-32

単価表名称：排泥処理ポンプ 22kW

| 名 称         | 規格・形状寸法            | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|--------------------|----|-------|----------|-------|-----|-----|
| 損料（排泥処理ポンプ） | スラリポンプ(モータ駆動型)22kW | 日  | 1.000 | 3,780.00 | 3,780 |     | 運転日 |
| 損料（排泥処理ポンプ） | スラリポンプ(モータ駆動型)22kW | 日  | 1.400 | 1,770.00 | 2,478 |     | 供用日 |
| 合 計         |                    |    |       |          | 6,258 |     |     |

単価表番号：1-33

単価表名称：側溝清掃車運転

1日当り

| 名 称             | 規格・形状寸法                                        | 単位 | 数 量    | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考   |
|-----------------|------------------------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----|-------|
| 運転手（一般）         |                                                | 人  | 1.000  | 22,880.00 | 22,880 |     |       |
| 軽油              |                                                | L  | 84.000 | 139.00    | 11,676 |     |       |
| 損料（側溝清掃車〔ブロワ式〕） | ホッパ容量9.0m <sup>3</sup> 風量40m <sup>3</sup> ／min | 日  | 1.000  | 44,900.00 | 44,900 |     | 供用日換算 |
| 合 計             |                                                |    |        |           | 79,456 |     |       |

## 単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

単価表番号：1-34

単価表名称：ブルドーザ(排出ガス対策型) 3t級

1日当り 4.90H / 8H

| 名 称                    | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考  |
|------------------------|---------|----|-------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油                     |         | L  | 21.00 | 139.00    | 2,919  |     |      |
| 運転手(特殊)                |         | 人  | 1.00  | 25,060.00 | 25,060 |     |      |
| 損料(ブルドーザ[普通・排出ガス対策型](第 | 3t級     | 時間 | 4.90  | 568.00    | 2,783  |     | 運転時間 |
| 損料(ブルドーザ[普通・排出ガス対策型](第 | 3t級     | 日  | 1.67  | 4,080.00  | 6,813  |     | 供用日  |
| 合 計                    |         |    |       |           | 37,575 |     |      |

単価表番号：1-35

単価表名称：振動ローラ(排出ガス対策型) 搭乗式 コンバインド型 3~4t

1日当り 4.00H / 8H

| 名 称                   | 規格・形状寸法  | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考  |
|-----------------------|----------|----|-------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油                    |          | L  | 15.00 | 139.00    | 2,085  |     |      |
| 運転手(特殊)               |          | 人  | 1.00  | 25,060.00 | 25,060 |     |      |
| 損料(振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバイ | 運転質量3~4t | 時間 | 4.00  | 845.00    | 3,380  |     | 運転時間 |
| 損料(振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバイ | 運転質量3~4t | 日  | 1.40  | 6,380.00  | 8,932  |     | 供用日  |
| 合 計                   |          |    |       |           | 39,457 |     |      |

単価表番号：1-36

単価表名称：モータグレーダ(排出ガス対策型) 3.1m

1日当り 5.10H / 8H

| 名 称                  | 規格・形状寸法   | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考  |
|----------------------|-----------|----|-------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油                   |           | L  | 48.00 | 139.00    | 6,672  |     |      |
| 運転手(特殊)              |           | 人  | 1.00  | 25,060.00 | 25,060 |     |      |
| 損料(モータグレーダ[土工用・排出ガス対 | ブレード幅3.1m | 時間 | 5.10  | 1,390.00  | 7,089  |     | 運転時間 |
| 損料(モータグレーダ[土工用・排出ガス対 | ブレード幅3.1m | 日  | 1.57  | 13,100.00 | 20,567 |     | 供用日  |
| 合 計                  |           |    |       |           | 59,388 |     |      |

## 単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

単価表番号：1-37

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t

1日当り 5.00H / 8H

| 名 称                             | 規格・形状寸法   | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考  |
|---------------------------------|-----------|----|-------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油                              |           | L  | 35.00 | 139.00    | 4,865  |     |      |
| 運転手(特殊)                         |           | 人  | 1.00  | 25,060.00 | 25,060 |     |      |
| 損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)]) | 運転質量8～20t | 時間 | 5.00  | 1,710.00  | 8,550  |     | 運転時間 |
| 損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)]) | 運転質量8～20t | 日  | 1.86  | 11,600.00 | 21,576 |     | 供用日  |
| 合 計                             |           |    |       |           | 60,051 |     |      |

単価表番号：1-38

単価表名称：ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t

1日当り 5.00H / 8H

| 名 称                     | 規格・形状寸法          | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考  |
|-------------------------|------------------|----|-------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油                      |                  | L  | 35.00 | 139.00    | 4,865  |     |      |
| 運転手(特殊)                 |                  | 人  | 1.00  | 25,060.00 | 25,060 |     |      |
| 損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策]) | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 時間 | 5.00  | 1,390.00  | 6,950  |     | 運転時間 |
| 損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策]) | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 日  | 1.57  | 12,400.00 | 19,468 |     | 供用日  |
| 合 計                     |                  |    |       |           | 56,343 |     |      |

単価表番号：1-39

単価表名称：アスファルトフィニッシャー(排出ガス対策型) クローラ型 2.4～6.0m

1日当り 4.90H / 8H

| 名 称                                   | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考  |
|---------------------------------------|-------------|----|-------|-----------|---------|-----|------|
| 軽油                                    |             | L  | 69.00 | 139.00    | 9,591   |     |      |
| 運転手(特殊)                               |             | 人  | 1.00  | 25,060.00 | 25,060  |     |      |
| 損料(アスファルトフィニッシャー[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)]) | 舗装幅2.4～6.0m | 時間 | 4.90  | 6,180.00  | 30,282  |     | 運転時間 |
| 損料(アスファルトフィニッシャー[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)]) | 舗装幅2.4～6.0m | 日  | 1.75  | 37,500.00 | 65,625  |     | 供用日  |
| 合 計                                   |             |    |       |           | 130,558 |     |      |

## 単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

単価表番号：1-40

単価表名称：ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t

1日当り 2.00H / 8H

| 名 称                     | 規格・形状寸法          | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考  |
|-------------------------|------------------|----|-------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油                      |                  | L  | 14.00 | 139.00    | 1,946  |     |      |
| 運転手(特殊)                 |                  | 人  | 1.00  | 25,060.00 | 25,060 |     |      |
| 損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策]) | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 時間 | 2.00  | 1,390.00  | 2,780  |     | 運転時間 |
| 損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策]) | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 日  | 1.57  | 12,400.00 | 19,468 |     | 供用日  |
| 合 計                     |                  |    |       |           | 49,254 |     |      |

単価表番号：1-41

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型) 8~20t

1日当り 4.00H / 8H

| 名 称                             | 規格・形状寸法   | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考  |
|---------------------------------|-----------|----|-------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油                              |           | L  | 28.00 | 139.00    | 3,892  |     |      |
| 運転手(特殊)                         |           | 人  | 1.00  | 25,060.00 | 25,060 |     |      |
| 損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)]) | 運転質量8~20t | 時間 | 4.00  | 1,710.00  | 6,840  |     | 運転時間 |
| 損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)]) | 運転質量8~20t | 日  | 1.86  | 11,600.00 | 21,576 |     | 供用日  |
| 合 計                             |           |    |       |           | 57,368 |     |      |

単価表番号：1-42

単価表名称：アスファルトフィニッシャー(排出ガス対策型) クローラ型 2.4~6.0m

1日当り 2.00H / 8H

| 名 称                                   | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考  |
|---------------------------------------|-------------|----|-------|-----------|---------|-----|------|
| 軽油                                    |             | L  | 28.00 | 139.00    | 3,892   |     |      |
| 運転手(特殊)                               |             | 人  | 1.00  | 25,060.00 | 25,060  |     |      |
| 損料(アスファルトフィニッシャー[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)]) | 舗装幅2.4~6.0m | 時間 | 2.00  | 6,180.00  | 12,360  |     | 運転時間 |
| 損料(アスファルトフィニッシャー[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)]) | 舗装幅2.4~6.0m | 日  | 1.75  | 37,500.00 | 65,625  |     | 供用日  |
| 合 計                                   |             |    |       |           | 106,937 |     |      |

# 単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

単価表番号：1-43

単価表名称：ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t

1日当り 1.00H / 8H

| 名 称                              | 規格・形状寸法          | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考  |
|----------------------------------|------------------|----|------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油                               |                  | L  | 7.00 | 139.00    | 973    |     |      |
| 運転手(特殊)                          |                  | 人  | 1.00 | 25,060.00 | 25,060 |     |      |
| 損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)]) | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 時間 | 1.00 | 1,390.00  | 1,390  |     | 運転時間 |
| 損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)]) | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 日  | 1.57 | 12,400.00 | 19,468 |     | 供用日  |
| 合 計                              |                  |    |      |           | 46,891 |     |      |

単価表番号：1-44

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t

1日当り 1.50H / 8H

| 名 称                             | 規格・形状寸法   | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考  |
|---------------------------------|-----------|----|-------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油                              |           | L  | 11.00 | 139.00    | 1,529  |     |      |
| 運転手(特殊)                         |           | 人  | 1.00  | 25,060.00 | 25,060 |     |      |
| 損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)]) | 運転質量8～20t | 時間 | 1.50  | 1,710.00  | 2,565  |     | 運転時間 |
| 損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)]) | 運転質量8～20t | 日  | 1.86  | 11,600.00 | 21,576 |     | 供用日  |
| 合 計                             |           |    |       |           | 50,730 |     |      |

## 単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

単価表番号：1-45

単価表名称：ディストリビュータ トラック架装式 2000～3000L

1日当り 4.70H / 8H

| 名 称                   | 規格・形状寸法           | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考  |
|-----------------------|-------------------|----|-------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油                    |                   | L  | 23.00 | 139.00    | 3,197  |     |      |
| 運転手（一般）               |                   | 人  | 1.00  | 22,880.00 | 22,880 |     |      |
| 損料（ディストリビュータ[トラック架装式] | タンク容量2,000～3,000L | 日  | 1.00  | 5,160.00  | 5,160  |     | 運転日  |
| 損料（ディストリビュータ[トラック架装式] | タンク容量2,000～3,000L | 日  | 1.50  | 6,230.00  | 9,345  |     | 供用日  |
| 損料（トラック[普通型]）         | 3～3.5t積           | 時間 | 4.70  | 345.00    | 1,621  |     | 運転時間 |
| 損料（トラック[普通型]）         | 3～3.5t積           | 日  | 1.13  | 3,450.00  | 3,898  |     | 供用日  |
| 合 計                   |                   |    |       |           | 46,101 |     |      |

単価表番号：1-46

単価表名称：タンパ 60～80kg

1日当り 8H

| 名 称     | 規格・形状寸法   | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|---------|-----------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| ガソリン    |           | L  | 6.00 | 152.00    | 912    |     |     |
| 特殊作業員   |           | 人  | 1.00 | 24,130.00 | 24,130 |     |     |
| 普通作業員   |           | 人  | 1.00 | 22,880.00 | 22,880 |     |     |
| 損料（ランマ） | 質量60～80kg | 日  | 1.00 | 330.00    | 330    |     | 運転日 |
| 損料（ランマ） | 質量60～80kg | 日  | 1.33 | 288.00    | 383    |     | 供用日 |
| 合 計     |           |    |      |           | 48,635 |     |     |

## 単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

単価表番号：1-47

単価表名称：バックホウ（クローラ型）〔標準・クレーン機能付〕 排ガス型(1次) 山積0.45m<sup>3</sup> 2.9t吊

| 名 称                         | 規格・形状寸法                              | 単位 | 数 量    | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考   |
|-----------------------------|--------------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----|-------|
| 軽油                          | パトロール給油                              | L  | 50.000 | 139.00    | 6,950  |     |       |
| 運転手（特殊）                     |                                      | 人  | 1.000  | 25,060.00 | 25,060 |     |       |
| 損料（バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕） | 排ガス型（第1次） 山積0.45m <sup>3</sup> 2.9t吊 | 日  | 1.500  | 10,200.00 | 15,300 |     | 供用日換算 |
| 合 計                         |                                      |    |        |           | 47,310 |     |       |

単価表番号：1-48

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）60t吊

1日当り 8H

| 名 称                     | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------|---------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕） | 60t吊    | 日  | 1.00 | 84,500.00 | 84,500 |     |     |
| 合 計                     |         |    |      |           | 84,500 |     |     |

単価表番号：1-49

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）25t吊

1日当り 8H

| 名 称                     | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------|---------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕） | 25t吊    | 日  | 1.00 | 42,800.00 | 42,800 |     |     |
| 合 計                     |         |    |      |           | 42,800 |     |     |

単価表番号：2-1

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

| 名 称                      | 規格・形状寸法        | 単位 | 数 量  | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考  |
|--------------------------|----------------|----|------|----------|-------|-----|------|
| ガソリン                     |                | L  | 7.00 | 152.00   | 1,064 |     |      |
| 損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]） | 乗車定員5名 排気量2.0L | 時間 | 2.00 | 287.00   | 574   |     | 運転時間 |
| 損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]） | 乗車定員5名 排気量2.0L | 日  | 1.19 | 1,580.00 | 1,880 |     | 供用日  |
| 合 計                      |                |    |      |          | 3,518 |     |      |

## 単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)

単価表番号：2-2

単価表名称：クレーン付トラック 4t積 2t吊

1日当り 5.80H / 8H

| 名 称               | 規格・形状寸法                | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考  |
|-------------------|------------------------|----|-------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油                |                        | L  | 31.00 | 139.00    | 4,309  |     |      |
| 運転手（特殊）           |                        | 人  | 1.00  | 24,100.00 | 24,100 |     |      |
| 損料（トラック[クレーン装置付]） | ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t | 時間 | 5.80  | 583.00    | 3,381  |     | 運転時間 |
| 損料（トラック[クレーン装置付]） | ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t | 日  | 1.23  | 6,670.00  | 8,204  |     | 供用日  |
| 合 計               |                        |    |       |           | 39,994 |     |      |

単価表番号：2-3

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 6.00H / 8H

| 名 称                      | 規格・形状寸法        | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考  |
|--------------------------|----------------|----|-------|----------|-------|-----|------|
| ガソリン                     |                | L  | 20.00 | 152.00   | 3,040 |     |      |
| 損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]） | 乗車定員5名 排気量2.0L | 時間 | 6.00  | 287.00   | 1,722 |     | 運転時間 |
| 損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]） | 乗車定員5名 排気量2.0L | 日  | 1.19  | 1,580.00 | 1,880 |     | 供用日  |
| 合 計                      |                |    |       |          | 6,642 |     |      |