

令和 6 年 度

---

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

---

積 算 書

近畿地方整備局

令和 6 年10月

総括表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

| 名 称       | 規格・形状寸法                                                                 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額         | 摘 要 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-------------|-----|
| 直接工事費     |                                                                         |    |     |     | 390,367,907 |     |
| 間接工事費     | 53,695,317 + 107,152,455                                                |    |     |     | 160,847,772 |     |
| 共通仮設費（計）  | 28,991,042 + 23,276,945 + 1,427,330                                     |    |     |     | 53,695,317  |     |
| 共通仮設費（積上） |                                                                         |    |     |     | 28,991,042  |     |
| 共通仮設費（率）  | $396,540,807 \times 5.87\% ((3.75\% \times 1.00 + 2.00\%) \times 1.02)$ |    |     |     | 23,276,945  |     |
| 現場環境改善費   | $396,480,807 \times 0.36\%$                                             |    |     |     | 1,427,330   |     |
| 現場管理費     | $444,063,224 \times 24.13\% ((21.63\% + 1.80\%) \times 1.03)$           |    |     |     | 107,152,455 |     |
| 工事原価      | 390,367,907 + 160,847,772                                               |    |     |     | 551,215,679 |     |
| 一般管理費等    | $551,215,679 \times 13.41\% (13.41\% \times 1.00) - 4,187$              |    |     |     | 73,913,835  |     |
| 契約保証費     | $551,215,679 \times 0.04\%$                                             |    |     |     | 220,486     |     |
| 工事価格      | 551,215,679 + 73,913,835 + 220,486                                      |    |     |     | 625,350,000 |     |
| 消費税等相当額   | $625,350,000 \times 10.00\%$                                            |    |     |     | 62,535,000  |     |
| 請負工事費     | 625,350,000 + 62,535,000                                                |    |     |     | 687,885,000 |     |

積算内訳表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

| 名 称               | 規格・形状寸法      | 単位             | 数 量   | 単 価    | 金 額         | 摘 要 |
|-------------------|--------------|----------------|-------|--------|-------------|-----|
| 直接工事費             |              |                |       |        | 390,367,907 |     |
| 堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m) |              |                |       |        | 390,367,907 |     |
| 構造物撤去工            |              |                |       |        | 621,383     |     |
| 取壊し工              |              |                |       |        | 570,357     |     |
| コンクリート切断(1)       | 機械 切断厚t=15cm |                |       |        | 76,818      |     |
| 1 舗装版切断           | 機械 切断厚t=15cm | m              | 62.00 | 1,239  | 76,818      |     |
| コンクリート切断(2)       | 人力 切断厚t=3cm  |                |       |        | 183,427     |     |
| 2 コンクリート切断(2)     | 人力 切断厚t=3cm  | m              | 61.00 | 3,007  | 183,427     |     |
| コンクリート取壊し         | 機械 有筋        |                |       |        | 310,112     |     |
| 3 構造物取壊し          | 機械 有筋        | m <sup>3</sup> | 16.00 | 16,387 | 262,192     |     |
| 4 コンクリートガラ運搬      | 機械 有筋        | m <sup>3</sup> | 16.00 | 2,995  | 47,920      |     |
| 撤去工               |              |                |       |        | 51,026      |     |
| 係船柱撤去             | 曲柱250kN型     |                |       |        | 51,026      |     |
| 5 係船柱撤去           | 曲柱250kN型     | 基              | 1.00  | 41,080 | 41,080      |     |
| 6 現場発生品及び支給品積込・荷卸 |              | t              | 1.00  | 9,039  | 9,039       |     |
| 7 現場発生品及び支給品運搬    |              | t              | 1.00  | 907.4  | 907         |     |

積算内訳表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

| 名 称              | 規格・形状寸法           | 単位  | 数 量      | 単 価    | 金 額        | 摘 要 |
|------------------|-------------------|-----|----------|--------|------------|-----|
| 基礎工              |                   |     |          |        | 28,974,328 |     |
| 基礎捨石工            |                   |     |          |        | 28,974,328 |     |
| 基礎捨石             | 10～200kg/個        |     |          |        | 16,186,824 |     |
| 8 基礎捨石投入         | 10～200kg/個        | m3  | 1,096.00 | 14,769 | 16,186,824 |     |
| 捨石荒均し            | ±50cm             |     |          |        | 12,787,504 |     |
| 9 捨石本均し・荒均し(水中)  | ｸﾛｰﾗｰﾝ補助、10～15m未満 | m 2 | 434.00   | 10,030 | 4,353,020  |     |
| 10 捨石本均し・荒均し(水中) | 潜水士船単独、10～15m未満   | m 2 | 244.00   | 7,460  | 1,820,240  |     |
| 11 捨石本均し・荒均し(水中) | ｸﾛｰﾗｰﾝ補助、10m未満    | m 2 | 819.00   | 8,076  | 6,614,244  |     |
| 被覆・根固工           |                   |     |          |        | 33,411,055 |     |
| 被覆石工             |                   |     |          |        | 33,411,055 |     |
| 被覆石              | 200kg/個以上         |     |          |        | 15,758,523 |     |
| 12 被覆石投入         | 200kg/個以上         | m3  | 1,067.00 | 14,769 | 15,758,523 |     |
| 被覆均し             | ±50cm             |     |          |        | 14,450,332 |     |
| 13 被覆均し(水中)      | ｸﾛｰﾗｰﾝ補助、10～15m未満 | m 2 | 329.00   | 12,437 | 4,091,773  |     |
| 14 被覆均し(水中)      | 潜水士船単独、10～15m未満   | m 2 | 119.00   | 9,251  | 1,100,869  |     |
| 15 被覆均し(水中)      | ｸﾛｰﾗｰﾝ補助、10m未満    | m 2 | 923.00   | 10,030 | 9,257,690  |     |



積算内訳表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

| 名 称              | 規格・形状寸法            | 単位             | 数 量       | 単 価    | 金 額         | 摘 要 |
|------------------|--------------------|----------------|-----------|--------|-------------|-----|
| 被覆均し             | ±10cm              |                |           |        | 3,202,200   |     |
| 16 被覆均し(水中)      | 潜水士船単独、10～15m未満    | m <sup>2</sup> | 180.00    | 17,790 | 3,202,200   |     |
| 上部工              |                    |                |           |        | 232,201,914 |     |
| 上部コンクリート工        |                    |                |           |        | 156,868,917 |     |
| 支保               | 栈橋式                |                |           |        | 59,739,120  |     |
| 17 支保組立組外(栈橋式)   | 栈橋式                | m <sup>2</sup> | 1,080.00  | 29,914 | 32,307,120  |     |
| 18 支保材料費         | 栈橋式                | m <sup>2</sup> | 1,080.00  | 25,400 | 27,432,000  |     |
| 型枠               | 木製                 |                |           |        | 30,919,160  |     |
| 19 木製型枠組立組外(栈橋式) |                    | m <sup>2</sup> | 1,340.00  | 23,074 | 30,919,160  |     |
| 鉄筋               | SD345 D13 エポキシ樹脂塗装 |                |           |        | 1,548,118   |     |
| 20 鉄筋加工組立        | SD345 D13 エポキシ樹脂塗装 | k g            | 5,413.00  | 286    | 1,548,118   |     |
| 鉄筋               | SD345 D16 エポキシ樹脂塗装 |                |           |        | 1,294,002   |     |
| 21 鉄筋加工組立        | SD345 D16 エポキシ樹脂塗装 | k g            | 4,638.00  | 279    | 1,294,002   |     |
| 鉄筋               | SD345 D19 エポキシ樹脂塗装 |                |           |        | 3,065,238   |     |
| 22 鉄筋加工組立        | SD345 D19 エポキシ樹脂塗装 | k g            | 11,187.00 | 274    | 3,065,238   |     |
| 鉄筋               | SD345 D22 エポキシ樹脂塗装 |                |           |        | 4,055,748   |     |

積算内訳表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

| 名 称            | 規格・形状寸法            | 単位  | 数 量       | 単 価    | 金 額       | 摘 要 |
|----------------|--------------------|-----|-----------|--------|-----------|-----|
| 23 鉄筋加工組立      | SD345 D22 エポキシ樹脂塗装 | k g | 14,802.00 | 274    | 4,055,748 |     |
| 鉄筋             | SD345 D25 エポキシ樹脂塗装 |     |           |        | 1,575,774 |     |
| 24 鉄筋加工組立      | SD345 D25 エポキシ樹脂塗装 | k g | 5,751.00  | 274    | 1,575,774 |     |
| 鉄筋             | SD345 D29 エポキシ樹脂塗装 |     |           |        | 4,465,530 |     |
| 25 鉄筋加工組立      | SD345 D29 エポキシ樹脂塗装 | k g | 16,539.00 | 270    | 4,465,530 |     |
| 鉄筋             | SD345 D32 エポキシ樹脂塗装 |     |           |        | 200,880   |     |
| 26 鉄筋加工組立      | SD345 D32 エポキシ樹脂塗装 | k g | 744.00    | 270    | 200,880   |     |
| 吊型枠            | PL964×9t L=2120    |     |           |        | 444,828   |     |
| 27 吊型枠(1)(材料費) | PL964×9t L=2120    | 基   | 12.00     | 29,500 | 354,000   |     |
| 28 吊型枠設置       | PL964×9t L=2120    |     | 12.00     | 7,569  | 90,828    |     |
| 吊型枠            | PL976×9t L=2120    | 基   |           |        | 913,656   |     |
| 29 吊型枠(2)(材料費) | PL976×9t L=2120    |     | 24.00     | 30,500 | 732,000   |     |
| 30 吊型枠設置       | PL976×9t L=2120    | 基   | 24.00     | 7,569  | 181,656   |     |
| 吊型枠            | PL972×9t L=2120    |     |           |        | 450,828   |     |
| 31 吊型枠(3)(材料費) | PL972×9t L=2120    | 基   | 12.00     | 30,000 | 360,000   |     |
| 32 吊型枠設置       | PL972×9t L=2120    |     | 12.00     | 7,569  | 90,828    |     |

積算内訳表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

| 名 称                 | 規格・形状寸法                | 単位             | 数 量      | 単 価     | 金 額        | 摘 要 |
|---------------------|------------------------|----------------|----------|---------|------------|-----|
| 杭頭プレート              | SM400A t=9mm           |                |          |         | 786,000    |     |
| 33 杭頭プレート(材料費)      | SM400A t=9mm           | 式              | 1.00     | 786,000 | 786,000    |     |
| 現場鋼材溶接              |                        |                |          |         | 5,741,021  |     |
| 34 アーク溶接(杭頭プレート+杭)  | 突合せV形 下向き 板厚9mm        | m              | 149.00   | 14,195  | 2,115,055  |     |
| 35 アーク溶接(鉄筋+杭頭プレート) | 棒鋼+鋼板 下向き 板厚11mm       | m              | 202.00   | 7,643   | 1,543,886  |     |
| 36 アーク溶接(鉄筋+杭頭プレート) | 棒鋼+鋼板 下向き 板厚12.5mm     | m              | 74.00    | 14,560  | 1,077,440  |     |
| 37 アーク溶接(鉄筋+杭頭プレート) | 棒鋼+鋼板 下向き 板厚14.5mm     | m              | 69.00    | 14,560  | 1,004,640  |     |
| コンクリート              | 24-12-20(25)BB         |                |          |         | 18,472,972 |     |
| 38 コンクリート           | 24-12-20(25)BB W/C≦55% | m <sup>3</sup> | 602.00   | 30,686  | 18,472,972 |     |
| 杭頭コンクリート            | 24-12-20(25)BB         |                |          |         | 2,332,136  |     |
| 39 コンクリート           | 24-12-20(25)BB W/C≦55% | m <sup>3</sup> | 76.00    | 30,686  | 2,332,136  |     |
| 伸縮目地                | t=10mm                 |                |          |         | 122,400    |     |
| 40 伸縮目地             | t=10mm                 | m <sup>2</sup> | 48.00    | 2,550   | 122,400    |     |
| 舗装コンクリート            |                        |                |          |         | 20,741,506 |     |
| 41 木製型枠組立組外(栈橋式)    |                        | m <sup>2</sup> | 63.00    | 23,074  | 1,453,662  |     |
| 42 鉄筋加工組立           | SD345 D25 エポキシ樹脂塗装     | kg             | 3,663.00 | 274     | 1,003,662  |     |

積算内訳表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

| 名 称         | 規格・形状寸法                             | 単位  | 数 量       | 単 価     | 金 額        | 摘 要 |
|-------------|-------------------------------------|-----|-----------|---------|------------|-----|
| 43 鉄筋加工組立   | SD345 D29 エポキシ樹脂塗装                  | k g | 22,083.00 | 270     | 5,962,410  |     |
| 44 鉄筋加工組立   | SD345 D32 エポキシ樹脂塗装                  | k g | 13,596.00 | 270     | 3,670,920  |     |
| 45 コンクリート   | 33-12-20(25)BB W/C≦55%              | m 3 | 266.00    | 32,522  | 8,650,852  |     |
| 上部ブロック工     |                                     |     |           |         | 53,763,793 |     |
| プレキャスト床版製作  | 4.16B×4.16L×0.35H、2.08B×4.16L×0.35H |     |           |         | 32,073,487 |     |
| 46 鉄筋加工組立   | SD345 D13 エポキシ樹脂塗装                  | k g | 5,292.00  | 275     | 1,455,300  |     |
| 47 鉄筋加工組立   | SD345 D16 エポキシ樹脂塗装                  | k g | 5,391.00  | 268     | 1,444,788  |     |
| 48 鉄筋加工組立   | SD345 D19 エポキシ樹脂塗装                  | k g | 42,417.00 | 263     | 11,155,671 |     |
| 49 吊筋(材料費)  | φ19mm、φ24mm                         | 式   | 1.00      | 364,320 | 364,320    |     |
| 50 吊筋組立     | φ19mm、φ24mm                         | k g | 827.00    | 98      | 81,046     |     |
| 51 木製型枠組立組外 |                                     | m 2 | 798.00    | 14,286  | 11,400,228 |     |
| 52 コンクリート打設 | 24-12-20(25)BB W/C≦55%              | m 3 | 211.00    | 29,077  | 6,135,247  |     |
| 53 吊筋切断     | φ19mm                               | m   | 2.00      | 4,576   | 9,152      |     |
| 54 吊筋切断     | φ24mm                               | m   | 5.00      | 5,547   | 27,735     |     |
| プレキャスト消波板製作 | 20.0L×1.25H/1.26H×0.30B/0.80B       |     |           |         | 3,399,051  |     |
| 55 鉄筋加工組立   | SD345 D13 エポキシ樹脂塗装                  | k g | 672.00    | 275     | 184,800    |     |

積算内訳表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

| 名 称              | 規格・形状寸法                             | 単位             | 数 量      | 単 価       | 金 額        | 摘 要 |
|------------------|-------------------------------------|----------------|----------|-----------|------------|-----|
| 56 鉄筋加工組立        | SD345 D16 エポキシ樹脂塗装                  | k g            | 735.00   | 268       | 196,980    |     |
| 57 鉄筋加工組立        | SD345 D19 エポキシ樹脂塗装                  | k g            | 3,111.00 | 263       | 818,193    |     |
| 58 吊筋(材料費)       | φ24mm                               | 式              | 1.00     | 45,000    | 45,000     |     |
| 59 吊筋組立          | φ24mm                               | k g            | 125.00   | 98        | 12,250     |     |
| 60 固定鋼材(材料費)     | [-200×90×8×13.5                     | 式              | 1.00     | 83,490    | 83,490     |     |
| 61 鋼製型枠組立組外      |                                     | m <sup>2</sup> | 179.00   | 4,839     | 866,181    |     |
| 62 コンクリート打設      | 24-12-20(25)BB W/C≦55%              | m <sup>3</sup> | 41.00    | 29,077    | 1,192,157  |     |
| プレキャスト床版運搬据付     | 2.08~4.163×4.16L×0.35H              |                |          |           | 12,477,843 |     |
| 63 プレキャスト床版据付(1) | 14.4t/個                             | 個              | 27.00    | 308,095   | 8,318,565  |     |
| 64 プレキャスト床版据付(2) | 7.2t/個                              | 個              | 18.00    | 231,071   | 4,159,278  |     |
| プレキャスト消波板据付      | 20.0L×1.25H/1.26H×0.30B/0.80B       |                |          |           | 5,813,412  |     |
| 65 プレキャスト消波板据付   | 33.8t/個                             | 個              | 3.00     | 1,937,804 | 5,813,412  |     |
| 渡版工              |                                     |                |          |           | 21,569,204 |     |
| プレキャスト渡版製作       | 3.30B×3.99L×0.40H、3.30B×4.49L×0.40H |                |          |           | 10,709,691 |     |
| 66 鉄筋加工組立        | SD345 D13 エポキシ樹脂塗装                  | k g            | 2,894.00 | 275       | 795,850    |     |
| 67 鉄筋加工組立        | SD345 D16 エポキシ樹脂塗装                  | k g            | 1,628.00 | 268       | 436,304    |     |

積算内訳表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

| 名 称             | 規格・形状寸法                | 単位             | 数 量      | 単 価       | 金 額       | 摘 要 |
|-----------------|------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----|
| 68 鉄筋加工組立       | SD345 D22 エポキシ樹脂塗装     | k g            | 3,168.00 | 263       | 833,184   |     |
| 69 吊筋(材料費)      | φ22mm                  | 式              | 1.00     | 118,640   | 118,640   |     |
| 70 吊筋組立         | φ22mm                  | k g            | 286.00   | 98        | 28,028    |     |
| 71 木製型枠組立組外     |                        | m <sup>2</sup> | 239.00   | 11,199    | 2,676,561 |     |
| 72 コンクリート打設     | 24-12-20(25)BB W/C≤55% | m <sup>3</sup> | 74.00    | 29,077    | 2,151,698 |     |
| 73 鋼板(材料費)      | SS400 6t、9t            | 式              | 1.00     | 3,489,120 | 3,489,120 |     |
| 74 鋼板設置         |                        | t              | 5.00     | 29,768    | 148,840   |     |
| 75 塩化ビニール管(材料費) | VP-25                  | 式              | 1.00     | 4,968     | 4,968     |     |
| 76 モルタル練        |                        | m <sup>3</sup> | 0.20     | 94,180    | 18,836    |     |
| 77 吊筋切断         | φ22mm                  | m              | 2.00     | 3,831     | 7,662     |     |
| プレキャスト渡版固定      |                        |                |          |           | 8,790,887 |     |
| 78 固定金具等(材料費)   |                        | 式              | 1.00     | 8,220,177 | 8,220,177 |     |
| 79 固定金具等設置      |                        | 基              | 14.00    | 40,765    | 570,710   |     |
| グレーチング渡版製作      | 2,983B×1,000L×200H     |                |          |           | 1,575,300 |     |
| 80 グレーチング渡版製作   |                        | 個              | 3.00     | 525,100   | 1,575,300 |     |
| グレーチング渡版固定      |                        |                |          |           | 333,380   |     |

積算内訳表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

| 名 称                   | 規格・形状寸法                | 単位             | 数 量   | 単 価       | 金 額        | 摘 要 |
|-----------------------|------------------------|----------------|-------|-----------|------------|-----|
| 81 固定金具(材料費)          |                        | 式              | 1.00  | 246,440   | 246,440    |     |
| 82 固定金具設置             |                        | 基              | 3.00  | 28,980    | 86,940     |     |
| プレキャスト渡版運搬据付          | 3.30B×3.99~4.49L×0.40H |                |       |           | 152,950    |     |
| 83 ブロック運搬据付・仮置(陸上連携式) | 13.0 t /個              | 個              | 12.00 | 10,925    | 131,100    |     |
| 84 ブロック運搬据付・仮置(陸上連携式) | 14.6 t /個              | 個              | 2.00  | 10,925    | 21,850     |     |
| グレーチング渡版据付            | 2,983B×1,000L×200H     |                |       |           | 6,996      |     |
| 85 ブロック据付(1スイング)      |                        | 個              | 3.00  | 2,332     | 6,996      |     |
| 付属工                   |                        |                |       |           | 81,303,063 |     |
| 係船柱工                  |                        |                |       |           | 5,165,120  |     |
| 係船柱                   |                        |                |       |           | 5,165,120  |     |
| 86 架台取付               |                        | 基              | 3.00  | 54,600    | 163,800    |     |
| 87 係船柱取付              | 1,000kN 係船曲柱           | 基              | 3.00  | 1,657,286 | 4,971,858  |     |
| 88 中詰コンクリート           | 18-8-40BB              | m <sup>3</sup> | 1.00  | 29,462    | 29,462     |     |
| 防舷材工                  |                        |                |       |           | 25,889,364 |     |
| 防舷材                   |                        |                |       |           | 25,889,364 |     |
| 89 防舷材取付              | V型1,000H×1,200L        | 基              | 6.00  | 4,291,494 | 25,748,964 |     |

積算内訳表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

| 名 称            | 規格・形状寸法             | 単位 | 数 量   | 単 価     | 金 額        | 摘 要 |
|----------------|---------------------|----|-------|---------|------------|-----|
| 90 埋込栓取付       | H=800mm以上           | 基  | 6.00  | 23,400  | 140,400    |     |
| 車止・縁金物工        |                     |    |       |         | 4,826,287  |     |
| 車止             |                     |    |       |         | 3,952,687  |     |
| 91 車止取付        | 角形鋼管製 H300型 L=8.85m | m  | 53.00 | 74,579  | 3,952,687  |     |
| 縁金物            |                     |    |       |         | 873,600    |     |
| 92 縁金物取付       | アルミ製                | m  | 60.00 | 14,560  | 873,600    |     |
| 防食工            |                     |    |       |         | 45,422,292 |     |
| 電気防食           |                     |    |       |         | 45,422,292 |     |
| 93 取付金具製作      |                     | 組  | 93.00 | 1,300   | 120,900    |     |
| 94 取付金具取付      |                     | 組  | 93.00 | 1,924   | 178,932    |     |
| 95 陽極取付        | 3.5A×50年型           | 個  | 93.00 | 483,880 | 45,000,840 |     |
| 96 電位測定装置取付    |                     | 個  | 3.00  | 40,540  | 121,620    |     |
| 雑工             |                     |    |       |         | 13,796,164 |     |
| 渡版受コンクリート      |                     |    |       |         | 2,192,014  |     |
| 支保             | 重力式                 |    |       |         | 456,768    |     |
| 97 支保組立組外(重力式) | 重力式                 | m  | 61.00 | 7,488   | 456,768    |     |



積算内訳表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

| 名 称                         | 規格・形状寸法         | 単位  | 数 量    | 単 価    | 金 額     | 摘 要 |
|-----------------------------|-----------------|-----|--------|--------|---------|-----|
| コンクリート殻落下防止ネット              | 幅1000           |     |        |        | 27,450  |     |
| 98 コンクリート殻落下防止ネット(材<br>料 費) | 幅1000           | m 2 | 61.00  | 450    | 27,450  |     |
| 型枠                          | 木製              |     |        |        | 683,139 |     |
| 99 木製型枠組立組外(重力式)            |                 | m 2 | 61.00  | 11,199 | 683,139 |     |
| コンクリート                      | 18-8-40BB       |     |        |        | 862,885 |     |
| 100 コンクリート打設(陸上)            | 18-8-40BB       | m 3 | 31.00  | 27,835 | 862,885 |     |
| 樹脂カプセル                      | D13用            |     |        |        | 37,440  |     |
| 101 樹脂カプセル(材料費)             | D13用            | 本   | 180.00 | 208    | 37,440  |     |
| アンカー鉄筋                      | SD345 D13 L=230 |     |        |        | 4,428   |     |
| 102 差筋(材料費)                 | SD345 D13 L=230 | k g | 41.00  | 108    | 4,428   |     |
| コンクリート削孔                    | φ16 L=100       |     |        |        | 114,804 |     |
| 103 コンクリート削孔(電動ハンマドリ<br>ル)  | φ16 L=100       | 孔   | 180.00 | 637.8  | 114,804 |     |
| 伸縮目地                        | t=10mm          |     |        |        | 5,100   |     |
| 104 伸縮目地                    | t=10mm          | m 2 | 2.00   | 2,550  | 5,100   |     |
| 消波ブロック工                     |                 |     |        |        | 180,082 |     |
| 消波ブロック据付                    | 4t型             |     |        |        | 180,082 |     |

積算内訳表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

| 名 称               | 規格・形状寸法            | 単位             | 数 量      | 単 価    | 金 額        | 摘 要 |
|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------|------------|-----|
| 105 ブロック転置        | 4t型                | 個              | 38.00    | 1,134  | 43,092     |     |
| 106 ブロック据付(1スイング) | 4t型                | 個              | 38.00    | 3,605  | 136,990    |     |
| 仮置石材仕分け           |                    |                |          |        | 10,492,172 |     |
| 仮置石材仕分け           |                    |                |          |        | 10,492,172 |     |
| 107 仮置石材仕分け       |                    | m <sup>3</sup> | 2,464.00 | 3,506  | 8,638,784  |     |
| 108 積込(ルーズ)       |                    | m <sup>3</sup> | 2,812.00 | 280.4  | 788,484    |     |
| 109 土砂等運搬         |                    | m <sup>3</sup> | 2,812.00 | 378.7  | 1,064,904  |     |
| 仮設進入路管理           |                    |                |          |        | 233,520    |     |
| 敷鉄板               |                    |                |          |        | 85,680     |     |
| 110 敷鉄板賃料         | 1,524×6,096×t22    | 枚              | 4.00     | 14,280 | 57,120     |     |
| 111 敷鉄板賃料         | 1,524×3,048×t22    | 枚              | 4.00     | 7,140  | 28,560     |     |
| キャスターゲート          | H=2.0m L=10.0m 両開き |                |          |        | 147,840    |     |
| 112 キャスターゲート賃料    | H=2.0m L=10.0m 両開き | 基              | 2.00     | 73,920 | 147,840    |     |
| 重防食被覆保護           |                    |                |          |        | 698,376    |     |
| 重防食防護材設置・撤去       |                    |                |          |        | 698,376    |     |
| 113 重防食防護材設置・撤去   |                    | 箇所             | 56.00    | 12,471 | 698,376    |     |

積算内訳表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

| 名 称            | 規格・形状寸法          | 単位             | 数 量    | 単 価       | 金 額        | 摘 要 |
|----------------|------------------|----------------|--------|-----------|------------|-----|
| 処分費            |                  |                |        |           | 60,000     |     |
| 処分費            |                  |                |        |           | 60,000     |     |
| コンクリート殻処分      | 有筋               |                |        |           | 60,000     |     |
| 114 コンクリート殻処分費 | 機械有筋             | m <sup>3</sup> | 16.00  | 3,750     | 60,000     |     |
| 共通仮設費(積上)      |                  |                |        |           | 28,991,042 |     |
| 共通仮設           |                  |                |        |           | 28,991,042 |     |
| 共通仮設費          |                  |                |        |           | 28,991,042 |     |
| 運搬費            |                  |                |        |           | 6,936,966  |     |
| 建設機械器具等運搬      |                  |                |        |           | 6,936,966  |     |
| 115 分解組立運搬     | クローラクレーン50t吊     | 台              | 2.00   | 1,127,888 | 2,255,776  |     |
| 116 分解組立運搬     | クローラクレーン100t吊    | 台              | 2.00   | 2,340,595 | 4,681,190  |     |
| 事業損失防止施設費      |                  |                |        |           | 6,172,900  |     |
| 汚濁防止膜設置・管理・撤去  | 垂下型              |                |        |           | 6,172,900  |     |
| 117 汚濁防止膜設置    |                  | m              | 140.00 | 6,077     | 850,780    |     |
| 118 汚濁防止膜撤去    |                  | m              | 140.00 | 5,665     | 793,100    |     |
| 119 汚濁防止膜賃料    | 40m (カーテン長H3.0m) | 式              | 1.00   | 749,520   | 749,520    |     |

積算内訳表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

| 名 称         | 規格・形状寸法           | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額        | 摘 要 |
|-------------|-------------------|----|------|-----------|------------|-----|
| 120 汚濁防止膜質料 | 100m (カーテン長H8.0m) | 式  | 1.00 | 3,779,500 | 3,779,500  |     |
| 安全費         |                   |    |      |           | 15,691,176 |     |
| 標識          | 標識灯               |    |      |           | 272,326    |     |
| 121 標識灯撤去   |                   | 基  | 2.00 | 136,163   | 272,326    |     |
| 安全対策        | 安全監視船配備           |    |      |           | 15,418,850 |     |
| 122 安全監視船   | 4.9GT級 国際VHF      | 式  | 1.00 | 7,738,106 | 7,738,106  |     |
| 123 安全監視船   | 4.9GT級            | 式  | 1.00 | 7,680,744 | 7,680,744  |     |
| 技術管理費       |                   |    |      |           | 190,000    |     |
| 技術管理        |                   |    |      |           | 190,000    |     |
| 124 施工実態調査  | モニタリング調査          | 式  | 1.00 | 90,000    | 90,000     |     |
| 125 諸経費動向調査 |                   | 式  | 1.00 | 100,000   | 100,000    |     |

# 代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：1

名称：舗装版切断 機械 切断厚t=15cm

1m当り

| 名 称   | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|
| 舗装版切断 | 機械 切断厚t=15cm | m  | 1.000 | 1,239 | 1,239 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00m   |    |       | 1,239 | 1,239 |     |     |

番号：2

名称：コンクリート切断(2) 人力 切断厚t=3cm

1日当り(35m)

| 名 称   | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------|-------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 世話役   |             | 人  | 1.000 | 28,600.00  | 28,600  |     |     |
| 特殊作業員 |             | 人  | 2.000 | 26,730.00  | 53,460  |     |     |
| 普通作業員 |             | 人  | 1.000 | 22,670.00  | 22,670  |     |     |
| 諸雑費   | 労務費の%       | %  | 0.500 | 104,730.00 | 523     |     |     |
| 合 計   | 作業能力：35.00m |    |       | 3,007.00   | 105,253 |     |     |

番号：3

名称：構造物取壊し 機械 有筋

10m3当り

| 名 称   | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------|----|-------|-----------|---------|-----|-----|
| 鉄筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無  | m3 | 10.00 | 16,387.00 | 163,870 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：10.00m3 |    |       | 16,387.00 | 163,870 |     |     |

番号：4

名称：コンクリートガラ運搬 機械 有筋

1m3当り

| 名 称        | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|------------|-------------|----|------|-------|-------|-----|-----|
| コンクリートガラ運搬 | 機械 有筋       | m3 | 1.00 | 2,995 | 2,995 |     |     |
| 合 計        | 作業能力：1.00m3 |    |      | 2,995 | 2,995 |     |     |

## 代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：5

名称：係船柱撤去 由柱250kN型

1日当り（2基）

| 名 称   | 規格・形状寸法            | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 係船柱撤去 | けん引力150kN～1000kN未満 | 基  | 2.00 | 41,080.00 | 82,160 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：2.00基         |    |      | 41,080.00 | 82,160 |     |     |

番号：6

名称：現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

| 名 称             | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|-------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 |             | t  | 1.000 | 9,039 | 9,039 |     |     |
| 合 計             | 作業能力：1.00 t |    |       | 9,039 | 9,039 |     |     |

番号：7

名称：現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

| 名 称          | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|-------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|
| 現場発生品及び支給品運搬 |             | t  | 1.000 | 907.4 | 907.4 |     |     |
| 合 計          | 作業能力：1.00 t |    |       | 907.4 | 907.4 |     |     |

番号：8

名称：基礎捨石投入 10～200kg/個

1日当り（138m3）

| 名 称            | 規格・形状寸法          | 単位 | 数 量   | 単 価          | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|----------------|------------------|----|-------|--------------|-----------|------------|-----|
| 起重機船(非航旋回)     | 鋼D 150t吊         | 日  | 1.00  | 1,142,376.00 | 1,142,376 | 6.00H / 8H |     |
| 押船             | 鋼D 1300PS型       | 日  | 1.00  | 350,522.00   | 350,522   | 2.00H / 8H |     |
| 潜水士船           | D 270PS型 3～5t吊   | 日  | 1.00  | 184,106.00   | 184,106   | 8H         |     |
| バックホウ(排出ガス対策型) | 山積0.8m3(平積0.6m3) | 日  | 1.00  | 65,069.00    | 65,069    | 5.80H / 8H |     |
| 雑材料            | 機械運転経費の%         | %  | 17.00 | 1,742,073.00 | 296,152   |            |     |
| 合 計            | 作業能力：138.00m3    |    |       | 14,769.00    | 2,038,225 |            |     |

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：9

名称：捨石本均し・荒均し(水中) クローラークレーン補助、10～15m未満

1日当り (24.8m<sup>2</sup>)

| 名 称              | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|------------------|--------------------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| クローラークレーン(油圧駆動式) | 50t吊                     | 日  | 1.00 | 63,410.00  | 63,410  | 8H  |     |
| 潜水土船             | D 270PS型 3～5t吊           | 日  | 1.00 | 184,106.00 | 184,106 | 8H  |     |
| 雑材料              | 全体の%                     | %  | 0.50 | 247,516.00 | 1,237   |     |     |
| 合 計              | 作業能力：24.80m <sup>2</sup> |    |      | 10,030.00  | 248,753 |     |     |

番号：10

名称：捨石本均し・荒均し(水中) 潜水土船単独、10～15m未満

1日当り (24.8m<sup>2</sup>)

| 名 称  | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|------|--------------------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 潜水土船 | D 270PS型 3～5t吊           | 日  | 1.00 | 184,106.00 | 184,106 | 8H  |     |
| 雑材料  | 全体の%                     | %  | 0.50 | 184,106.00 | 920     |     |     |
| 合 計  | 作業能力：24.80m <sup>2</sup> |    |      | 7,460.00   | 185,026 |     |     |

番号：11

名称：捨石本均し・荒均し(水中) クローラークレーン補助、10m未満

1日当り (30.8m<sup>2</sup>)

| 名 称              | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|------------------|--------------------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| クローラークレーン(油圧駆動式) | 50t吊                     | 日  | 1.00 | 63,410.00  | 63,410  | 8H  |     |
| 潜水土船             | D 270PS型 3～5t吊           | 日  | 1.00 | 184,106.00 | 184,106 | 8H  |     |
| 雑材料              | 全体の%                     | %  | 0.50 | 247,516.00 | 1,237   |     |     |
| 合 計              | 作業能力：30.80m <sup>2</sup> |    |      | 8,076.00   | 248,753 |     |     |

# 代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：12

名称：被覆石投入 200kg/個以上

1日当り (138m3)

| 名 称            | 規格・形状寸法          | 単位 | 数 量   | 単 価          | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|----------------|------------------|----|-------|--------------|-----------|------------|-----|
| 起重機船(非航旋回)     | 鋼D 150t吊         | 日  | 1.00  | 1,142,376.00 | 1,142,376 | 6.00H / 8H |     |
| 押 船            | 鋼D 1300PS型       | 日  | 1.00  | 350,522.00   | 350,522   | 2.00H / 8H |     |
| 潜水土船           | D 270PS型 3～5t吊   | 日  | 1.00  | 184,106.00   | 184,106   | 8H         |     |
| バックホウ(排出ガス対策型) | 山積0.8m3(平積0.6m3) | 日  | 1.00  | 65,069.00    | 65,069    | 5.80H / 8H |     |
| 雑材料            | 機械運転経費の%         | %  | 17.00 | 1,742,073.00 | 296,152   |            |     |
| 合 計            | 作業能力：138.00m3    |    |       | 14,769.00    | 2,038,225 |            |     |

番号：13

名称：被覆均し(水中) クローラークレーン補助、10～15m未満

1日当り (20m2)

| 名 称              | 規格・形状寸法        | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|------------------|----------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| クローラークレーン(油圧駆動式) | 50t吊           | 日  | 1.00 | 63,410.00  | 63,410  | 8H  |     |
| 潜水土船             | D 270PS型 3～5t吊 | 日  | 1.00 | 184,106.00 | 184,106 | 8H  |     |
| 雑材料              | 全体の%           | %  | 0.50 | 247,516.00 | 1,237   |     |     |
| 合 計              | 作業能力：20.00m2   |    |      | 12,437.00  | 248,753 |     |     |

番号：14

名称：被覆均し(水中) 潜水土船単独、10～15m未満

1日当り (20m2)

| 名 称  | 規格・形状寸法        | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|------|----------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 潜水土船 | D 270PS型 3～5t吊 | 日  | 1.00 | 184,106.00 | 184,106 | 8H  |     |
| 雑材料  | 全体の%           | %  | 0.50 | 184,106.00 | 920     |     |     |
| 合 計  | 作業能力：20.00m2   |    |      | 9,251.00   | 185,026 |     |     |



# 代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：15

名称：被覆均し（水中） クローラークレーン補助、10m未満

1日当り（24.8m<sup>2</sup>）

| 名 称              | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|------------------|--------------------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| クローラークレーン（油圧駆動式） | 50t吊                     | 日  | 1.00 | 63,410.00  | 63,410  | 8H  |     |
| 潜水土船             | D 270PS型 3～5t吊           | 日  | 1.00 | 184,106.00 | 184,106 | 8H  |     |
| 雑材料              | 全体の%                     | %  | 0.50 | 247,516.00 | 1,237   |     |     |
| 合 計              | 作業能力：24.80m <sup>2</sup> |    |      | 10,030.00  | 248,753 |     |     |

番号：16

名称：被覆均し（水中） 潜水土船単独、10～15m未満

1日当り（10.4m<sup>2</sup>）

| 名 称  | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|------|--------------------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 潜水土船 | D 270PS型 3～5t吊           | 日  | 1.00 | 184,106.00 | 184,106 | 8H  |     |
| 雑材料  | 全体の%                     | %  | 0.50 | 184,106.00 | 920     |     |     |
| 合 計  | 作業能力：10.40m <sup>2</sup> |    |      | 17,790.00  | 185,026 |     |     |

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：17

名称：支保組立組外(栈橋式) 栈橋式

1スパン当り (360m<sup>2</sup>)

| 名 称             | 規格・形状寸法                   | 単位 | 数 量   | 単 価           | 金 額        | 摘 要        | 備 考 |
|-----------------|---------------------------|----|-------|---------------|------------|------------|-----|
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 100t吊                     | 日  | 16.00 | 97,816.00     | 1,565,056  | 8H         |     |
| 起重機船(非航旋回)      | 鋼D 150t吊                  | 日  | 2.50  | 1,142,376.00  | 2,855,940  | 6.00H / 8H |     |
| 押船              | 鋼D 1300PS型                | 日  | 2.50  | 350,522.00    | 876,305    | 2.00H / 8H |     |
| 世話役             |                           | 人  | 8.00  | 28,600.00     | 228,800    |            |     |
| とび工             |                           | 人  | 24.00 | 29,120.00     | 698,880    |            |     |
| 普通作業員           |                           | 人  | 40.00 | 22,670.00     | 906,800    |            |     |
| 溶接工             |                           | 人  | 64.00 | 30,370.00     | 1,943,680  |            |     |
| 溶接機             | 手動 D300A                  | 日  | 32.00 | 5,233.00      | 167,456    |            |     |
| 潜水士船            | D 270PS型 3～5t吊            | 日  | 8.00  | 184,106.00    | 1,472,848  | 8H         |     |
| 雑材料             | 全体の%                      | %  | 0.50  | 10,715,765.00 | 53,578     |            |     |
| 合 計             | 作業能力：360.00m <sup>2</sup> |    |       | 29,914.00     | 10,769,343 |            |     |

番号：18

名称：支保材料費 栈橋式

1m<sup>2</sup>当り (1m<sup>2</sup>)

| 名 称   | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------|-------------------------|----------------|------|-----------|--------|-----|-----|
| 支保材料費 |                         | m <sup>2</sup> | 1.00 | 25,400.00 | 25,400 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00m <sup>2</sup> |                |      | 25,400.00 | 25,400 |     |     |

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：19

名称：木製型枠組立組外(棧橋式)

100m<sup>2</sup> 当り

| 名 称             | 規格・形状寸法                   | 単位 | 数 量   | 単 価          | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|---------------------------|----|-------|--------------|-----------|-----|-----|
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 100t吊                     | 日  | 2.00  | 97,816.00    | 195,632   | 8H  |     |
| 世話役             |                           | 人  | 2.00  | 28,600.00    | 57,200    |     |     |
| 型わく工            |                           | 人  | 35.00 | 31,200.00    | 1,092,000 |     |     |
| 特殊作業員           |                           | 人  | 5.00  | 26,730.00    | 133,650   |     |     |
| 普通作業員           |                           | 人  | 30.00 | 22,670.00    | 680,100   |     |     |
| 損耗費             | 労務費の%                     | %  | 1.00  | 1,962,950.00 | 19,629    |     |     |
| 消耗費等            | 労務費の%                     | %  | 6.00  | 1,962,950.00 | 117,777   |     |     |
| 雑材料             | 全体の%                      | %  | 0.50  | 2,295,988.00 | 11,479    |     |     |
| 合 計             | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |    |       | 23,074.00    | 2,307,467 |     |     |

番号：20

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13 エポキシ樹脂塗装

1000k g 当り

| 名 称             | 規格・形状寸法          | 単位  | 数 量      | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|------------------|-----|----------|-----------|---------|-----|-----|
| エポキシ樹脂塗装鉄筋      | D13              | k g | 1,030.00 | 187.00    | 192,610 |     |     |
| 鉄筋加工組立(上部工製作)   | クレーン抜き           | k g | 1,000.00 | 84.24     | 84,240  |     |     |
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 100t吊            | 日   | 0.10     | 97,816.00 | 9,781   | 8H  |     |
| 合 計             | 作業能力：1,000.00k g |     |          | 286.00    | 286,631 |     |     |

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：21

名称：鉄筋加工組立 SD345 D16 エポキシ樹脂塗装

1000 k g 当り

| 名 称             | 規格・形状寸法           | 単位  | 数 量      | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|-------------------|-----|----------|-----------|---------|-----|-----|
| エポキシ樹脂塗装鉄筋      | D16               | k g | 1,030.00 | 180.00    | 185,400 |     |     |
| 鉄筋加工組立(上部工製作)   | クレーン抜き            | k g | 1,000.00 | 84.24     | 84,240  |     |     |
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 100t吊             | 日   | 0.10     | 97,816.00 | 9,781   | 8H  |     |
| 合 計             | 作業能力：1,000.00 k g |     |          | 279.00    | 279,421 |     |     |

番号：22

名称：鉄筋加工組立 SD345 D19 エポキシ樹脂塗装

1000 k g 当り

| 名 称             | 規格・形状寸法           | 単位  | 数 量      | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|-------------------|-----|----------|-----------|---------|-----|-----|
| エポキシ樹脂塗装鉄筋      | D19～25            | k g | 1,030.00 | 175.00    | 180,250 |     |     |
| 鉄筋加工組立(上部工製作)   | クレーン抜き            | k g | 1,000.00 | 84.24     | 84,240  |     |     |
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 100t吊             | 日   | 0.10     | 97,816.00 | 9,781   | 8H  |     |
| 合 計             | 作業能力：1,000.00 k g |     |          | 274.00    | 274,271 |     |     |

番号：23

名称：鉄筋加工組立 SD345 D22 エポキシ樹脂塗装

1000 k g 当り

| 名 称             | 規格・形状寸法           | 単位  | 数 量      | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|-------------------|-----|----------|-----------|---------|-----|-----|
| エポキシ樹脂塗装鉄筋      | D19～25            | k g | 1,030.00 | 175.00    | 180,250 |     |     |
| 鉄筋加工組立(上部工製作)   | クレーン抜き            | k g | 1,000.00 | 84.24     | 84,240  |     |     |
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 100t吊             | 日   | 0.10     | 97,816.00 | 9,781   | 8H  |     |
| 合 計             | 作業能力：1,000.00 k g |     |          | 274.00    | 274,271 |     |     |

# 代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：24

名称：鉄筋加工組立 SD345 D25 エポキシ樹脂塗装

1000 k g 当り

| 名 称             | 規格・形状寸法           | 単位  | 数 量      | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|-------------------|-----|----------|-----------|---------|-----|-----|
| エポキシ樹脂塗装鉄筋      | D19～25            | k g | 1,030.00 | 175.00    | 180,250 |     |     |
| 鉄筋加工組立(上部工製作)   | クレーン抜き            | k g | 1,000.00 | 84.24     | 84,240  |     |     |
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 100t吊             | 日   | 0.10     | 97,816.00 | 9,781   | 8H  |     |
| 合 計             | 作業能力：1,000.00 k g |     |          | 274.00    | 274,271 |     |     |

番号：25

名称：鉄筋加工組立 SD345 D29 エポキシ樹脂塗装

1000 k g 当り

| 名 称             | 規格・形状寸法           | 単位  | 数 量      | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|-------------------|-----|----------|-----------|---------|-----|-----|
| エポキシ樹脂塗装鉄筋      | D29～32            | k g | 1,030.00 | 171.00    | 176,130 |     |     |
| 鉄筋加工組立(上部工製作)   | クレーン抜き            | k g | 1,000.00 | 84.24     | 84,240  |     |     |
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 100t吊             | 日   | 0.10     | 97,816.00 | 9,781   | 8H  |     |
| 合 計             | 作業能力：1,000.00 k g |     |          | 270.00    | 270,151 |     |     |

番号：26

名称：鉄筋加工組立 SD345 D32 エポキシ樹脂塗装

1000 k g 当り

| 名 称             | 規格・形状寸法           | 単位  | 数 量      | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|-------------------|-----|----------|-----------|---------|-----|-----|
| エポキシ樹脂塗装鉄筋      | D29～32            | k g | 1,030.00 | 171.00    | 176,130 |     |     |
| 鉄筋加工組立(上部工製作)   | クレーン抜き            | k g | 1,000.00 | 84.24     | 84,240  |     |     |
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 100t吊             | 日   | 0.10     | 97,816.00 | 9,781   | 8H  |     |
| 合 計             | 作業能力：1,000.00 k g |     |          | 270.00    | 270,151 |     |     |

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：27

名称：吊型枠(1)(材料費) PL964×9t L=2120

1基当り

| 名 称    | 規格・形状寸法         | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|--------|-----------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 吊型枠(1) | PL964×9t L=2120 | 基  | 1.00 | 29,500.00 | 29,500 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00基      |    |      | 29,500.00 | 29,500 |     |     |

番号：28

名称：吊型枠設置 PL964×9t L=2120

1日当り(32基)

| 名 称             | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|-------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 100t吊       | 日  | 1.00 | 97,816.00  | 97,816  | 8H  |     |
| 世話役             |             | 人  | 1.00 | 28,600.00  | 28,600  |     |     |
| 型わく工            |             | 人  | 1.00 | 31,200.00  | 31,200  |     |     |
| 普通作業員           |             | 人  | 1.00 | 22,670.00  | 22,670  |     |     |
| 溶接工             |             | 人  | 2.00 | 30,370.00  | 60,740  |     |     |
| 雑材料             | 全体の%        | %  | 0.50 | 241,026.00 | 1,205   |     |     |
| 合 計             | 作業能力：32.00基 |    |      | 7,569.00   | 242,231 |     |     |

番号：29

名称：吊型枠(2)(材料費) PL976×9t L=2120

1基当り

| 名 称    | 規格・形状寸法         | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|--------|-----------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 吊型枠(2) | PL976×9t L=2120 | 基  | 1.00 | 30,500.00 | 30,500 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00基      |    |      | 30,500.00 | 30,500 |     |     |

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：30

名称：吊型枠設置 PL976×9t L=2120

1日当り（32基）

| 名 称             | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|-------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 100t吊       | 日  | 1.00 | 97,816.00  | 97,816  | 8H  |     |
| 世話役             |             | 人  | 1.00 | 28,600.00  | 28,600  |     |     |
| 型わく工            |             | 人  | 1.00 | 31,200.00  | 31,200  |     |     |
| 普通作業員           |             | 人  | 1.00 | 22,670.00  | 22,670  |     |     |
| 溶接工             |             | 人  | 2.00 | 30,370.00  | 60,740  |     |     |
| 雑材料             | 全体の%        | %  | 0.50 | 241,026.00 | 1,205   |     |     |
| 合 計             | 作業能力：32.00基 |    |      | 7,569.00   | 242,231 |     |     |

番号：31

名称：吊型枠(3)(材料費) PL972×9t L=2120

1基当り

| 名 称    | 規格・形状寸法         | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|--------|-----------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 吊型枠(3) | PL972×9t L=2120 | 基  | 1.00 | 30,000.00 | 30,000 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00基      |    |      | 30,000.00 | 30,000 |     |     |

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：32

名称：吊型枠設置 PL972×9t L=2120

1日当り（32基）

| 名 称             | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|-------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 100t吊       | 日  | 1.00 | 97,816.00  | 97,816  | 8H  |     |
| 世話役             |             | 人  | 1.00 | 28,600.00  | 28,600  |     |     |
| 型わく工            |             | 人  | 1.00 | 31,200.00  | 31,200  |     |     |
| 普通作業員           |             | 人  | 1.00 | 22,670.00  | 22,670  |     |     |
| 溶接工             |             | 人  | 2.00 | 30,370.00  | 60,740  |     |     |
| 雑材料             | 全体の%        | %  | 0.50 | 241,026.00 | 1,205   |     |     |
| 合 計             | 作業能力：32.00基 |    |      | 7,569.00   | 242,231 |     |     |

番号：33

名称：杭頭プレート(材料費) SM400A t=9mm

1式当り

| 名 称      | 規格・形状寸法            | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|--------------------|----|--------|------------|---------|-----|-----|
| 杭頭プレートa  | SM400A PL700×9×300 | 枚  | 12.00  | 3,440.00   | 41,280  |     |     |
| 杭頭プレートa' | SM400A PL700×9×300 | 枚  | 12.00  | 3,440.00   | 41,280  |     |     |
| 杭頭プレートb  | SM400A PL700×9×270 | 枚  | 48.00  | 3,090.00   | 148,320 |     |     |
| 杭頭プレートc  | SM400A PL890×9×360 | 枚  | 12.00  | 5,250.00   | 63,000  |     |     |
| 杭頭プレートc' | SM400A PL890×9×360 | 枚  | 12.00  | 5,250.00   | 63,000  |     |     |
| 杭頭プレートd  | SM400A PL700×9×260 | 枚  | 144.00 | 2,980.00   | 429,120 |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00式         |    |        | 786,000.00 | 786,000 |     |     |



代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：34

名称：アーク溶接(杭頭プレート+杭) 突合せV形 下向き 板厚9mm

1日当り (3.4m)

| 名 称           | 規格・形状寸法          | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|------------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 手動アーク溶接(海上施工) | 開先V型 6mm以上12mm未満 | m  | 3.40 | 14,196.00 | 48,266 |     |     |
| 合 計           | 作業能力：3.40m       |    |      | 14,195.00 | 48,266 |     |     |

番号：35

名称：アーク溶接(鉄筋+杭頭プレート) 棒鋼+鋼板 下向き 板厚11mm

1日当り (5.9m)

| 名 称           | 規格・形状寸法             | 単位 | 数 量  | 単 価      | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|---------------------|----|------|----------|--------|-----|-----|
| 手動アーク溶接(海上施工) | 隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満 | m  | 5.90 | 7,644.00 | 45,099 |     |     |
| 合 計           | 作業能力：5.90m          |    |      | 7,643.00 | 45,099 |     |     |

番号：36

名称：アーク溶接(鉄筋+杭頭プレート) 棒鋼+鋼板 下向き 板厚12.5mm

1日当り (4.2m)

| 名 称           | 規格・形状寸法             | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|---------------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 手動アーク溶接(海上施工) | 隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで | m  | 4.20 | 14,560.00 | 61,152 |     |     |
| 合 計           | 作業能力：4.20m          |    |      | 14,560.00 | 61,152 |     |     |

番号：37

名称：アーク溶接(鉄筋+杭頭プレート) 棒鋼+鋼板 下向き 板厚14.5mm

1日当り (3.2m)

| 名 称           | 規格・形状寸法             | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|---------------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 手動アーク溶接(海上施工) | 隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで | m  | 3.20 | 14,560.00 | 46,592 |     |     |
| 合 計           | 作業能力：3.20m          |    |      | 14,560.00 | 46,592 |     |     |

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：38

名称：コンクリート 24-12-20(25)BB W/C≤55%

10m 3 当り

| 名 称             | 規格・形状寸法                | 単位  | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|------------------------|-----|-------|-----------|---------|-----|-----|
| 生コンクリート         | 24-12-20(25)BB W/C≤55% | m 3 | 10.20 | 25,700.00 | 262,140 |     |     |
| コンクリート打設(上部工製作) | ポンプ車                   | m 3 | 10.00 | 4,472.00  | 44,720  |     |     |
| 合 計             | 作業能力：10.00m 3          |     |       | 30,686.00 | 306,860 |     |     |

番号：39

名称：コンクリート 24-12-20(25)BB W/C≤55%

10m 3 当り

| 名 称             | 規格・形状寸法                | 単位  | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|------------------------|-----|-------|-----------|---------|-----|-----|
| 生コンクリート         | 24-12-20(25)BB W/C≤55% | m 3 | 10.20 | 25,700.00 | 262,140 |     |     |
| コンクリート打設(上部工製作) | ポンプ車                   | m 3 | 10.00 | 4,472.00  | 44,720  |     |     |
| 合 計             | 作業能力：10.00m 3          |     |       | 30,686.00 | 306,860 |     |     |

番号：40

名称：伸縮目地 t=10mm

100m 2 当り

| 名 称         | 規格・形状寸法        | 単位  | 数 量    | 単 価      | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|----------------|-----|--------|----------|---------|-----|-----|
| 伸縮目地工(発泡体系) | t=10mm         | m 2 | 100.00 | 2,550.00 | 255,000 |     |     |
| 合 計         | 作業能力：100.00m 2 |     |        | 2,550.00 | 255,000 |     |     |

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：41

名称：木製型枠組立組外(栈橋式)

100m<sup>2</sup>当り

| 名 称             | 規格・形状寸法                   | 単位 | 数 量   | 単 価          | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|---------------------------|----|-------|--------------|-----------|-----|-----|
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 100t吊                     | 日  | 2.00  | 97,816.00    | 195,632   | 8H  |     |
| 世話役             |                           | 人  | 2.00  | 28,600.00    | 57,200    |     |     |
| 型わく工            |                           | 人  | 35.00 | 31,200.00    | 1,092,000 |     |     |
| 特殊作業員           |                           | 人  | 5.00  | 26,730.00    | 133,650   |     |     |
| 普通作業員           |                           | 人  | 30.00 | 22,670.00    | 680,100   |     |     |
| 損耗費             | 労務費の%                     | %  | 1.00  | 1,962,950.00 | 19,629    |     |     |
| 消耗費等            | 労務費の%                     | %  | 6.00  | 1,962,950.00 | 117,777   |     |     |
| 雑材料             | 全体の%                      | %  | 0.50  | 2,295,988.00 | 11,479    |     |     |
| 合 計             | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |    |       | 23,074.00    | 2,307,467 |     |     |

番号：42

名称：鉄筋加工組立 SD345 D25 エポキシ樹脂塗装

1000k<sup>g</sup>当り

| 名 称             | 規格・形状寸法                     | 単位             | 数 量      | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|-----------------------------|----------------|----------|-----------|---------|-----|-----|
| エポキシ樹脂塗装鉄筋      | D19～25                      | k <sup>g</sup> | 1,030.00 | 175.00    | 180,250 |     |     |
| 鉄筋加工組立(上部工製作)   | クレーン抜き                      | k <sup>g</sup> | 1,000.00 | 84.24     | 84,240  |     |     |
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 100t吊                       | 日              | 0.10     | 97,816.00 | 9,781   | 8H  |     |
| 合 計             | 作業能力：1,000.00k <sup>g</sup> |                |          | 274.00    | 274,271 |     |     |

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：43

名称：鉄筋加工組立 SD345 D29 エポキシ樹脂塗装

1000 k g 当り

| 名 称             | 規格・形状寸法           | 単位  | 数 量      | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|-------------------|-----|----------|-----------|---------|-----|-----|
| エポキシ樹脂塗装鉄筋      | D29～32            | k g | 1,030.00 | 171.00    | 176,130 |     |     |
| 鉄筋加工組立(上部工製作)   | クレーン抜き            | k g | 1,000.00 | 84.24     | 84,240  |     |     |
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 100t吊             | 日   | 0.10     | 97,816.00 | 9,781   | 8H  |     |
| 合 計             | 作業能力：1,000.00 k g |     |          | 270.00    | 270,151 |     |     |

番号：44

名称：鉄筋加工組立 SD345 D32 エポキシ樹脂塗装

1000 k g 当り

| 名 称             | 規格・形状寸法           | 単位  | 数 量      | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|-------------------|-----|----------|-----------|---------|-----|-----|
| エポキシ樹脂塗装鉄筋      | D29～32            | k g | 1,030.00 | 171.00    | 176,130 |     |     |
| 鉄筋加工組立(上部工製作)   | クレーン抜き            | k g | 1,000.00 | 84.24     | 84,240  |     |     |
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 100t吊             | 日   | 0.10     | 97,816.00 | 9,781   | 8H  |     |
| 合 計             | 作業能力：1,000.00 k g |     |          | 270.00    | 270,151 |     |     |

番号：45

名称：コンクリート 33-12-20(25)BB W/C≤55%

10m 3 当り

| 名 称             | 規格・形状寸法                | 単位  | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|------------------------|-----|-------|-----------|---------|-----|-----|
| 生コンクリート         | 33-12-25(20)BB、W/C≤55% | m 3 | 10.20 | 27,500.00 | 280,500 |     |     |
| コンクリート打設(上部工製作) | ポンプ車                   | m 3 | 10.00 | 4,472.00  | 44,720  |     |     |
| 合 計             | 作業能力：10.00m 3          |     |       | 32,522.00 | 325,220 |     |     |

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：46

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13 エポキシ樹脂塗装

1000 k g 当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法           | 単位  | 数 量      | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|-------------------|-----|----------|-----------|---------|-----|-----|
| エポキシ樹脂塗装鉄筋          | D13               | k g | 1,020.00 | 187.00    | 190,740 |     |     |
| 鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)   | クレーン抜き            | k g | 1,000.00 | 81.12     | 81,120  |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊     | 日   | 0.10     | 38,400.00 | 3,840   | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：1,000.00 k g |     |          | 275.00    | 275,700 |     |     |

番号：47

名称：鉄筋加工組立 SD345 D16 エポキシ樹脂塗装

1000 k g 当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法           | 単位  | 数 量      | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|-------------------|-----|----------|-----------|---------|-----|-----|
| エポキシ樹脂塗装鉄筋          | D16               | k g | 1,020.00 | 180.00    | 183,600 |     |     |
| 鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)   | クレーン抜き            | k g | 1,000.00 | 81.12     | 81,120  |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊     | 日   | 0.10     | 38,400.00 | 3,840   | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：1,000.00 k g |     |          | 268.00    | 268,560 |     |     |

番号：48

名称：鉄筋加工組立 SD345 D19 エポキシ樹脂塗装

1000 k g 当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法           | 単位  | 数 量      | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|-------------------|-----|----------|-----------|---------|-----|-----|
| エポキシ樹脂塗装鉄筋          | D19～25            | k g | 1,020.00 | 175.00    | 178,500 |     |     |
| 鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)   | クレーン抜き            | k g | 1,000.00 | 81.12     | 81,120  |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊     | 日   | 0.10     | 38,400.00 | 3,840   | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：1,000.00 k g |     |          | 263.00    | 263,460 |     |     |

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：49

名称：吊筋(材料費) φ19mm、φ24mm

1式当り

| 名 称   | 規格・形状寸法          | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------|------------------|----|--------|------------|---------|-----|-----|
| 吊筋(1) | φ19、L=1140、SS400 | 本  | 72.00  | 1,040.00   | 74,880  |     |     |
| 吊筋(2) | φ24、L=1680、SS400 | 本  | 108.00 | 2,680.00   | 289,440 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00式       |    |        | 364,320.00 | 364,320 |     |     |

番号：50

名称：吊筋組立 φ19mm、φ24mm

1000kg当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法         | 単位 | 数 量      | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|-----------------|----|----------|-----------|--------|-----|-----|
| 吊鉄筋・吊バー組立           | 鉄筋径38mm未満クレーン抜き | kg | 1,000.00 | 94.64     | 94,640 |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊   | 日  | 0.10     | 38,400.00 | 3,840  | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：1,000.00kg |    |          | 98.00     | 98,480 |     |     |

番号：51

名称：木製型枠組立組外

100m<sup>2</sup>当り(100m<sup>2</sup>)

| 名 称                 | 規格・形状寸法                   | 単位 | 数 量   | 単 価          | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------------------|----|-------|--------------|-----------|-----|-----|
| ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 | 16t吊                      | 日  | 4.00  | 38,400.00    | 153,600   |     |     |
| 世話役                 |                           | 人  | 4.00  | 28,600.00    | 114,400   |     |     |
| 型わく工                |                           | 人  | 20.00 | 31,200.00    | 624,000   |     |     |
| 特殊作業員               |                           | 人  | 4.00  | 26,730.00    | 106,920   |     |     |
| 普通作業員               |                           | 人  | 15.00 | 22,670.00    | 340,050   |     |     |
| 損耗費                 | 労務費の%                     | %  | 1.00  | 1,185,370.00 | 11,853    |     |     |
| 消耗品                 | 労務費の%                     | %  | 6.00  | 1,185,370.00 | 71,122    |     |     |
| 雑材料                 | 労務費及び機械運転経費の%             | %  | 0.50  | 1,338,970.00 | 6,694     |     |     |
| 合 計                 | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |    |       | 14,286.00    | 1,428,639 |     |     |

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：52

名称：コンクリート打設 24-12-20(25)BB W/C≤55%

10m 3 当り

| 名 称            | 規格・形状寸法                | 単位  | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|------------------------|-----|-------|-----------|---------|-----|-----|
| 生コンクリート        | 24-12-20(25)BB W/C≤55% | m 3 | 10.10 | 25,700.00 | 259,570 |     |     |
| コンクリート打設(方塊製作) | コンクリートミキサー車            | m 3 | 10.00 | 3,120.00  | 31,200  |     |     |
| 合 計            | 作業能力：10.00m 3          |     |       | 29,077.00 | 290,770 |     |     |

番号：53

名称：吊筋切断 φ19mm

1日当り(11.5m)

| 名 称        | 規格・形状寸法         | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|------------|-----------------|----|-------|----------|--------|-----|-----|
| ガス切断(海上施工) | 手動 10mm以上20mm未満 | m  | 11.50 | 4,576.00 | 52,624 |     |     |
| 合 計        | 作業能力：11.50m     |    |       | 4,576.00 | 52,624 |     |     |

番号：54

名称：吊筋切断 φ24mm

1日当り(10.7m)

| 名 称        | 規格・形状寸法         | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|------------|-----------------|----|-------|----------|--------|-----|-----|
| ガス切断(海上施工) | 手動 20mm以上30mmまで | m  | 10.70 | 5,548.00 | 59,363 |     |     |
| 合 計        | 作業能力：10.70m     |    |       | 5,547.00 | 59,363 |     |     |

番号：55

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13 エポキシ樹脂塗装

1000k g 当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法          | 単位  | 数 量      | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|------------------|-----|----------|-----------|---------|-----|-----|
| エポキシ樹脂塗装鉄筋          | D13              | k g | 1,020.00 | 187.00    | 190,740 |     |     |
| 鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)   | クレーン抜き           | k g | 1,000.00 | 81.12     | 81,120  |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊    | 日   | 0.10     | 38,400.00 | 3,840   | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：1,000.00k g |     |          | 275.00    | 275,700 |     |     |

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：56

名称：鉄筋加工組立 SD345 D16 エポキシ樹脂塗装

1000 k g 当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法           | 単位  | 数 量      | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|-------------------|-----|----------|-----------|---------|-----|-----|
| エポキシ樹脂塗装鉄筋          | D16               | k g | 1,020.00 | 180.00    | 183,600 |     |     |
| 鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)   | クレーン抜き            | k g | 1,000.00 | 81.12     | 81,120  |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊     | 日   | 0.10     | 38,400.00 | 3,840   | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：1,000.00 k g |     |          | 268.00    | 268,560 |     |     |

番号：57

名称：鉄筋加工組立 SD345 D19 エポキシ樹脂塗装

1000 k g 当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法           | 単位  | 数 量      | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|-------------------|-----|----------|-----------|---------|-----|-----|
| エポキシ樹脂塗装鉄筋          | D19～25            | k g | 1,020.00 | 175.00    | 178,500 |     |     |
| 鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)   | クレーン抜き            | k g | 1,000.00 | 81.12     | 81,120  |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊     | 日   | 0.10     | 38,400.00 | 3,840   | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：1,000.00 k g |     |          | 263.00    | 263,460 |     |     |

番号：58

名称：吊筋(材料費) φ24mm

1式当り

| 名 称   | 規格・形状寸法          | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------|------------------|----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| 吊筋(3) | φ24、L=1950、SS400 | 本  | 18.00 | 2,500.00  | 45,000 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00式       |    |       | 45,000.00 | 45,000 |     |     |



代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：59

名称：吊筋組立  $\phi$ 24mm

1000 k g 当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法           | 単位  | 数 量      | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|-------------------|-----|----------|-----------|--------|-----|-----|
| 吊鉄筋・吊バー組立           | 鉄筋径38mm未満クレーン抜き   | k g | 1,000.00 | 94.64     | 94,640 |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊     | 日   | 0.10     | 38,400.00 | 3,840  | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：1,000.00 k g |     |          | 98.00     | 98,480 |     |     |

番号：60

名称：固定鋼材(材料費) [-200×90×8×13.5

1式当り

| 名 称               | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------|------------|----|------|------------|--------|-----|-----|
| 溝形鋼(大形) S S 4 0 0 | 8×200×90   | t  | 0.69 | 121,000.00 | 83,490 |     |     |
| 合 計               | 作業能力：1.00式 |    |      | 83,490.00  | 83,490 |     |     |

番号：61

名称：鋼製型枠組立組外

100m 2 当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法        | 単位  | 数 量    | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|----------------|-----|--------|-----------|---------|-----|-----|
| 鋼製型枠組立組外(方塊製作)      | クレーン抜き         | m 2 | 100.00 | 4,532.00  | 453,200 |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊  | 日   | 0.80   | 38,400.00 | 30,720  | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：100.00m 2 |     |        | 4,839.00  | 483,920 |     |     |

番号：62

名称：コンクリート打設 24-12-20(25)BB W/C≤55%

10m 3 当り

| 名 称            | 規格・形状寸法                | 単位  | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|------------------------|-----|-------|-----------|---------|-----|-----|
| 生コンクリート        | 24-12-20(25)BB W/C≤55% | m 3 | 10.10 | 25,700.00 | 259,570 |     |     |
| コンクリート打設(方塊製作) | コンクリートミキサー車            | m 3 | 10.00 | 3,120.00  | 31,200  |     |     |
| 合 計            | 作業能力：10.00m 3          |     |       | 29,077.00 | 290,770 |     |     |

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：63

名称：プレキャスト床版据付(1) 14.4t/個

1日当り(6個)

| 名 称             | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価          | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|-----------------|------------|----|------|--------------|-----------|------------|-----|
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 100t吊      | 日  | 1.00 | 97,816.00    | 97,816    | 8H         |     |
| 起重機船(非航旋回)      | 鋼D 150t吊   | 日  | 1.00 | 1,142,376.00 | 1,142,376 | 6.00H / 8H |     |
| 押船              | 鋼D 1300PS型 | 日  | 1.00 | 350,522.00   | 350,522   | 2.00H / 8H |     |
| 世話役             |            | 人  | 1.00 | 28,600.00    | 28,600    |            |     |
| 普通作業員           |            | 人  | 2.00 | 22,670.00    | 45,340    |            |     |
| とび工             |            | 人  | 6.00 | 29,120.00    | 174,720   |            |     |
| 雑材料             | 全体の%       | %  | 0.50 | 1,839,374.00 | 9,196     |            |     |
| 合 計             | 作業能力：6.00個 |    |      | 308,095.00   | 1,848,570 |            |     |

番号：64

名称：プレキャスト床版据付(2) 7.2t/個

1日当り(8個)

| 名 称             | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価          | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|-----------------|------------|----|------|--------------|-----------|------------|-----|
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 100t吊      | 日  | 1.00 | 97,816.00    | 97,816    | 8H         |     |
| 起重機船(非航旋回)      | 鋼D 150t吊   | 日  | 1.00 | 1,142,376.00 | 1,142,376 | 6.00H / 8H |     |
| 押船              | 鋼D 1300PS型 | 日  | 1.00 | 350,522.00   | 350,522   | 2.00H / 8H |     |
| 世話役             |            | 人  | 1.00 | 28,600.00    | 28,600    |            |     |
| 普通作業員           |            | 人  | 2.00 | 22,670.00    | 45,340    |            |     |
| とび工             |            | 人  | 6.00 | 29,120.00    | 174,720   |            |     |
| 雑材料             | 全体の%       | %  | 0.50 | 1,839,374.00 | 9,196     |            |     |
| 合 計             | 作業能力：8.00個 |    |      | 231,071.00   | 1,848,570 |            |     |

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：65

名称：プレキャスト消波板据付 33.8 t /個

1日当り (1個)

| 名 称        | 規格・形状寸法        | 単位 | 数 量  | 単 価          | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|------------|----------------|----|------|--------------|-----------|------------|-----|
| 起重機船(非航旋回) | 鋼D 150t吊       | 日  | 1.00 | 1,142,376.00 | 1,142,376 | 6.00H / 8H |     |
| 押船         | 鋼D 1300PS型     | 日  | 1.00 | 350,522.00   | 350,522   | 2.00H / 8H |     |
| 潜水士船       | D 270PS型 3～5t吊 | 日  | 1.00 | 184,106.00   | 184,106   | 8H         |     |
| 世話役        |                | 人  | 1.00 | 28,600.00    | 28,600    |            |     |
| 溶接工        |                | 人  | 2.00 | 30,370.00    | 60,740    |            |     |
| 普通作業員      |                | 人  | 2.00 | 22,670.00    | 45,340    |            |     |
| とび工        |                | 人  | 4.00 | 29,120.00    | 116,480   |            |     |
| 諸雑費        | 労務費及び機械運転経費の%  | %  | 0.50 | 1,928,164.00 | 9,640     |            |     |
| 合 計        | 作業能力：1.00個     |    |      | 1,937,804.00 | 1,937,804 |            |     |

番号：66

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13 エポキシ樹脂塗装

1000 k g 当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法           | 単位  | 数 量      | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|-------------------|-----|----------|-----------|---------|-----|-----|
| エポキシ樹脂塗装鉄筋          | D13               | k g | 1,020.00 | 187.00    | 190,740 |     |     |
| 鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)   | クレーン抜き            | k g | 1,000.00 | 81.12     | 81,120  |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊     | 日   | 0.10     | 38,400.00 | 3,840   | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：1,000.00 k g |     |          | 275.00    | 275,700 |     |     |

# 代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：67

名称：鉄筋加工組立 SD345 D16 エポキシ樹脂塗装

1000 k g 当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法           | 単位  | 数 量      | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|-------------------|-----|----------|-----------|---------|-----|-----|
| エポキシ樹脂塗装鉄筋          | D16               | k g | 1,020.00 | 180.00    | 183,600 |     |     |
| 鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)   | クレーン抜き            | k g | 1,000.00 | 81.12     | 81,120  |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊     | 日   | 0.10     | 38,400.00 | 3,840   | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：1,000.00 k g |     |          | 268.00    | 268,560 |     |     |

番号：68

名称：鉄筋加工組立 SD345 D22 エポキシ樹脂塗装

1000 k g 当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法           | 単位  | 数 量      | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|-------------------|-----|----------|-----------|---------|-----|-----|
| エポキシ樹脂塗装鉄筋          | D19～25            | k g | 1,020.00 | 175.00    | 178,500 |     |     |
| 鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)   | クレーン抜き            | k g | 1,000.00 | 81.12     | 81,120  |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊     | 日   | 0.10     | 38,400.00 | 3,840   | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：1,000.00 k g |     |          | 263.00    | 263,460 |     |     |

番号：69

名称：吊筋(材料費) φ22mm

1式当り

| 名 称   | 規格・形状寸法          | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------|------------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 吊筋(4) | φ22、L=1700、SS400 | 本  | 48.00 | 2,100.00   | 100,800 |     |     |
| 吊筋(5) | φ22、L=1800、SS400 | 本  | 8.00  | 2,230.00   | 17,840  |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00式       |    |       | 118,640.00 | 118,640 |     |     |

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：70

名称：吊筋組立  $\phi 22\text{mm}$

1000 k g 当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法           | 単位  | 数 量      | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|-------------------|-----|----------|-----------|--------|-----|-----|
| 吊鉄筋・吊バー組立           | 鉄筋径38mm未満クレーン抜き   | k g | 1,000.00 | 94.64     | 94,640 |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊     | 日   | 0.10     | 38,400.00 | 3,840  | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：1,000.00 k g |     |          | 98.00     | 98,480 |     |     |

番号：71

名称：木製型枠組立組外

100m<sup>2</sup> 当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価       | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------|-----------|-----------|-----|-----|
| 木製型枠組立組外(重力式)       | クレーン抜き                    | m <sup>2</sup> | 100.00 | 10,815.00 | 1,081,500 |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊             | 日              | 1.00   | 38,400.00 | 38,400    | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |                |        | 11,199.00 | 1,119,900 |     |     |

番号：72

名称：コンクリート打設 24-12-20(25)BB W/C $\leq$ 55%

10m<sup>3</sup> 当り

| 名 称            | 規格・形状寸法                       | 単位             | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|-------------------------------|----------------|-------|-----------|---------|-----|-----|
| 生コンクリート        | 24-12-20(25)BB W/C $\leq$ 55% | m <sup>3</sup> | 10.10 | 25,700.00 | 259,570 |     |     |
| コンクリート打設(方塊製作) | コンクリートミキサー車                   | m <sup>3</sup> | 10.00 | 3,120.00  | 31,200  |     |     |
| 合 計            | 作業能力：10.00m <sup>3</sup>      |                |       | 29,077.00 | 290,770 |     |     |

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：73

名称：鋼板(材料費) SS400 6t、9t

1式当り

| 名 称   | 規格・形状寸法                            | 単位 | 数 量    | 単 価          | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|-------|------------------------------------|----|--------|--------------|-----------|-----|-----|
| 鋼板(1) | SS400、650×3990×9t(溶融亜鉛メッキ)ｱﾝｶｰ鉄筋含む | 枚  | 12.00  | 144,000.00   | 1,728,000 |     |     |
| 鋼板(2) | SS400、650×4490×9t(溶融亜鉛メッキ)ｱﾝｶｰ鉄筋含む | 枚  | 2.00   | 161,700.00   | 323,400   |     |     |
| 鋼板(3) | SS400、760×300×6t(溶融亜鉛メッキ)          | 枚  | 72.00  | 5,400.00     | 388,800   |     |     |
| 鋼板(4) | SS400、432×132×9t(溶融亜鉛メッキ)          | 枚  | 72.00  | 2,020.00     | 145,440   |     |     |
| 鋼板(5) | SS400、420×86×6t(溶融亜鉛メッキ)           | 枚  | 144.00 | 1,020.00     | 146,880   |     |     |
| 鋼板(6) | SS400、132×100×6t(溶融亜鉛メッキ)          | 枚  | 72.00  | 450.00       | 32,400    |     |     |
| 鋼板(7) | SS400、132×77×6t(溶融亜鉛メッキ)           | 枚  | 72.00  | 400.00       | 28,800    |     |     |
| 鋼板(8) | SS400、200×3990×9t(溶融亜鉛メッキ)ｱﾝｶｰ鉄筋含む | 枚  | 12.00  | 48,750.00    | 585,000   |     |     |
| 鋼板(9) | SS400、200×4490×9t(溶融亜鉛メッキ)ｱﾝｶｰ鉄筋含む | 枚  | 2.00   | 55,200.00    | 110,400   |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00式                         |    |        | 3,489,120.00 | 3,489,120 |     |     |

番号：74

名称：鋼板設置

1日当り(6.5t)

| 名 称                 | 規格・形状寸法       | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊 | 日  | 1.00 | 38,400.00  | 38,400  | 8H  |     |
| 世話役                 |               | 人  | 1.00 | 28,600.00  | 28,600  |     |     |
| 特殊作業員               |               | 人  | 3.00 | 26,730.00  | 80,190  |     |     |
| 普通作業員               |               | 人  | 2.00 | 22,670.00  | 45,340  |     |     |
| 雑材料                 | 全体の%          | %  | 0.50 | 192,530.00 | 962     |     |     |
| 合 計                 | 作業能力：6.50t    |    |      | 29,768.00  | 193,492 |     |     |

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：75  
名称：塩化ビニール管(材料費) VP-25

1式当り

| 名 称           | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|------------|----|-------|----------|-------|-----|-----|
| 硬質塩化ビニル管（水道管） | VP-25      | m  | 24.00 | 207.00   | 4,968 |     |     |
| 合 計           | 作業能力：1.00式 |    |       | 4,968.00 | 4,968 |     |     |

番号：76  
名称：モルタル練

1m 3 当り

| 名 称   | 規格・形状寸法      | 単位  | 数 量   | 単 価    | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------|-----|-------|--------|--------|-----|-----|
| モルタル練 |              | m 3 | 1.000 | 94,180 | 94,180 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00m 3 |     |       | 94,180 | 94,180 |     |     |

番号：77  
名称：吊筋切断 φ22mm

1日当り（13.3m）

| 名 称        | 規格・形状寸法         | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|------------|-----------------|----|-------|----------|--------|-----|-----|
| ガス切断(陸上施工) | 手動 10mm以上20mm未満 | m  | 13.30 | 3,832.00 | 50,965 |     |     |
| 合 計        | 作業能力：13.30m     |    |       | 3,831.00 | 50,965 |     |     |

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：78

名称：固定金具等(材料費)

1式当り

| 名 称       | 規格・形状寸法                            | 単位 | 数 量    | 単 価          | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|------------------------------------|----|--------|--------------|-----------|-----|-----|
| 鋼板(10)    | SS400、510(840)×4000×14t(溶融亜鉛メッキ)   | 枚  | 12.00  | 315,000.00   | 3,780,000 |     |     |
| 鋼板(11)    | SS400、510(840)×4500×14t(溶融亜鉛メッキ)   | 枚  | 2.00   | 345,000.00   | 690,000   |     |     |
| 鋼板(12)    | SS400、100×100×12t(溶融亜鉛メッキ)         | 枚  | 72.00  | 450.00       | 32,400    |     |     |
| 鋼板(13)    | SS400、50×50×9t(溶融亜鉛メッキ)            | 枚  | 72.00  | 250.00       | 18,000    |     |     |
| 鋼板(14)    | SS400、330×4000×6t(溶融亜鉛メッキ)ｱﾝｶｰ鉄筋含む | 枚  | 12.00  | 55,500.00    | 666,000   |     |     |
| 鋼板(15)    | SS400、330×4500×6t(溶融亜鉛メッキ)ｱﾝｶｰ鉄筋含む | 枚  | 2.00   | 63,300.00    | 126,600   |     |     |
| 鋼板(16)    | SS400、650×4000×6t(溶融亜鉛メッキ)ｱﾝｶｰ鉄筋含む | 枚  | 12.00  | 102,000.00   | 1,224,000 |     |     |
| 鋼板(17)    | SS400、650×4500×6t(溶融亜鉛メッキ)ｱﾝｶｰ鉄筋含む | 枚  | 2.00   | 114,300.00   | 228,600   |     |     |
| アンカー鉄筋(1) | SD345 D19 L=900 M16ﾎﾟｰ加工(溶融亜鉛メッキ)  | 本  | 60.00  | 1,500.00     | 90,000    |     |     |
| アンカー鉄筋(2) | SD345 D19 L=800 M16ﾎﾟｰ加工(溶融亜鉛メッキ)  | 本  | 12.00  | 1,400.00     | 16,800    |     |     |
| アンカー鉄筋(3) | SD345 D19 L=840 M16ﾎﾟｰ加工(溶融亜鉛メッキ)  | 本  | 72.00  | 1,440.00     | 103,680   |     |     |
| 六角ナット     | M16(溶融亜鉛メッキ)                       | 個  | 144.00 | 10.40        | 1,497     |     |     |
| ゴム支承      | t 33、B150、L1000                    | 枚  | 57.00  | 21,800.00    | 1,242,600 |     |     |
| 合 計       | 作業能力：1.00式                         |    |        | 8,220,177.00 | 8,220,177 |     |     |



代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：79

名称：固定金具等設置

1日当り（8基）

| 名 称                 | 規格・形状寸法       | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊 | 日  | 1.00 | 38,400.00  | 38,400  | 8H  |     |
| 世話役                 |               | 人  | 1.00 | 28,600.00  | 28,600  |     |     |
| 普通作業員               |               | 人  | 6.00 | 22,670.00  | 136,020 |     |     |
| 溶接工                 |               | 人  | 4.00 | 30,370.00  | 121,480 |     |     |
| 雑材料                 | 労務費及び機械運転経費の% | %  | 0.50 | 324,500.00 | 1,622   |     |     |
| 合 計                 | 作業能力：8.00基    |    |      | 40,765.00  | 326,122 |     |     |

番号：80

名称：グレーチング渡版製作

1個当り

| 名 称      | 規格・形状寸法                                  | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------------------------------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| グレーチング渡版 | 2,983B×1,000L×200H(溶融亜鉛メッキ)支<br>承丸鋼φ19含む | 個  | 1.00 | 525,100.00 | 525,100 |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00個                               |    |      | 525,100.00 | 525,100 |     |     |

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：81

名称：固定金具(材料費)

1式当り

| 名 称    | 規格・形状寸法                                    | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|--------|--------------------------------------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 鋼板(18) | SS400、888×1000×6t(溶融亜鉛メッキ)平鋼(25×12)、アナー筋含む | 枚  | 3.00  | 49,000.00  | 147,000 |     |     |
| 鋼板(19) | SS400、419×1000×6t(溶融亜鉛メッキ)アナー筋含む           | 枚  | 3.00  | 26,000.00  | 78,000  |     |     |
| 固定板    | SS400、22×65 L=150mm(溶融亜鉛メッキ)               | 枚  | 6.00  | 1,350.00   | 8,100   |     |     |
| 押え金具   | SS400、16×50 L=110mm(溶融亜鉛メッキ)               | 枚  | 6.00  | 700.00     | 4,200   |     |     |
| 高さ調整材  | SGP25A L=40mm(溶融亜鉛メッキ)                     | 個  | 12.00 | 500.00     | 6,000   |     |     |
| 六角ボルト  | M20×100(溶融亜鉛メッキ)                           | 個  | 12.00 | 111.00     | 1,332   |     |     |
| 六角ボルト  | M20×80(溶融亜鉛メッキ)                            | 個  | 12.00 | 93.40      | 1,120   |     |     |
| 六角ナット  | M20(溶融亜鉛メッキ)                               | 個  | 24.00 | 20.80      | 499     |     |     |
| ワッシャ   | M20(溶融亜鉛メッキ)                               | 個  | 24.00 | 7.90       | 189     |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00式                                 |    |       | 246,440.00 | 246,440 |     |     |

番号：82

名称：固定金具設置

1基当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法       | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊 | 日  | 0.30 | 38,400.00 | 11,520 | 8H  |     |
| 世話役                 |               | 人  | 0.30 | 28,600.00 | 8,580  |     |     |
| とび工                 |               | 人  | 0.30 | 29,120.00 | 8,736  |     |     |
| 諸雑費(率)              | 労務費及び機械運転経費の% | %  | 0.50 | 28,836.00 | 144    |     |     |
| 合 計                 | 作業能力：1.00基    |    |      | 28,980.00 | 28,980 |     |     |

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：83

名称：ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式) 13.0 t /個

1日当り (52個)

| 名 称                 | 規格・形状寸法       | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|---------------------|---------------|----|------|------------|---------|------------|-----|
| クローラクレーン(油圧駆動式)     | 100t吊         | 日  | 1.00 | 97,816.00  | 97,816  | 8H         |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)50t吊 | 日  | 1.00 | 74,300.00  | 74,300  | 8H         |     |
| トレーラ                | 25t積          | 日  | 3.00 | 81,421.00  | 244,263 | 6.30H / 8H |     |
| とび工                 |               | 人  | 2.00 | 29,120.00  | 58,240  |            |     |
| 普通作業員               |               | 人  | 4.00 | 22,670.00  | 90,680  |            |     |
| 雑材料                 | 全体の%          | %  | 0.50 | 565,299.00 | 2,826   |            |     |
| 合 計                 | 作業能力：52.00個   |    |      | 10,925.00  | 568,125 |            |     |

番号：84

名称：ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式) 14.6 t /個

1日当り (52個)

| 名 称                 | 規格・形状寸法       | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|---------------------|---------------|----|------|------------|---------|------------|-----|
| クローラクレーン(油圧駆動式)     | 100t吊         | 日  | 1.00 | 97,816.00  | 97,816  | 8H         |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)50t吊 | 日  | 1.00 | 74,300.00  | 74,300  | 8H         |     |
| トレーラ                | 25t積          | 日  | 3.00 | 81,421.00  | 244,263 | 6.30H / 8H |     |
| とび工                 |               | 人  | 2.00 | 29,120.00  | 58,240  |            |     |
| 普通作業員               |               | 人  | 4.00 | 22,670.00  | 90,680  |            |     |
| 雑材料                 | 全体の%          | %  | 0.50 | 565,299.00 | 2,826   |            |     |
| 合 計                 | 作業能力：52.00個   |    |      | 10,925.00  | 568,125 |            |     |

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：85

名称：ブロック据付(1スイング)

1日当り（84個）

| 名 称             | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|-------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 100t吊       | 日  | 1.00 | 97,816.00  | 97,816  | 8H  |     |
| とび工             |             | 人  | 1.00 | 29,120.00  | 29,120  |     |     |
| 普通作業員           |             | 人  | 3.00 | 22,670.00  | 68,010  |     |     |
| 雑材料             | 全体の%        | %  | 0.50 | 194,946.00 | 974     |     |     |
| 合 計             | 作業能力：84.00個 |    |      | 2,332.00   | 195,920 |     |     |

番号：86

名称：架台取付

1日当り（1基）

| 名 称     | 規格・形状寸法       | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|---------|---------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 架台現場製作工 | 1000－1500kN未満 | 基  | 1.00 | 36,400.00 | 36,400 |     |     |
| 架台取付    | 1000－1500kN未満 | 基  | 1.00 | 18,200.00 | 18,200 |     |     |
| 合 計     | 作業能力：1.00基    |    |      | 54,600.00 | 54,600 |     |     |

番号：87

名称：係船柱取付 1,000kN 係船曲柱

1日当り（1基）

| 名 称             | 規格・形状寸法            | 単位 | 数 量  | 単 価          | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|--------------------|----|------|--------------|-----------|-----|-----|
| 係船柱             | 1000kN 曲柱          | 基  | 1.00 | 1,510,000.00 | 1,510,000 |     |     |
| 係船柱取付           | 1000kN以上(陸上)クレーン抜き | 基  | 1.00 | 108,160.00   | 108,160   |     |     |
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 100t吊              | 日  | 0.40 | 97,816.00    | 39,126    | 8H  |     |
| 合 計             | 作業能力：1.00基         |    |      | 1,657,286.00 | 1,657,286 |     |     |

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：88

名称：中詰コンクリート 18-8-40BB

10m 3 当り

| 名 称             | 規格・形状寸法       | 単位  | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|---------------|-----|-------|-----------|---------|-----|-----|
| 生コンクリート         | 18-8-40 高炉    | m 3 | 10.20 | 24,500.00 | 249,900 |     |     |
| コンクリート打設(上部工製作) | ポンプ車          | m 3 | 10.00 | 4,472.00  | 44,720  |     |     |
| 合 計             | 作業能力：10.00m 3 |     |       | 29,462.00 | 294,620 |     |     |

番号：89

名称：防舷材取付 V型1,000H×1,200L

1日当り(4基)

| 名 称             | 規格・形状寸法               | 単位 | 数 量  | 単 価          | 金 額        | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|-----------------------|----|------|--------------|------------|-----|-----|
| 防舷材             | V型1000H×1200L(埋込を含む)  | 基  | 4.00 | 4,240,000.00 | 16,960,000 |     |     |
| 防舷材取付           | H=800mm以上(陸上施工)クレーン抜き | 基  | 4.00 | 27,040.00    | 108,160    |     |     |
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 100t吊                 | 日  | 1.00 | 97,816.00    | 97,816     | 8H  |     |
| 合 計             | 作業能力：4.00基            |    |      | 4,291,494.00 | 17,165,976 |     |     |

番号：90

名称：埋込栓取付 H=800mm以上

1日当り(4基)

| 名 称   | 規格・形状寸法         | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------|-----------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 埋込栓取付 | H=800mm以上(陸上施工) | 基  | 4.00 | 23,400.00 | 93,600 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：4.00基      |    |      | 23,400.00 | 93,600 |     |     |

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：91

名称：車止取付 角形鋼管製 H300型 L=8.85m

100m当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法             | 単位 | 数 量    | 単 価       | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------------|----|--------|-----------|-----------|-----|-----|
| 車止                  | 300×250 SS400 どぶメッキ | m  | 100.00 | 70,700.00 | 7,070,000 |     |     |
| 車止取付                | 二次製品 クレーン抜き         | m  | 100.00 | 2,756.00  | 275,600   |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)45t吊       | 日  | 1.60   | 70,200.00 | 112,320   | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：100.00m        |    |        | 74,579.00 | 7,457,920 |     |     |

番号：92

名称：縁金物取付 アルミ製

100m当り

| 名 称   | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量    | 単 価       | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------|----|--------|-----------|-----------|-----|-----|
| 縁金物   | アルミ製         | m  | 100.00 | 13,000.00 | 1,300,000 |     |     |
| 縁金物取付 | 二次製品         | m  | 100.00 | 1,560.00  | 156,000   |     |     |
| 合 計   | 作業能力：100.00m |    |        | 14,560.00 | 1,456,000 |     |     |

番号：93

名称：取付金具製作

1日（陽極30個）当り（30組）

| 名 称    | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|--------|-------------|----|-------|----------|--------|-----|-----|
| 取付金具製作 |             | 組  | 30.00 | 1,300.00 | 39,000 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：30.00組 |    |       | 1,300.00 | 39,000 |     |     |

番号：94

名称：取付金具取付

1日（陽極30個）当り（30組）

| 名 称    | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量   | 単 価      | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|--------|-------------|----|-------|----------|--------|-----|-----|
| 取付金具取付 |             | 組  | 30.00 | 1,924.00 | 57,720 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：30.00組 |    |       | 1,924.00 | 57,720 |     |     |

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：95

名称：陽極取付 3.5A×50年型

1日当り（18個）

| 名 称        | 規格・形状寸法          | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|------------|------------------|----|-------|------------|-----------|-----|-----|
| アルミニウム合金陽極 | 3.5A×50年型        | 個  | 18.00 | 461,000.00 | 8,298,000 |     |     |
| 陽極取付       | 基地として作業可能 クレーン込み | 個  | 18.00 | 22,880.00  | 411,840   |     |     |
| 合 計        | 作業能力：18.00個      |    |       | 483,880.00 | 8,709,840 |     |     |

番号：96

名称：電位測定装置取付

1日当り（2個）

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 電位測定装置   | 簡易型        | 個  | 2.00 | 13,500.00 | 27,000 |     |     |
| 電位測定装置取付 |            | 個  | 2.00 | 27,040.00 | 54,080 |     |     |
| 合 計      | 作業能力：2.00個 |    |      | 40,540.00 | 81,080 |     |     |

番号：97

名称：支保組立組外(重力式) 重力式

100m当り

| 名 称         | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量    | 単 価      | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|--------------|----|--------|----------|---------|-----|-----|
| 支保組立組外(重力式) | クレーン抜き       | m  | 100.00 | 7,488.00 | 748,800 |     |     |
| 合 計         | 作業能力：100.00m |    |        | 7,488.00 | 748,800 |     |     |

番号：98

名称：コンクリート殻落下防止ネット(材料費) 幅1000

1m2当り（1m2）

| 名 称     | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量  | 単 価    | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------|-------------------------|----------------|------|--------|-----|-----|-----|
| グリーンネット | 網目15mm 防災               | m <sup>2</sup> | 1.00 | 450.00 | 450 |     |     |
| 合 計     | 作業能力：1.00m <sup>2</sup> |                |      | 450.00 | 450 |     |     |

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：99

名称：木製型枠組立組外(重力式)

100m<sup>2</sup>当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価       | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------|-----------|-----------|-----|-----|
| 木製型枠組立組外(重力式)       | クレーン抜き                    | m <sup>2</sup> | 100.00 | 10,815.00 | 1,081,500 |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊             | 日              | 1.00   | 38,400.00 | 38,400    | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |                |        | 11,199.00 | 1,119,900 |     |     |

番号：100

名称：コンクリート打設(陸上) 18-8-40BB

10m<sup>3</sup>当り

| 名 称             | 規格・形状寸法                  | 単位             | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|--------------------------|----------------|-------|-----------|---------|-----|-----|
| 生コンクリート         | 18-8-40 高炉               | m <sup>3</sup> | 10.30 | 24,500.00 | 252,350 |     |     |
| コンクリート打設(上部工製作) | コンクリートミキサー車              | m <sup>3</sup> | 10.00 | 2,600.00  | 26,000  |     |     |
| 合 計             | 作業能力：10.00m <sup>3</sup> |                |       | 27,835.00 | 278,350 |     |     |

番号：101

名称：樹脂カプセル(材料費) D13用

1本当り

| 名 称    | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価    | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------|------------|----|------|--------|-----|-----|-----|
| 樹脂カプセル | 13×98      | 本  | 1.00 | 208.00 | 208 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00本 |    |      | 208.00 | 208 |     |     |

番号：102

名称：差筋(材料費) SD345 D13 L=230

1kg当り (1k g)

| 名 称    | 規格・形状寸法      | 単位  | 数 量  | 単 価    | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------|--------------|-----|------|--------|-----|-----|-----|
| 鉄筋(異形) | SD345 D13    | k g | 1.00 | 108.00 | 108 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00k g |     |      | 108.00 | 108 |     |     |



代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：103  
 名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル) φ16 L=100 1孔当り

| 名 称                | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------|------------|----|------|-------|-------|-----|-----|
| コンクリート削孔(電動ハンマドリル) | φ16 L=100  | 孔  | 1.00 | 637.8 | 637.8 |     |     |
| 合 計                | 作業能力：1.00孔 |    |      | 637.8 | 637.8 |     |     |

番号：104  
 名称：伸縮目地 t=10mm 100m 2 当り

| 名 称         | 規格・形状寸法        | 単位  | 数 量    | 単 価      | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------------|----------------|-----|--------|----------|---------|-----|-----|
| 伸縮目地工(発泡体系) | t=10mm         | m 2 | 100.00 | 2,550.00 | 255,000 |     |     |
| 合 計         | 作業能力：100.00m 2 |     |        | 2,550.00 | 255,000 |     |     |

番号：105  
 名称：ブロック転置 4t型 1日当り(124個)

| 名 称                 | 規格・形状寸法       | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)25t吊 | 日  | 1.00 | 42,800.00  | 42,800  | 8H  |     |
| とび工                 |               | 人  | 1.00 | 29,120.00  | 29,120  |     |     |
| 普通作業員               |               | 人  | 3.00 | 22,670.00  | 68,010  |     |     |
| 雑材料                 | 全体の%          | %  | 0.50 | 139,930.00 | 699     |     |     |
| 合 計                 | 作業能力：124.00個  |    |      | 1,134.00   | 140,629 |     |     |

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：106

名称：ブロック据付(1スイング) 4t型

1日当り(84個)

| 名 称                 | 規格・形状寸法        | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|----------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)25t吊  | 日  | 1.00 | 42,800.00  | 42,800  | 8H  |     |
| 潜水士船                | D 270PS型 3～5t吊 | 日  | 1.00 | 184,106.00 | 184,106 | 8H  |     |
| とび工                 |                | 人  | 1.00 | 29,120.00  | 29,120  |     |     |
| 普通作業員               |                | 人  | 2.00 | 22,670.00  | 45,340  |     |     |
| 雑材料                 | 全体の%           | %  | 0.50 | 301,366.00 | 1,506   |     |     |
| 合 計                 | 作業能力：84.00個    |    |      | 3,605.00   | 302,872 |     |     |

番号：107

名称：仮置石材仕分け

1日当り(30m<sup>3</sup>)

| 名 称            | 規格・形状寸法                                    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|----------------|--------------------------------------------|----|------|------------|---------|------------|-----|
| バックホウ(排出ガス対策型) | 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | 日  | 1.00 | 65,069.00  | 65,069  | 5.80H / 8H |     |
| スケルトンバケット賃料    |                                            | 日  | 1.00 | 29,300.00  | 29,300  |            |     |
| ダンプトラック        | 10t積級                                      | 日  | 0.10 | 58,262.00  | 5,826   | 5.90H / 8H |     |
| 雑材料            | 全体の%                                       | %  | 5.00 | 100,195.00 | 5,009   |            |     |
| 合 計            | 作業能力：30.00m <sup>3</sup>                   |    |      | 3,506.00   | 105,204 |            |     |

番号：108

名称：積込(ルーズ)

1m<sup>3</sup>当り

| 名 称     | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|---------|-------------------------|----------------|------|-------|-------|-----|-----|
| 積込(ルーズ) |                         | m <sup>3</sup> | 1.00 | 280.4 | 280.4 |     |     |
| 合 計     | 作業能力：1.00m <sup>3</sup> |                |      | 280.4 | 280.4 |     |     |

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：109  
名称：土砂等運搬 1m<sup>3</sup>当り

| 名 称   | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-------|-------------------------|----------------|------|-------|-------|-----|-----|
| 土砂等運搬 |                         | m <sup>3</sup> | 1.00 | 378.7 | 378.7 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00m <sup>3</sup> |                |      | 378.7 | 378.7 |     |     |

番号：110  
名称：敷鉄板賃料 1,524×6,096×t22 1枚当り

| 名 称           | 規格・形状寸法         | 単位  | 数 量     | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|-----------------|-----|---------|-----------|--------|-----|-----|
| 敷鉄板賃料（720日以内） | 1,524×6,096×t22 | 枚・日 | 210.000 | 68.00     | 14,280 |     |     |
| 合 計           | 作業能力：1.00枚      |     |         | 14,280.00 | 14,280 |     |     |

番号：111  
名称：敷鉄板賃料 1,524×3,048×t22 1枚当り

| 名 称           | 規格・形状寸法         | 単位  | 数 量     | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|-----------------|-----|---------|----------|-------|-----|-----|
| 敷鉄板賃料（720日以内） | 1,524×3,048×t22 | 枚・日 | 210.000 | 34.00    | 7,140 |     |     |
| 合 計           | 作業能力：1.00枚      |     |         | 7,140.00 | 7,140 |     |     |

番号：112  
名称：キャスターゲート賃料 H=2.0m L=10.0m 両開き 1基当り

| 名 称        | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量    | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|------------|------------|----|--------|-----------|--------|-----|-----|
| キャスターゲート賃料 |            | 日  | 210.00 | 352.00    | 73,920 |     |     |
| 合 計        | 作業能力：1.00基 |    |        | 73,920.00 | 73,920 |     |     |

# 代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：113

名称：重防食防護材設置・撤去

1日当り（30箇所）

| 名 称             | 規格・形状寸法        | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|----------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 50t吊           | 日  | 1.00  | 63,410.00  | 63,410  | 8H  |     |
| 潜水士船            | D 270PS型 3～5t吊 | 日  | 1.00  | 184,106.00 | 184,106 | 8H  |     |
| とび工             |                | 人  | 1.00  | 29,120.00  | 29,120  |     |     |
| 普通作業員           |                | 人  | 1.00  | 22,670.00  | 22,670  |     |     |
| 雑材料             | 労務費及び機械運転経費の%  | %  | 25.00 | 299,306.00 | 74,826  |     |     |
| 合 計             | 作業能力：30.00箇所   |    |       | 12,471.00  | 374,132 |     |     |

番号：114

名称：コンクリート殻処分費 機械有筋

1m3当り（1m3）

| 名 称    | 規格・形状寸法      | 単位  | 数 量  | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|--------|--------------|-----|------|----------|-------|-----|-----|
| コン殻処分費 | 有筋           | m 3 | 1.00 | 3,750.00 | 3,750 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00m 3 |     |      | 3,750.00 | 3,750 |     |     |

番号：115

名称：分解組立運搬 クローラクレーン50t吊

1台当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法       | 単位 | 数 量    | 単 価          | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------|----|--------|--------------|-----------|-----|-----|
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)25t吊 | 日  | 1.50   | 42,800.00    | 64,200    | 8H  |     |
| 特殊作業員               |               | 人  | 5.50   | 26,730.00    | 147,015   |     |     |
| 運搬費等率               | 特定項目の%        | %  | 434.00 | 211,215.00   | 916,673   |     |     |
| 合 計                 | 作業能力：1.00台    |    |        | 1,127,888.00 | 1,127,888 |     |     |

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：116  
 名称：分解組立運搬 クローラクレーン100t吊 1台当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法       | 単位 | 数 量    | 単 価          | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------|----|--------|--------------|-----------|-----|-----|
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)60t吊 | 日  | 3.10   | 84,500.00    | 261,950   | 8H  |     |
| 特殊作業員               |               | 人  | 11.30  | 26,730.00    | 302,049   |     |     |
| 運搬費等率               | 特定項目の%        | %  | 315.00 | 563,999.00   | 1,776,596 |     |     |
| 合 計                 | 作業能力：1.00台    |    |        | 2,340,595.00 | 2,340,595 |     |     |

番号：117  
 名称：汚濁防止膜設置 120m当り

| 名 称     | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量    | 単 価      | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------|--------------|----|--------|----------|---------|-----|-----|
| 汚濁防止膜設置 | 陸上クレーン込み     | m  | 120.00 | 6,077.00 | 729,240 |     |     |
| 合 計     | 作業能力：120.00m |    |        | 6,077.00 | 729,240 |     |     |

番号：118  
 名称：汚濁防止膜撤去 120m当り

| 名 称     | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量    | 単 価      | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------|--------------|----|--------|----------|---------|-----|-----|
| 汚濁防止膜撤去 | 陸上クレーン込み     | m  | 120.00 | 5,665.00 | 679,800 |     |     |
| 合 計     | 作業能力：120.00m |    |        | 5,665.00 | 679,800 |     |     |

番号：119  
 名称：汚濁防止膜賃料 40m (カーテン長H3.0m) 1式当り

| 名 称     | 規格・形状寸法         | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------|-----------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 汚濁防止膜賃料 | φ300、カーテン長H3.0m | 式  | 1.00 | 749,520.00 | 749,520 |     |     |
| 合 計     | 作業能力：1.00式      |    |      | 749,520.00 | 749,520 |     |     |

# 代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：120  
 名称：汚濁防止膜賃料 100m (カーテン長H8.0m) 1式当り

| 名 称     | 規格・形状寸法         | 単位 | 数 量  | 単 価          | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|---------|-----------------|----|------|--------------|-----------|-----|-----|
| 汚濁防止膜賃料 | φ400、カーテン長H8.0m | 式  | 1.00 | 3,779,500.00 | 3,779,500 |     |     |
| 合 計     | 作業能力：1.00式      |    |      | 3,779,500.00 | 3,779,500 |     |     |

番号：121  
 名称：標識灯撤去 1日当り (2基)

| 名 称                 | 規格・形状寸法       | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)60t吊 | 日  | 1.00  | 84,500.00  | 84,500  | 8H  |     |
| とび工                 |               | 人  | 3.00  | 29,120.00  | 87,360  |     |     |
| 普通作業員               |               | 人  | 2.00  | 22,670.00  | 45,340  |     |     |
| 溶接工                 |               | 人  | 1.00  | 30,370.00  | 30,370  |     |     |
| 雑材料                 | 労務費及び機械運転経費の% | %  | 10.00 | 247,570.00 | 24,757  |     |     |
| 合 計                 | 作業能力：2.00基    |    |       | 136,163.00 | 272,327 |     |     |

番号：122  
 名称：安全監視船 4.9GT級 国際VHF 1式当り

| 名 称     | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価          | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|---------|------------|----|-------|--------------|-----------|-----|-----|
| 安全監視船   | 4.9GT級     | 日  | 92.00 | 83,071.00    | 7,642,532 | 8H  |     |
| 国際VHF装備 | 国際VHF無線    | 日  | 92.00 | 620.40       | 57,076    |     |     |
| 雑材料     | 全体の%       | %  | 0.50  | 7,699,608.00 | 38,498    |     |     |
| 合 計     | 作業能力：1.00式 |    |       | 7,738,106.00 | 7,738,106 |     |     |

代価表・施工パッケージ

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

番号：123  
 名称：安全監視船 4.9GT級 1式当り

| 名 称   | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価          | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|-------|------------|----|-------|--------------|-----------|-----|-----|
| 安全監視船 | 4.9GT級     | 日  | 92.00 | 83,071.00    | 7,642,532 | 8H  |     |
| 雑材料   | 全体の%       | %  | 0.50  | 7,642,532.00 | 38,212    |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00式 |    |       | 7,680,744.00 | 7,680,744 |     |     |

番号：124  
 名称：施工実態調査 モニタリング調査 1式当り

| 名 称    | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|--------|------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 施工実態調査 | モニタリング調査   | 式  | 1.00 | 90,000.00 | 90,000 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00式 |    |      | 90,000.00 | 90,000 |     |     |

番号：125  
 名称：諸経費動向調査 1式当り

| 名 称     | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 諸経費動向調査 |            | 式  | 1.00 | 100,000.00 | 100,000 |     |     |
| 合 計     | 作業能力：1.00式 |    |      | 100,000.00 | 100,000 |     |     |

# 単価表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

単価表番号：1

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊

1日当り 6.00H / 8H

| 名 称                  | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額       | 摘 要           | 備 考  |
|----------------------|---------|----|--------|------------|-----------|---------------|------|
| 重油A                  |         | L  | 464.00 | 105.00     | 48,720    |               |      |
| 船団長                  |         | 人  | 1.20   | 32,340.00  | 38,808    | $\beta=1.20$  |      |
| 高級船員                 |         | 人  | 1.20   | 32,340.00  | 38,808    | $\beta=1.20$  |      |
| 普通船員                 |         | 人  | 6.00   | 25,790.00  | 154,740   | $\beta=1.20$  |      |
| 損料 (起重機船[旋回・ディーゼル式]) | D 150t吊 | 時間 | 6.00   | 45,100.00  | 270,600   |               | 運転時間 |
| 損料 (起重機船[旋回・ディーゼル式]) | D 150t吊 | 日  | 1.65   | 358,000.00 | 590,700   | $\alpha=1.65$ | 供用日  |
| 合 計                  |         |    |        |            | 1,142,376 |               |      |

単価表番号：2

単価表名称：押船 鋼D 1300PS型

1日当り 2.00H / 8H

| 名 称         | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量    | 単 価       | 金 額     | 摘 要           | 備 考  |
|-------------|------------|----|--------|-----------|---------|---------------|------|
| 重油A         |            | L  | 296.00 | 105.00    | 31,080  |               |      |
| 高級船員        |            | 人  | 3.60   | 32,340.00 | 116,424 | $\beta=1.20$  |      |
| 普通船員        |            | 人  | 1.20   | 25,790.00 | 30,948  | $\beta=1.20$  |      |
| 損料 (押船[鋼製]) | D 1,300PS型 | 時間 | 2.00   | 10,300.00 | 20,600  |               | 運転時間 |
| 損料 (押船[鋼製]) | D 1,300PS型 | 日  | 1.65   | 91,800.00 | 151,470 | $\alpha=1.65$ | 供用日  |
| 合 計         |            |    |        |           | 350,522 |               |      |



# 単価表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

単価表番号：3

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

| 名 称      | 規格・形状寸法        | 単位 | 数 量    | 単 価       | 金 額     | 摘 要           | 備 考 |
|----------|----------------|----|--------|-----------|---------|---------------|-----|
| 軽油 免税    |                | L  | 129.00 | 86.60     | 11,171  |               |     |
| 潜水世話役    |                | 人  | 0.24   | 39,730.00 | 9,535   | $\beta=1.20$  |     |
| 潜水士      |                | 人  | 1.20   | 39,730.00 | 47,676  | $\beta=1.20$  |     |
| 潜水連絡員    |                | 人  | 1.20   | 29,330.00 | 35,196  | $\beta=1.20$  |     |
| 潜水送気員    |                | 人  | 1.20   | 30,890.00 | 37,068  | $\beta=1.20$  |     |
| 損料（潜水士船） | D 270PS型 3～5t吊 | 日  | 1.00   | 13,100.00 | 13,100  |               | 運転日 |
| 損料（潜水士船） | D 270PS型 3～5t吊 | 日  | 1.65   | 18,400.00 | 30,360  | $\alpha=1.65$ | 供用日 |
| 合 計      |                |    |        |           | 184,106 |               |     |

単価表番号：4

単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)

1日当り 5.80H / 8H

| 名 称                   | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考  |
|-----------------------|--------------------------|----|-------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油                    |                          | L  | 87.00 | 143.00    | 12,441 |     |      |
| 運転手（特殊）               |                          | 人  | 1.00  | 26,620.00 | 26,620 |     |      |
| 損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排 | 標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3 | 時間 | 5.80  | 1,510.00  | 8,758  |     | 運転時間 |
| 損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排 | 標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3 | 日  | 1.50  | 11,500.00 | 17,250 |     | 供用日  |
| 合 計                   |                          |    |       |           | 65,069 |     |      |

## 単価表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

単価表番号：5

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 50t吊

1日当り 8H

| 名 称          | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|--------------|----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| 軽油           |              | L  | 70.00 | 143.00    | 10,010 |     |     |
| 賃料（クローラクレーン） | (油圧駆動式) 50t吊 | 日  | 1.00  | 53,400.00 | 53,400 |     |     |
| 合 計          |              |    |       |           | 63,410 |     |     |

単価表番号：6

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊

1日当り 8H

| 名 称          | 規格・形状寸法       | 単位 | 数 量    | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|---------------|----|--------|-----------|--------|-----|-----|
| 軽油           |               | L  | 112.00 | 143.00    | 16,016 |     |     |
| 賃料（クローラクレーン） | (油圧駆動式) 100t吊 | 日  | 1.00   | 81,800.00 | 81,800 |     |     |
| 合 計          |               |    |        |           | 97,816 |     |     |

単価表番号：7

単価表名称：溶接機 手動 D300A

1日当り

| 名 称                   | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価    | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------|------------|----|-------|--------|-------|-----|-----|
| 軽油                    |            | L  | 22.00 | 143.00 | 3,146 |     |     |
| 損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動] | 最大溶接電流300A | 日  | 1.00  | 775.00 | 775   |     | 運転日 |
| 損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動] | 最大溶接電流300A | 日  | 1.80  | 729.00 | 1,312 |     | 供用日 |
| 合 計                   |            |    |       |        | 5,233 |     |     |

単価表番号：8

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊

1日当り 8H

| 名 称                    | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------|---------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 賃料（ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] | 16t吊    | 日  | 1.00 | 38,400.00 | 38,400 |     |     |
| 合 計                    |         |    |      |           | 38,400 |     |     |

## 単価表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

単価表番号：9

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)50t吊

1日当り 8H

| 名 称                      | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------|---------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 賃料 (ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ]) | 50t吊    | 日  | 1.00 | 74,300.00 | 74,300 |     |     |
| 合 計                      |         |    |      |           | 74,300 |     |     |

単価表番号：10

単価表名称：トレーラ 25t積

1日当り 6.30H / 8H

| 名 称           | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量    | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考  |
|---------------|---------|----|--------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油            |         | L  | 113.00 | 143.00    | 16,159 |     |      |
| 運転手 (特殊)      |         | 人  | 1.00   | 26,620.00 | 26,620 |     |      |
| 損料 (トレーラ[セミ]) | 25t積    | 時間 | 6.30   | 1,640.00  | 10,332 |     | 運転時間 |
| 損料 (トレーラ[セミ]) | 25t積    | 日  | 1.90   | 14,900.00 | 28,310 |     | 供用日  |
| 合 計           |         |    |        |           | 81,421 |     |      |

単価表番号：11

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)45t吊

1日当り 8H

| 名 称                      | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------|---------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 賃料 (ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ]) | 45t吊    | 日  | 1.00 | 70,200.00 | 70,200 |     |     |
| 合 計                      |         |    |      |           | 70,200 |     |     |

単価表番号：12

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊

1日当り 8H

| 名 称                      | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------|---------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 賃料 (ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ]) | 25t吊    | 日  | 1.00 | 42,800.00 | 42,800 |     |     |
| 合 計                      |         |    |      |           | 42,800 |     |     |

# 単価表

堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事

単価表番号：13

単価表名称：ダンプトラック 10t積級

1日当り 5.90H / 8H

| 名 称                 | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考  |
|---------------------|--------------|----|-------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油                  |              | L  | 58.00 | 143.00    | 8,294  |     |      |
| 運転手（一般）             |              | 人  | 1.00  | 23,190.00 | 23,190 |     |      |
| 損料（ダンプトラック[オンロード・ディ | 10t積級        | 時間 | 5.90  | 1,380.00  | 8,142  |     | 運転時間 |
| 一                   | 10t積級        | 日  | 1.29  | 13,700.00 | 17,673 |     | 供用日  |
| タイヤ損耗費及び補修費         | 10t積級 良好 供用日 | 日  | 1.29  | 747.00    | 963    |     |      |
| 合 計                 |              |    |       |           | 58,262 |     |      |

単価表番号：14

単価表名称：ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）60t吊

1日当り 8H

| 名 称                   | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------|---------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 賃料（ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ | 60t吊    | 日  | 1.00 | 84,500.00 | 84,500 |     |     |
| 合 計                   |         |    |      |           | 84,500 |     |     |

単価表番号：15

単価表名称：安全監視船 4.9GT級

8H

| 名 称       | 規格・形状寸法        | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要           | 備 考 |
|-----------|----------------|----|-------|-----------|--------|---------------|-----|
| 重油A       |                | L  | 10.00 | 105.00    | 1,050  |               |     |
| 高級船員      |                | 人  | 1.20  | 32,340.00 | 38,808 | $\beta=1.20$  |     |
| 普通船員      |                | 人  | 1.20  | 25,790.00 | 30,948 | $\beta=1.20$  |     |
| 損料（安全監視船） | 鋼D 50PS型 4.9GT | 日  | 1.00  | 4,560.00  | 4,560  |               | 運転日 |
| 損料（安全監視船） | 鋼D 50PS型 4.9GT | 日  | 1.65  | 4,670.00  | 7,705  | $\alpha=1.65$ | 供用日 |
| 合 計       |                |    |       |           | 83,071 |               |     |