

令和 6 年 度

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸（第1－1工区）等築造工事

積 算 書

近畿地方整備局

令和 6 年 9 月

合併積算総括表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					229,106,981	
間接工事費	31,279,976 + 60,670,160				91,950,136	
共通仮設費(計)	11,511,915 + 18,464,446 + 1,303,615				31,279,976	
共通仮設費(積上)					11,511,915	
共通仮設費(率)	$230,230,001 \times 8.02\% ((5.86\% \times 1.00 + 2.00\%) \times 1.02)$				18,464,446	
現場環境改善費	$228,704,501 \times 0.57\%$				1,303,615	
現場管理費	$260,386,957 \times 23.30\% ((21.00\% + 1.62\%) \times 1.03)$				60,670,160	
工事原価	229,106,981 + 91,950,136				321,057,117	
一般管理費等	$321,057,117 \times 14.58\% (14.58\% \times 1.00) - 7,916$				46,802,211	
契約保証費	$321,057,117 \times 0.04\%$				128,422	
土壌検査					604,950	
六価クロム溶出試験					7,300	
工事価格	321,057,117 + 46,802,211 + 128,422 + 612,250				368,600,000	
直接調査費					1,964,480	
間接調査費					425,137	
諸経費	$2,389,617 \times 76.3\% - 2,894$				1,820,383	

合併積算総括表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般調査業務費	1,964,480 + 425,137 + 1,820,383				4,210,000	
調査業務費					4,210,000	
合計価格	368,600,000 + 4,210,000				372,810,000	
消費税等相当額	372,810,000 × 10.00%				37,281,000	
請負工事費					410,091,000	

合併積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					229,106,981	
船尾南護岸(第1-1工区)					169,576,376	
土工					98,903,095	
埋戻工					96,829,422	
積込					1,035,317	
1-1 積込(ルーズ)		m ³	4,577.00	226.2	1,035,317	
土砂等運搬					1,711,798	
1-2 土砂等運搬		m ³	4,577.00	374	1,711,798	
流動化処理土	200kN/m ²				94,082,307	
1-3 材料費		m ³	10,985.00	2,914	32,010,290	
1-4 解泥・混練費		m ³	10,985.00	4,085	44,873,725	
1-5 水道水運搬		台	63.00	38,119	2,401,497	
1-6 特許使用料		式	1.00	164,775	164,775	
1-7 コンクリートポンプ車打設		m ³	10,985.00	1,332	14,632,020	
作業土工(床掘工)					1,485,604	
床掘り					199,032	

合併積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-8 床掘り		m ³	868.00	229.3	199,032	
土砂等運搬(1)					324,632	
1-9 土砂等運搬		m ³	868.00	374	324,632	
積込					22,620	
1-10 積込(ルーズ)		m ³	100.00	226.2	22,620	
土砂等運搬(2)					37,400	
1-11 土砂等運搬		m ³	100.00	374	37,400	
大型土のう製作・設置	耐候性1年型 2t型				901,920	
1-12 大型土のう工	耐候性1年型 2t型	袋	120.00	7,516	901,920	
作業土工(埋戻工)					588,069	
積込					58,133	
1-13 積込(ルーズ)		m ³	257.00	226.2	58,133	
土砂等運搬					96,118	
1-14 土砂等運搬		m ³	257.00	374	96,118	
埋戻し					433,818	
1-15 埋戻し		m ³	231.00	1,878	433,818	

合併積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物撤去工 (1)					5,524,873	
構造物取壊し工					884,536	
コンクリート舗装版切断	t=20cm				282,568	
1-16 舗装版切断	t=20cm	m	88.00	3,211	282,568	
コンクリート舗装版破碎	t=20cm				601,968	
1-17 舗装版破碎	t=20cm	m ²	480.00	783.7	376,176	
1-18 殻運搬		m ³	96.00	2,352	225,792	
既設構造物撤去					4,542,615	
コンクリート取壊し	鉄筋コンクリート				4,542,615	
1-19 構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m ³	231.00	16,243	3,752,133	
1-20 殻運搬	鉄筋コンクリート	m ³	231.00	3,422	790,482	
U型側溝撤去					58,392	
コンクリート取壊し					58,392	
1-21 構造物取壊し	無筋コンクリート	m ³	6.00	8,021	48,126	
1-22 殻運搬	無筋コンクリート	m ³	6.00	1,711	10,266	
暗渠排水管撤去					39,330	

合併積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート取壊し	HPφ900 L=7.6m				39,330	
1-23 構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m ³	2.00	16,243	32,486	
1-24 殻運搬	鉄筋コンクリート	m ³	2.00	3,422	6,844	
基礎工 (1)					3,609,258	
基礎栗石工					3,609,258	
基礎栗石	15~20cm/個				3,609,258	
1-25 栗石 (材料費)	15~20cm/個	m ³	812.00	4,224	3,429,888	
1-26 路体(築堤)盛土	15~20cm/個	m ³	812.00	220.9	179,370	
本体工 (1)					34,976,759	
コンクリート					31,726,418	
枠組足場					1,772,679	
1-27 鋼製枠組足場架払(重力式)		m ²	529.00	3,351	1,772,679	
単管傾斜足場					943,971	
1-28 単管傾斜足場		掛m ²	237.00	3,983	943,971	
鉄筋	SD345 D16				411,605	
1-29 鉄筋加工組立 (1)	SD345 D16	k g	2,155.00	191	411,605	

合併積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋	SD345 D13				3,318,635	
1-30 鉄筋加工組立(2)	SD345 D13	k g	17,195.00	193	3,318,635	
型枠					9,994,362	
1-31 鋼製型枠組立組外(重力式)		m 2	987.00	10,126	9,994,362	
伸縮目地	t=10mm				110,160	
1-32 伸縮目地	t=10mm	m 2	45.00	2,448	110,160	
止水板					157,864	
1-33 止水板		m	56.00	2,819	157,864	
本体コンクリート	24-12-25(20)BB				14,018,184	
1-34 コンクリート打設(陸上)	24-12-25(20)BB	m 3	486.00	28,844	14,018,184	
均しコンクリート	t=10cm 18-3-40BB				998,958	
1-35 型枠		m 2	24.00	5,113	122,712	
1-36 コンクリート打設(陸上)	t=10cm 18-3-40BB	m 3	31.00	28,266	876,246	
水叩コンクリート					2,422,124	
基礎碎石	RC-40 t=0 20m				608,168	
1-37 基礎碎石敷均し	RC-40 t=0 20m	m 3	88.00	6,911	608,168	

合併積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠					99,680	
1-38 型枠		m 2	10.00	9,968	99,680	
溶接金網	CD6 150×150				257,140	
1-39 溶接金網	CD6 150×150	m2	215.00	1,196	257,140	
伸縮目地	t=10mm				100,368	
1-40 伸縮目地	t=10mm	m 2	41.00	2,448	100,368	
コンクリート	18-8-40BB				1,356,768	
1-41 コンクリート打設(陸上)	18-8-40BB	m 3	48.00	28,266	1,356,768	
舗装止めコンクリート					828,217	
基礎碎石	RC-40 t=0.10m				20,733	
1-42 基礎碎石敷均し	RC-40 t=0.10m	m 3	3.00	6,911	20,733	
型枠					647,920	
1-43 型枠		m 2	65.00	9,968	647,920	
伸縮目地	t=10mm				2,448	
1-44 伸縮目地	t=10mm	m 2	1.00	2,448	2,448	
コンクリート	18-8-40BB				157,116	

合併積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-45 コンクリート打設(陸上)	18-8-40BB	m 3	6.00	26,186	157,116	
裏込・裏埋工(1)					7,595,614	
裏埋工					7,595,614	
裏埋材	水砕スラグ				5,296,345	
1-46 裏埋材(材料費)	水砕スラグ	m 3	1,664.00	2,962	4,928,768	
1-47 路体(築堤)盛土	水砕スラグ	m 3	1,664.00	220.9	367,577	
防砂シート					2,299,269	
1-48 吸出し防止材設置		m 2	1,063.00	2,163	2,299,269	
雑工					18,966,777	
埋設型枠					18,966,777	
埋設型枠製作・設置					18,966,777	
1-49 埋設型枠材料費		式	1.00	8,323,978	8,323,978	
1-50 埋設型枠製作費		式	1.00	6,300,000	6,300,000	
1-51 埋設型枠設置(材料費)		式	1.00	73,135	73,135	
1-52 埋設型枠設置		箇所	16.00	266,854	4,269,664	
船尾南護岸(第4工区)					59,530,605	

合併積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物撤去工 (2)					973,675	
撤去工					973,675	
石材撤去・投入					973,675	
1-53 石材撤去投入		m ³	79.00	12,325	973,675	
本体工 (2)					48,827,112	
鋼管矢板工					48,827,112	
導材設置撤去					1,247,220	
1-54 導材賃料		式	1.00	141,572	141,572	
1-55 導材設置撤去		m	19.00	58,192	1,105,648	
鋼管矢板(1)～(4)	SKY490 φ600 t10 L=16.6m				20,822,452	
1-56 鋼管矢板材料	SKY490 φ600 t10 L=16.6m	式	1.00	15,101,172	15,101,172	
1-57 鋼管矢板打設(パイプロハンマ・ 上施工)	SKY490 φ600 t10 L=16.6m	本	16.00	357,580	5,721,280	
鋼管矢板(5)	SKY490 φ600 t10 L=15.0m				2,461,316	
1-58 鋼管矢板材料	SKY490 φ600 t10 L=15.0m	式	1.00	1,746,156	1,746,156	
1-59 鋼管矢板打設(パイプロハンマ・ 上施工)	SKY490 φ600 t10 L=15.0m	本	2.00	357,580	715,160	
鋼管矢板(6)	SKY490 φ1000 t18 L=27.0m				24,139,356	

合併積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-60 鋼管矢板材料	SKY490 φ1000 t18 L=27.0m		1.00	20,417,610	20,417,610	
海 1-61 鋼管矢板打設(パイプロハンマ・ 上施工)	SKY490 φ1000 t18 L=27.0m	式	6.00	620,291	3,721,746	
重防食被覆保護	不織布 t=10mm	本			156,768	
1-62 重防食被覆保護	不織布 t=10mm	m ²	96.00	1,633	156,768	
裏込・裏埋工(2)					1,236,676	
裏埋工					951,160	
大型土のう撤去・解体	耐候性3年型 2t型				31,416	
1-63 大型土のう工	耐候性3年型 2t型	袋	44.00	714	31,416	
積込(1)					2,262	
1-64 積込(ルーズ)		m ³	10.00	226.2	2,262	
土砂等運搬(1)					3,740	
1-65 土砂等運搬		m ³	10.00	374	3,740	
積込(2)					6,107	
1-66 積込(ルーズ)		m ³	27.00	226.2	6,107	
土砂等運搬(2)					27,972	
1-67 土砂等運搬		m ³	27.00	1,036	27,972	

合併積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型土のう製作・設置	耐候性3年型 2t型				96,552	
1-68 大型土のう工	耐候性3年型 2t型	袋	12.00	8,046	96,552	
裏埋材	水砕スラグ				783,111	
1-69 裏埋材(材料費)	水砕スラグ	m ³	210.00	2,962	622,020	
1-70 路体(築堤)盛土	水砕スラグ	m ³	210.00	767.1	161,091	
裏埋流出防止					285,516	
裏埋流出防止	不織布 t=10mm				285,516	
1-71 吸出し防止材設置	不織布 t=10mm	m ²	132.00	2,163	285,516	
基礎工(2)					6,967,642	
基礎捨石工					6,967,642	
基礎捨石	10~200kg/個				6,967,642	
1-72 瀬取り投入(自積方式)	10~200kg/個	m ³	209.00	33,338	6,967,642	
処分費					1,525,500	
処分費					1,525,500	
コンクリート殻処分	無筋				431,460	
1-73 コンクリート殻処分費	無筋	m ³	102.00	4,230	431,460	

合併積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート殻処分	有筋				1,006,560	
1-74 コンクリート殻処分費	有筋	m 3	233.00	4,320	1,006,560	
土砂処分					87,480	
1-75 土砂処分費	レキ質土	m 3	27.00	3,240	87,480	
共通仮設費(積上)					11,511,915	
共通仮設					11,511,915	
共通仮設費					11,511,915	
運搬費					9,090,005	
仮設材等運搬	導材				211,980	
1-76 仮設材等運搬	導材	式	1.00	90,396	90,396	
1-77 導材海上運搬	往復	本	12.00	10,132	121,584	
建設機械器具等運搬	固化材プラント				8,878,025	
1-78 分解組立運搬	バックホウ 平積1.0m3	式	1.00	456,365	456,365	
1-79 分解組立運搬	トラッククレーン120t吊	式	1.00	1,413,976	1,413,976	
1-80 運搬	混練機40m3/h(バッチ式) 往復	式	1.00	224,000	224,000	
1-81 プラント組立解体		式	1.00	6,783,684	6,783,684	

合併積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安全費					973,386	
安全対策	安全監視船				973,382	
1-82 安全監視船	安全監視船	式	1.00	973,382	973,382	
標識					4	
1-83 灯浮標管理		式	1.00	4	4	
事業損失防止施設費					1,123,020	
水質汚濁防止膜					1,123,020	
1-84 汚濁防止膜設置		m	60.00	6,077	364,620	
1-85 汚濁防止膜撤去		m	60.00	5,665	339,900	
1-86 汚濁防止膜賃料		式	1.00	418,500	418,500	
技術管理費					292,600	
技術管理					292,600	
1-87 諸経費動向調査		式	1.00	100,000	100,000	
1-88 施工実態調査		式	1.00	192,600	192,600	
水雷・傷害等保険料					32,904	
水雷保険					13,814	

合併積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-89 水雷保険料		式	1.00	13,814	13,814	
傷害保険					19,090	
1-90 傷害保険料		式	1.00	19,090	19,090	
調査費					2,389,617	
土質調査業務					2,389,617	
直接調査					1,964,480	
チェックボーリング					1,964,480	
陸上ボーリング					1,191,680	
2-1 ボーリング		m	39.20	30,400	1,191,680	
乱れの少ない試料採取					482,400	
2-2 乱れの少ない試料採取	ロータリー式二重管サンプリング	本	12.00	40,200	482,400	
土質試験					290,400	
2-3 カ学試験		式	1.00	290,400	290,400	
間接調査					425,137	
間接調査					425,137	
準備					173,450	

合併積算内訳表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-4 調査準備		式	1.00	173,450	173,450	
運搬					251,687	
2-5 交通車		式	1.00	56,119	56,119	
2-6 機材運搬		式	1.00	165,687	165,687	
2-7 試料運搬		式	1.00	29,881	29,881	

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

番号：1-1
名称：積込(ルーズ)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)		m 3	1.00	226.2	226.2		
合 計	作業能力：1.00m 3			226.2	226.2		

番号：1-2
名称：土砂等運搬

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬		m 3	1.00	374	374		
合 計	作業能力：1.00m 3			374	374		

番号：1-3
名称：材料費

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメント系固化材	特殊土用 パラ	k g	103.00	17.40	1,792		
ペントナイト	クニゲルV1	k g	15.00	74.60	1,119		
水道水		m 3	0.22	14.00	3		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,914.00	2,914		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

番号：1-4

名称：解泥・混練費

1日当り (176m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	28,910.00	28,910		
特殊作業員		人	3.00	26,100.00	78,300		
普通作業員		人	2.00	23,090.00	46,180		
電工		人	1.00	25,060.00	25,060		
混練機(起動ユニット付) 運転	40m ³ /hバッチ式	時間	5.50	18,236.00	100,298	1.00H / 8H	
セメントサイロ 損料	30t	日	2.00	12,500.00	25,000		
バックホウ 運転	平積1.0m ³ 標準型 排ガス型(第2次)	時間	5.50	14,543.00	79,986	1.00H / 8H	
バックホウ 運転	平積0.6m ³ 標準型・超低騒音型 排ガス型(第2次)	時間	5.50	10,981.00	60,395	1.00H / 8H	
バケットミキシング 損料	BM10	時間	5.50	17,600.00	96,800		
サンドポンプ 損料	攪拌装置付(水中泥水ポンプ) 口径φ100mm 全揚程25m	日	4.00	1,840.00	7,360		
コンクリートポンプ 損料	油圧式・定置式 圧送能力40～75m ³ /h	時間	5.50	11,300.00	62,150		
振動フルイ 損料	傾斜二床式 1,500×3,600	時間	5.50	3,280.00	18,040		
鋼板製簡易水槽 損料	30m ³	日	4.00	2,760.00	11,040		
アジテーター 損料	30m ³ 丸形水槽30kwモーター付	日	1.00	11,870.00	11,870		
水中ポンプ 損料	潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程30m	日	2.00	1,580.00	3,160		
高圧洗浄機 損料	1/2インチ	日	2.00	1,020.00	2,040		
発動発電機 運転	220kVA	日	1.00	34,344.00	34,344	8H	
流量計 損料	記録計付き 0～1000リットル/min	日	1.00	10,300.00	10,300		
修理消耗品費	労務費の%	%	10.00	178,450.00	17,845		
合 計	作業能力：176.00m ³			4,085.00	719,078		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

番号：1-5
名称：水道水運搬 1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車		時間	4.30	8,865.00	38,119	1.00H / 8H	
合 計	作業能力：1.00台			38,119.00	38,119		

番号：1-6
名称：特許使用料 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特許使用料		m ³	10,985.00	15.00	164,775		
合 計	作業能力：1.00式			164,775.00	164,775		

番号：1-7
名称：コンクリートポンプ車打設 1日当り (176m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	28,910.00	28,910		
特殊作業員		人	2.00	26,100.00	52,200		
普通作業員		人	3.00	23,090.00	69,270		
コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m ³ /h	時間	5.50	15,292.00	84,106	1.00H / 8H	
合 計	作業能力：176.00m ³			1,332.00	234,486		

番号：1-8
名称：床掘り 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り		m ³	1.00	229.3	229.3		
合 計	作業能力：1.00m ³			229.3	229.3		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

番号：1-9
名称：土砂等運搬

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬		m 3	1.00	374	374		
合 計	作業能力：1.00m 3			374	374		

番号：1-10
名称：積込(ルーズ)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)		m 3	1.00	226.2	226.2		
合 計	作業能力：1.00m 3			226.2	226.2		

番号：1-11
名称：土砂等運搬

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬		m 3	1.00	374	374		
合 計	作業能力：1.00m 3			374	374		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

番号：1-12

名称：大型土のう工 耐候性1年型 2t型

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.278	28,910.00	8,036		
特殊作業員		人	0.278	26,100.00	7,255		
普通作業員		人	0.278	23,090.00	6,419		
大型土のう袋材	2.0t用 短期仮設対応(1年)型	袋	10.000	3,770.00	37,700		
バックホ運転		日	0.278	53,565.00	14,891		
雑材料		%	4.000	21,710.00	868		
合 計	作業能力：10.00袋			7,516.00	75,169		

番号：1-13

名称：積込(ルーズ)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)		m ³	1.00	226.2	226.2		
合 計	作業能力：1.00m ³			226.2	226.2		

番号：1-14

名称：土砂等運搬

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬		m ³	1.00	374	374		
合 計	作業能力：1.00m ³			374	374		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

番号：1-15
名称：埋戻し

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し		m 3	1.00	1,878	1,878		1m 3 当り
合 計	作業能力：1.00m 3			1,878	1,878		

番号：1-16
名称：舗装版切断 t=20cm

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	t=20cm	m	1.000	3,211	3,211		1m 当り
合 計	作業能力：1.00m			3,211	3,211		

番号：1-17
名称：舗装版破砕 t=20cm

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破砕	t=20cm	m 2	1.000	783.7	783.7		1m 2 当り
合 計	作業能力：1.00m 2			783.7	783.7		

番号：1-18
名称：殻運搬

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬		m 3	1.000	2,352	2,352		1m 3 当り
合 計	作業能力：1.00m 3			2,352	2,352		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

番号：1-19
名称：構造物取壊し 鉄筋コンクリート 10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	10.00	16,243.00	162,430		
合 計	作業能力：10.00m ³			16,243.00	162,430		

番号：1-20
名称：殻運搬 鉄筋コンクリート 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬	鉄筋コンクリート	m ³	1.000	3,422	3,422		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,422	3,422		

番号：1-21
名称：構造物取壊し 無筋コンクリート 10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	10.00	8,021.00	80,210		
合 計	作業能力：10.00m ³			8,021.00	80,210		

番号：1-22
名称：殻運搬 無筋コンクリート 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬	無筋コンクリート	m ³	1.000	1,711	1,711		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,711	1,711		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

番号：1-23
名称：構造物取壊し 鉄筋コンクリート 10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	10.00	16,243.00	162,430		
合 計	作業能力：10.00m 3			16,243.00	162,430		

番号：1-24
名称：殻運搬 鉄筋コンクリート 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬	鉄筋コンクリート	m 3	1.000	3,422	3,422		
合 計	作業能力：1.00m 3			3,422	3,422		

番号：1-25
名称：栗石（材料費） 15～20cm/個 1m3当り（1m 3）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石	15～20 c m	m 3	1.20	3,520.00	4,224		
合 計	作業能力：1.00m 3			4,224.00	4,224		

番号：1-26
名称：路体(築堤)盛土 15～20cm/個 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土	15～20cm/個	m 3	1.00	220.9	220.9		
合 計	作業能力：1.00m 3			220.9	220.9		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

番号：1-27
 名称：鋼製枠組足場架払(重力式) 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架払(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	3,009.00	300,900		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.80	42,800.00	34,240	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			3,351.00	335,140		

番号：1-28
 名称：単管傾斜足場 100掛m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.500	28,910.00	43,365		
とび工		人	6.100	28,080.00	171,288		
普通作業員		人	2.700	23,090.00	62,343		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.800	42,800.00	34,240		
雑材料		%	28.000	311,236.00	87,146		
合 計	作業能力：100.00掛m ²			3,983.00	398,382		

番号：1-29
 名称：鉄筋加工組立 (1) SD345 D16 1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D16	k g	1,030.00	107.00	110,210		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	76.96	76,960		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	42,800.00	4,280	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k g			191.00	191,450		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

番号：1-30
名称：鉄筋加工組立(2) SD345 D13 1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	1,030.00	109.00	112,270		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	76.96	76,960		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	42,800.00	4,280	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			193.00	193,510		

番号：1-31
名称：鋼製型枠組立組外(重力式) 100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m2	100.00	9,270.00	927,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.00	42,800.00	85,600	8H	
合 計	作業能力：100.00m2			10,126.00	1,012,600		

番号：1-32
名称：伸縮目地 t=10mm 100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m2	100.00	2,448.00	244,800		
合 計	作業能力：100.00m2			2,448.00	244,800		

番号：1-33
名称：止水板 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板		m	1.000	2,819	2,819		
合 計	作業能力：1.00m			2,819	2,819		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

番号：1-34

名称：コンクリート打設(陸上) 24-12-25(20)BB

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-25(20)BB W/C65%以下	m ³	10.20	24,200.00	246,840		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,160.00	41,600		
合 計	作業能力：10.00m ³			28,844.00	288,440		

番号：1-35

名称：型枠

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	5,113	5,113		
合 計	作業能力：1.00m ²			5,113	5,113		

番号：1-36

名称：コンクリート打設(陸上) t=10cm 18-8-40BB

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40BB W/C規定無し	m ³	10.30	23,000.00	236,900		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,576.00	45,760		
合 計	作業能力：10.00m ³			28,266.00	282,660		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

番号：1-37

名称：基礎碎石敷均し RC-40 t=0.20m

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石	RC-40	m ³	12.00	1,520.00	18,240		
特殊作業員		人	0.30	26,100.00	7,830		
普通作業員		人	1.80	23,090.00	41,562		
雑材料	労務費の%	%	3.00	49,392.00	1,481		
合 計	作業能力：10.00m ³			6,911.00	69,113		

番号：1-38

名称：型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	9,968	9,968		
合 計	作業能力：1.00m ²			9,968	9,968		

番号：1-39

名称：溶接金網 CD6 150×150

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接金網	CD6×150×150	m ²	130.00	445.00	57,850		
普通作業員		人	2.00	23,090.00	46,180		
諸雑費（率）	全体の	%	15.00	104,030.00	15,604		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,196.00	119,634		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

番号：1-40
名称：伸縮目地 t=10mm 100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m 2	100.00	2,448.00	244,800		
合 計	作業能力：100.00m 2			2,448.00	244,800		

番号：1-41
名称：コンクリート打設(陸上) 18-8-40BB 10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40BB W/C65%以下	m 3	10.30	23,000.00	236,900		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m 3	10.00	4,576.00	45,760		
合 計	作業能力：10.00m 3			28,266.00	282,660		

番号：1-42
名称：基礎碎石敷均し RC-40 t=0.10m 10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石	RC-40	m 3	12.00	1,520.00	18,240		
特殊作業員		人	0.30	26,100.00	7,830		
普通作業員		人	1.80	23,090.00	41,562		
雑材料	労務費の%	%	3.00	49,392.00	1,481		
合 計	作業能力：10.00m 3			6,911.00	69,113		

番号：1-43
名称：型枠 1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m 2	1.000	9,968	9,968		
合 計	作業能力：1.00m 2			9,968	9,968		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

番号：1-44
 名称：伸縮目地 t=10mm 100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m 2	100.00	2,448.00	244,800		
合 計	作業能力：100.00m 2			2,448.00	244,800		

番号：1-45
 名称：コンクリート打設(陸上) 18-8-40BB 10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40BB W/C65%以下	m 3	10.30	23,000.00	236,900		
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	m 3	10.00	2,496.00	24,960		
合 計	作業能力：10.00m 3			26,186.00	261,860		

番号：1-46
 名称：裏埋材(材料費) 水砕スラグ 1000m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裏埋材	水砕スラグ 5mm以下	m 3	1,250.00	2,370.00	2,962,500		
合 計	作業能力：1,000.00m 3			2,962.00	2,962,500		

番号：1-47
 名称：路体(築堤)盛土 水砕スラグ 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土	水砕スラグ	m 3	1.00	220.9	220.9		
合 計	作業能力：1.00m 3			220.9	220.9		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

番号：1-48
名称：吸出し防止材設置

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置		m 2	1.000	2,163	2,163		
合 計	作業能力：1.00m 2			2,163	2,163		

1m 2 当り

番号：1-49
名称：埋設型枠材料費

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋設型枠材料費		式	1.00	8,323,978.00	8,323,978		
合 計	作業能力：1.00式			8,323,978.00	8,323,978		

1式当り

番号：1-50
名称：埋設型枠製作費

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
加工費		式	1.00	6,300,000.00	6,300,000		
合 計	作業能力：1.00式			6,300,000.00	6,300,000		

1式当り

番号：1-51
名称：埋設型枠設置（材料費）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アンカーボルト	M16×200L SS400 先端45° カット	本	112.00	239.00	26,768		
六角ナット	M 1 6	個	112.00	7.80	873		
丸座金（ワッシャー）	M 1 6	枚	112.00	5.20	582		
樹脂カプセル	R-16N	本	112.00	401.00	44,912		
合 計	作業能力：1.00式			73,135.00	73,135		

1式当り

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

番号：1-52

名称：埋設型枠設置

1日当り（1.5箇所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	42,800.00	42,800	8H	
とび工		人	2.00	28,080.00	56,160		
普通作業員		人	2.00	23,090.00	46,180		
潜水世話役		人	1.00	38,900.00	38,900		
潜水士		人	2.00	38,900.00	77,800		
潜水送気員		人	2.00	30,260.00	60,520		
潜水連絡員		人	2.00	29,430.00	58,860		
雑材料	全体の%	%	5.00	381,220.00	19,061		
合 計	作業能力：1.50箇所			266,854.00	400,281		

番号：1-53

名称：石材撤去投入

1日当り（79m³）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	100t吊	日	1.00	576,752.00	576,752	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	209,438.00	209,438	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	182,701.00	182,701	8H	
雑材料		%	0.50	968,891.00	4,844		
合 計	作業能力：79.00m ³			12,325.00	973,735		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

番号：1-54

名称：導材質料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
導杭賃料	H300×300×10×15×11.5m	本	4.00	24,668.00	98,672		
導梁賃料	H300×300×10×15×10m	本	2.00	21,450.00	42,900		
合 計	作業能力：1.00式			141,572.00	141,572		

番号：1-55

名称：導材設置撤去

1組当り(10m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊	日	0.70	380,861.00	266,602	6.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	0.70	157,101.00	109,970	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	0.30	252,853.00	75,855	8H	
パイプロハンマ	60kW(クレーン付台船、起重機船)	日	0.70	34,830.00	24,381	6.00H	
溶接機	手動 D300A	日	0.70	4,461.00	3,122		
発動発電機(本体工：鋼矢板式・鋼杭式、 仮設工：導材設置撤去)	(排出ガス対策型)150kVA	日	0.70	21,283.00	14,898		
世話役		人	0.80	28,910.00	23,128		
とび工		人	1.30	28,080.00	36,504		
溶接工		人	0.20	30,470.00	6,094		
普通作業員		人	0.80	23,090.00	18,472		
雑材料	全体の%	%	0.50	579,026.00	2,895		
合 計	作業能力：10.00m			58,192.00	581,921		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

番号：1-56

名称：鋼管矢板材料 SKY490 φ600 t10 L=16.6m

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管矢板(1)	SKY490 φ600 t=10 L=16.6	本	1.00	945,442.00	945,442		
鋼管矢板(2)	SKY490 φ600 t=10 L=16.6	本	13.00	943,692.00	12,267,996		
鋼管矢板(3)	SKY490 φ600 t=10 L=16.6	本	1.00	928,292.00	928,292		
鋼管矢板(4)	SKY490 φ600 t=10 L=16.6	本	1.00	959,442.00	959,442		
合 計	作業能力：1.00式			15,101,172.00	15,101,172		

番号：1-57

名称：鋼管矢板打設(バイプロハンマ・海上施工) SKY490 φ600 t10 L=16.6m

1日当り(8.5本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バイプロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	200kW	日	1.00	148,020.00	148,020	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイプロ)	200kW	日	1.00	72,450.00	72,450	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	1,885,126.00	1,885,126	6.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	1.00	157,101.00	157,101	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	191,150.00	191,150	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	252,853.00	252,853	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	109,089.00	109,089		
世話役		人	1.00	28,910.00	28,910		
とび工		人	3.00	28,080.00	84,240		
普通作業員		人	3.00	23,090.00	69,270		
特殊作業員		人	1.00	26,100.00	26,100		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,024,309.00	15,121		
合 計	作業能力：8.50本			357,580.00	3,039,430		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

番号：1-58

名称：鋼管矢板材料 SKY490 φ600 t10 L=15.0m

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管矢板(5)	SKY490 φ600 t=10 L=15.0	本	2.00	873,078.00	1,746,156		
合 計	作業能力：1.00式			1,746,156.00	1,746,156		

番号：1-59

名称：鋼管矢板打設(バイプロハンマ・海上施工) SKY490 φ600 t10 L=15.0m

1日当り(8.5本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バイプロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	200kW	日	1.00	148,020.00	148,020	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイプロ)	200kW	日	1.00	72,450.00	72,450	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	1,885,126.00	1,885,126	6.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	1.00	157,101.00	157,101	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	191,150.00	191,150	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	252,853.00	252,853	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	109,089.00	109,089		
世話役		人	1.00	28,910.00	28,910		
とび工		人	3.00	28,080.00	84,240		
普通作業員		人	3.00	23,090.00	69,270		
特殊作業員		人	1.00	26,100.00	26,100		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,024,309.00	15,121		
合 計	作業能力：8.50本			357,580.00	3,039,430		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

番号：1-60
 名称：鋼管矢板材料 SKY490 φ1000 t18 L=27.0m 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管矢板(6)	SKY490 φ1000 t18 L=27.0m	本	6.00	3,402,935.00	20,417,610		
合 計	作業能力：1.00式			20,417,610.00	20,417,610		

番号：1-61
 名称：鋼管矢板打設(バイプロハンマ・海上施工) SKY490 φ1000 t18 L=27.0m 1日当り(4.9本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バイプロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	200kW	日	1.00	148,020.00	148,020	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイプロ)	200kW	日	1.00	72,450.00	72,450	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	1,885,126.00	1,885,126	6.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	1.00	157,101.00	157,101	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	191,150.00	191,150	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	252,853.00	252,853	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合) 世話役	600kVA	日	1.00	109,089.00	109,089		
とび工		人	1.00	28,910.00	28,910		
普通作業員		人	3.00	28,080.00	84,240		
特殊作業員		人	3.00	23,090.00	69,270		
雑材料	全体の%	人	1.00	26,100.00	26,100		
		%	0.50	3,024,309.00	15,121		
合 計	作業能力：4.90本			620,291.00	3,039,430		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

番号：1-62

名称：重防食被覆保護 不織布 t=10mm

1日当り (516m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	不織布 FPシート PR-10	m ²	568.00	455.00	258,440		
防砂シート敷設	クレーン抜き(陸上施工)	m ²	516.00	1,133.00	584,628		
合 計	作業能力：516.00m ²			1,633.00	843,068		

番号：1-63

名称：大型土のう工 耐候性3年型 2t型

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.069	28,910.00	1,994		
特殊作業員		人	0.069	26,100.00	1,800		
バックホ運転		日	0.069	48,586.00	3,352		
合 計	作業能力：10.00袋			714.00	7,146		

番号：1-64

名称：積込(ルーズ)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)		m ³	1.00	226.2	226.2		
合 計	作業能力：1.00m ³			226.2	226.2		

番号：1-65

名称：土砂等運搬

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬		m ³	1.00	374	374		
合 計	作業能力：1.00m ³			374	374		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

番号：1-66

名称：積込(ルーズ)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)		m ³	1.00	226.2	226.2		
合 計	作業能力：1.00m ³			226.2	226.2		

番号：1-67

名称：土砂等運搬

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬		m ³	1.00	1,036	1,036		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,036	1,036		

番号：1-68

名称：大型土のう工 耐候性3年型 2t型

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.278	28,910.00	8,036		
特殊作業員		人	0.278	26,100.00	7,255		
普通作業員		人	0.278	23,090.00	6,419		
大型土のう袋材	2.0t用 長期仮設対応(3年)型	袋	10.000	4,300.00	43,000		
バックホ運転		日	0.278	53,565.00	14,891		
雑材料		%	4.000	21,710.00	868		
合 計	作業能力：10.00袋			8,046.00	80,469		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

番号：1-69
名称：裏埋材（材料費） 水砕スラグ 1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裏埋材	水砕スラグ 5mm以下	m ³	1,250.00	2,370.00	2,962,500		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			2,962.00	2,962,500		

番号：1-70
名称：路体(築堤)盛土 水砕スラグ 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土	水砕スラグ	m ³	1.00	767.1	767.1		
合 計	作業能力：1.00m ³			767.1	767.1		

番号：1-71
名称：吸出し防止材設置 不織布 t=10mm 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	不織布 t=10mm	m ²	1.000	2,163	2,163		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,163	2,163		

番号：1-72
名称：瀬取り投入(自積方式) 10～200kg/個 1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨石	10～200kg/個	m ³	1,300.00	22,600.00	29,380,000		
クレーン付台船	45～50t吊	日	4.81	377,805.00	1,817,242	4.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	4.81	191,150.00	919,431	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	5.78	182,701.00	1,056,011	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	33,172,684.00	165,863		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			33,338.00	33,338,547		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

番号：1-73
名称：コンクリート殻処分費 無筋 100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	コンクリート殻 無筋	m ³	100.000	4,230.00	423,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			4,230.00	423,000		

番号：1-74
名称：コンクリート殻処分費 有筋 100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	コンクリート殻 有筋	m ³	100.000	4,320.00	432,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			4,320.00	432,000		

番号：1-75
名称：土砂処分費 レキ質土 100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	土砂（レキ質土）	m ³	100.000	3,240.00	324,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			3,240.00	324,000		

番号：1-76
名称：仮設材等運搬 導材 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	81,096.00	81,096		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	9,300.00	9,300		
合 計	作業能力：1.00式			90,396.00	90,396		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

番号：1-77

名称：導材海上運搬 往復

1日当り（60本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
台木	杉角 10×10cm	m 3	0.50	11,300.00	5,650		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.50	38,400.00	19,200	8H	
台船	鋼300t積	日	1.00	176,378.00	176,378	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	250,186.00	250,186	6.00H / 8H	
とび工		人	3.00	28,080.00	84,240		
普通作業員		人	3.00	23,090.00	69,270		
雑材料	全体の%	%	0.50	604,924.00	3,024		
合 計	作業能力：60.00本			10,132.00	607,948		

番号：1-78

名称：分解組立運搬 バックハウ 平積1.0m3

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.40	42,800.00	59,920	8H	
特殊作業員		人	2.70	26,100.00	70,470		
運搬費等率	特定項目の%	%	250.00	130,390.00	325,975		
合 計	作業能力：1.00式			456,365.00	456,365		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

番号：1-79

名称：分解組立運搬 トラッククレーン120t吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)70t吊	日	1.50	116,000.00	174,000	8H	
特殊作業員		人	4.30	26,100.00	112,230		
運搬費等率	特定項目の%	%	394.00	286,230.00	1,127,746		
合 計	作業能力：1.00式			1,413,976.00	1,413,976		

番号：1-80

名称：運搬 混練機40m3/h(バッチ式) 往復

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		台	2.00	112,000.00	224,000		
合 計	作業能力：1.00式			224,000.00	224,000		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

番号：1-81
名称：プラント組立解体

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	18.00	28,910.00	520,380		
とび工		人	36.00	28,080.00	1,010,880		
普通作業員		人	54.00	23,090.00	1,246,860		
電工		人	18.00	25,060.00	451,080		
溶接工		人	18.00	30,470.00	548,460		
バックホウ	平積0.6m3 標準型・超低騒音型・クレーン機能付き 排ガス型(第2次)	日	18.00	66,508.00	1,197,144	6.00H / 8H	
クレーン	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 120 t 吊	日	3.00	183,000.00	549,000		
クレーン	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45 t 吊	日	17.00	70,200.00	1,193,400		
電気溶接機	300A	日	12.00	5,540.00	66,480	8H	
合 計	作業能力：1.00式			6,783,684.00	6,783,684		

番号：1-82
名称：安全監視船 安全監視船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	10.00	96,854.00	968,540	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	968,540.00	4,842		
合 計	作業能力：1.00式			973,382.00	973,382		

番号：1-83
名称：灯浮標管理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
消耗品費		式	1.00	4.00	4		
合 計	作業能力：1.00式			4.00	4		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

番号：1-84

名称：汚濁防止膜設置

120m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜設置	陸上クレーン込み	m	120.00	6,077.00	729,240		
合 計	作業能力：120.00m			6,077.00	729,240		

番号：1-85

名称：汚濁防止膜撤去

120m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜撤去	陸上クレーン込み	m	120.00	5,665.00	679,800		
合 計	作業能力：120.00m			5,665.00	679,800		

番号：1-86

名称：汚濁防止膜賃料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜賃料		式	1.00	418,500.00	418,500		
合 計	作業能力：1.00式			418,500.00	418,500		

番号：1-87

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	100,000.00	100,000		
合 計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

番号：1-88
名称：施工実態調査 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工実態調査		式	1.00	192,600.00	192,600		
合 計	作業能力：1.00式			192,600.00	192,600		

番号：1-89
名称：水雷保険料 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水雷保険料		式	1.00	13,814.00	13,814		
合 計	作業能力：1.00式			13,814.00	13,814		

番号：1-90
名称：傷害保険料 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
傷害保険料		式	1.00	19,090.00	19,090		
合 計	作業能力：1.00式			19,090.00	19,090		

番号：2-1
名称：ボーリング 1日当り (3m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質ボーリング	(径116mm)固結シルト・固結粘土	m	3.00	30,400.00	91,200		
合 計	作業能力：3.00m			30,400.00	91,200		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

番号：2-2

名称：乱れの少ない試料採取 ロータリー式二重管サンプリング

1日当り（4本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
サンプリング	ロータリー式二重管サンプリング	本	4.00	40,200.00	160,800		
合 計	作業能力：4.00本			40,200.00	160,800		

番号：2-3

名称：力学試験

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一軸圧縮試験		組	12.00	24,200.00	290,400		
合 計	作業能力：1.00式			290,400.00	290,400		

番号：2-4

名称：調査準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師		人	1.50	53,200.00	79,800		
主任地質調査員		人	1.50	41,500.00	62,250		
地質調査員		人	1.00	31,400.00	31,400		
合 計	作業能力：1.00式			173,450.00	173,450		

番号：2-5

名称：交通車

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	16.00	3,490.00	55,840	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	55,840.00	279		
合 計	作業能力：1.00式			56,119.00	56,119		

代価表・施工パッケージ

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

番号：2-6
名称：機材運搬 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	1.00	39,263.00	39,263	5.80H / 8H	
地質調査員		人	4.00	31,400.00	125,600		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	164,863.00	824		
合 計	作業能力：1.00式			165,687.00	165,687		

番号：2-7
名称：試料運搬 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師		人	0.50	53,200.00	26,600		
交通車	ライトバン 2L	日	0.50	6,562.00	3,281	6.00H / 8H	
合 計	作業能力：1.00式			29,881.00	29,881		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

単価表番号：1-1

単価表名称：混練機(起動ユニット付) 運転 40m3/hバッチ式

1.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	22.00	138.00	3,036		
損料（混練機（起動ユニット付））	40m3/hバッチ式	時間	1.00	15,200.00	15,200		運転時間換算
合 計					18,236		

単価表番号：1-2

単価表名称：バックホウ 運転 平積1.0m3 標準型 排ガス型(第2次)

1.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	0.18	24,340.00	4,381		
軽油	パトロール給油	L	24.00	138.00	3,312		
損料（バックホウ（クローラ）〔標準〕）	排ガス型（第2次） 山積1.4m3	時間	1.00	6,850.00	6,850		運転時間換算
合 計					14,543		

単価表番号：1-3

単価表名称：バックホウ 運転 平積0.6m3 標準型・超低騒音型 排ガス型(第2次)

1.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	0.18	24,340.00	4,381		
軽油	パトロール給油	L	15.00	138.00	2,070		
損料（バックホウ（クローラ型）〔標準型〕）	排出ガス対策型（第2次基準値） 山積0.6m3	時間	1.00	4,530.00	4,530		運転時間換算
合 計					10,981		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

単価表番号：1-4

単価表名称：発電発電機 運転 220kVA

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	Ｌ	138.00	138.00	19,044		
損料（発電発電機）	220kVA 超低騒音型	日	1.00	15,300.00	15,300		運転日換算
合 計					34,344		

単価表番号：1-5

単価表名称：散水車

1.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	0.23	22,780.00	5,239		
軽油	パトロール給油	Ｌ	4.90	138.00	676		
損料（散水車〔トラック架装型〕）	5500～6500L	時間	1.00	2,950.00	2,950		運転時間換算
合 計					8,865		

単価表番号：1-6

単価表名称：コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m³/h

1.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	0.18	24,340.00	4,381		
軽油	パトロール給油	Ｌ	13.00	138.00	1,794		
損料（コンクリートポンプ車〔トラック架装〕）	圧送能力90～110m ³ /h	時間	1.00	8,880.00	8,880		運転時間換算
損料（コンクリート圧送管）	直管 φ125mm 3m×7	時間	1.00	210.00	210		運転時間換算
損料（コンクリート圧送管）	直管 φ125mm 2m×1	時間	1.00	27.00	27		運転時間換算
合 計					15,292		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

単価表番号：1-7

単価表名称：バックホウ運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	24,340.00	24,340		
軽油		L	104.000	138.00	14,352		
賃料（バックホウ（クローラ）〔標準・クレ〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t	日	1.390	10,700.00	14,873		
合 計					53,565		

単価表番号：1-8

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕	25t吊	日	1.00	42,800.00	42,800		
合 計					42,800		

単価表番号：1-9

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）25t吊

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕	25t吊	日	1.00	42,800.00	42,800		
合 計					42,800		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

単価表番号：1-10

単価表名称：クレーン付台船 100t吊

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	193.00	89.90	17,350		
船団長		人	1.20	30,260.00	36,312	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	25,790.00	154,740	$\beta=1.20$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン100t吊 台船1,000t積	日	1.00	43,300.00	43,300		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン100t吊 台船1,000t積	日	1.65	197,000.00	325,050	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					576,752		

単価表番号：1-11

単価表名称：引船 鋼D 550PS型

2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	126.00	106.00	13,356		
高級船員		人	2.40	30,260.00	72,624	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	25,790.00	30,948	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 550PS型	時間	2.00	4,840.00	9,680		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 550PS型	日	1.65	50,200.00	82,830	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					209,438		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

単価表番号：1-12

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	89.90	11,597		
潜水世話役		人	0.24	38,900.00	9,336	$\beta=1.20$	
潜水士		人	1.20	38,900.00	46,680	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	29,430.00	35,316	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	30,260.00	36,312	$\beta=1.20$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					182,701		

単価表番号：1-13

単価表名称：クレーン付台船 45～50t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	102.00	89.90	9,169		
船団長		人	1.20	30,260.00	36,312	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	25,790.00	154,740	$\beta=1.20$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン45～50t吊 台船500t積	日	1.00	16,300.00	16,300		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン45～50t吊 台船500t積	日	1.65	99,600.00	164,340	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					380,861		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

単価表番号：1-14

単価表名称：台船 鋼300t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.40	25,790.00	61,896	$\beta=1.20$	
損料（台船）	300t積	日	1.65	57,700.00	95,205	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					157,101		

単価表番号：1-15

単価表名称：揚錨船 鋼D 5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	125.00	106.00	13,250		
高級船員		人	1.20	30,260.00	36,312	$\beta=1.20$	
普通船員		人	2.40	25,790.00	61,896	$\beta=1.20$	
損料（揚錨船）	D 5t吊	日	1.00	48,500.00	48,500		運転日
損料（揚錨船）	D 5t吊	日	1.65	56,300.00	92,895	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					252,853		

単価表番号：1-16

単価表名称：バイプロハンマ 60kW(クレーン付台船、起重機船)

1日当り 6.00H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（バイプロハンマ(単体)[電動式・普通型]	起振力461～480kN 振動周波数17～21Hz 60	時間	6.00	2,120.00	12,720		運転時間
損料（バイプロハンマ(単体)[電動式・普通型]	起振力461～480kN 振動周波数17～21Hz 60	日	1.65	13,400.00	22,110	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					34,830		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

単価表番号：1-17

単価表名称：溶接機 手動 D300A

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	18.00	138.00	2,484		
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動	最大溶接電流300A	日	1.00	775.00	775		運転日
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動	最大溶接電流300A	日	1.65	729.00	1,202	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					4,461		

単価表番号：1-18

単価表名称：発電発電機(本工：鋼矢板式・鋼杭式、仮設工：導材設置撤去)（排出ガス対策型）150kVA

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	96.00	138.00	13,248		
賃料（発電発電機(排出ガス対策型)）	150kVA	日	1.65	4,870.00	8,035	$\alpha=1.65$	
合 計					21,283		

単価表番号：1-19

単価表名称：パイプロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工) 200kW

1日当り 6.00H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（鋼管用大型パイプロハンマ[電動式・	起振力1,431KN 質量13.5t 200kW	時間	6.00	8,830.00	52,980		運転時間
損料（鋼管用大型パイプロハンマ[電動式・	起振力1,431KN 質量13.5t 200kW	日	1.65	57,600.00	95,040	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					148,020		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

単価表番号：1-20

単価表名称：鋼管チャック(ジェット併用パイプロ) 200kW

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料 (パイプロ用鋼管チャック[寸法可変式])	200kW用 ϕ 700~1,700 質量6.5t	時間	6.00	4,320.00	25,920		運転時間
損料 (パイプロ用鋼管チャック[寸法可変式])	200kW用 ϕ 700~1,700 質量6.5t	日	1.65	28,200.00	46,530	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					72,450		

単価表番号：1-21

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	844.00	106.00	89,464		
船団長		人	1.20	30,260.00	36,312	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	30,260.00	36,312	$\beta=1.20$	
普通船員		人	7.20	25,790.00	185,688	$\beta=1.20$	
損料 (起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 250t吊	時間	6.00	80,500.00	483,000		運転時間
損料 (起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 250t吊	日	1.65	639,000.00	1,054,350	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					1,885,126		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

単価表番号：1-22

単価表名称：引船 鋼D 450PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	103.00	106.00	10,918		
高級船員		人	2.40	30,260.00	72,624	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	25,790.00	30,948	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 450PS型	時間	2.00	4,010.00	8,020		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 450PS型	日	1.65	41,600.00	68,640	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					191,150		

単価表番号：1-23

単価表名称：発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合) 600kVA

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	378.00	138.00	52,164		
賃料（発動発電機）	600kVA	日	1.65	34,500.00	56,925	$\alpha=1.65$	
合 計					109,089		

単価表番号：1-24

単価表名称：バックホウ運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	24,340.00	24,340		
軽油		L	78.000	138.00	10,764		
賃料（バックホウ（クローラ）[標準・クレ]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t	日	1.260	10,700.00	13,482		
合 計					48,586		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

単価表番号：1-25

単価表名称：クレーン付台船 45～50t吊

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	68.00	89.90	6,113		
船団長		人	1.20	30,260.00	36,312	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	25,790.00	154,740	$\beta=1.20$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン45～50t吊 台船500t積	日	1.00	16,300.00	16,300		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン45～50t吊 台船500t積	日	1.65	99,600.00	164,340	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					377,805		

単価表番号：1-26

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	89.90	11,597		
潜水世話役		人	0.24	38,900.00	9,336	$\beta=1.20$	
潜水士		人	1.20	38,900.00	46,680	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	29,430.00	35,316	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	30,260.00	36,312	$\beta=1.20$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					182,701		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

単価表番号：1-27

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料 (ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ])	16t吊	日	1.00	38,400.00	38,400		
合 計					38,400		

単価表番号：1-28

単価表名称：台船 鋼300t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.70	25,790.00	69,633	$\beta=1.35$	
損料 (台船)	300t積	日	1.85	57,700.00	106,745	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					176,378		

単価表番号：1-29

単価表名称：引船 鋼D 450PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	308.00	106.00	32,648		
高級船員		人	2.70	30,260.00	81,702	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	25,790.00	34,816	$\beta=1.35$	
損料 (引船[鋼製])	D 450PS型	時間	6.00	4,010.00	24,060		運転時間
損料 (引船[鋼製])	D 450PS型	日	1.85	41,600.00	76,960	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					250,186		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

単価表番号：1-30

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 70t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料 (ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ])	70t吊	日	1.00	116,000.00	116,000		
合 計					116,000		

単価表番号：1-31

単価表名称：バックホウ 平積0.6m3 標準型・超低騒音型・クレーン機能付き 排ガス型(第2次)

6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.00	24,340.00	24,340		
軽油	パトロール給油	L	96.00	138.00	13,248		
損料 (バックホウ (クローラ) [標準・超低])	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	時間	6.00	4,820.00	28,920		運転時間換算
合 計					66,508		

単価表番号：1-32

単価表名称：電気溶接機 300A

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	25.00	138.00	3,450		
損料 (電気溶接機 ディーゼルエンジン付)	300A	日	1.00	2,090.00	2,090		運転日換算
合 計					5,540		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

単価表番号：1-33

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	106.00	3,922		
高級船員		人	1.20	30,260.00	36,312	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	25,790.00	30,948	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					96,854		

単価表番号：2-1

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	148.00	1,036		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.00	287.00	574		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880		供用日
合 計					3,490		

単価表番号：2-2

単価表名称：クレーン付トラック 4t積 2t吊

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	31.00	138.00	4,278		
運転手（特殊）		人	1.00	23,400.00	23,400		
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	5.80	583.00	3,381		運転時間
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	日	1.23	6,670.00	8,204		供用日
合 計					39,263		

単価表

和歌山下津港海岸(海南地区)船尾南護岸(第1-1工区)等築造工事

単価表番号：2-3

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	20.00	148.00	2,960		
損料 (ライトバン[ガソリンエンジン・二輪	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	6.00	287.00	1,722		運転時間
損料 (ライトバン[ガソリンエンジン・二輪	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880		供用日
合 計					6,562		