

令 和 6 年 度

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

積 算 書

近畿地方整備局

令和7年2月

合併積算総括表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					475,831,162	
間接工事費	47,541,014 + 110,809,441				158,350,455	
共通仮設費（計）	21,961,297 + 24,138,033 + 1,441,684				47,541,014	
共通仮設費（積上）					21,961,297	
共通仮設費（率）	414,742,846 × 5.82% ((3.71% × 1.00 + 2.00%) × 1.02)				24,138,033	
現場環境改善費	400,467,912 × 0.36%				1,441,684	
現場管理費	462,283,860 × 23.97% ((21.60% + 1.67%) × 1.03)				110,809,441	
工事原価	475,831,162 + 158,350,455				634,181,617	
一般管理費等	573,093,301 × 13.32% (13.32% × 1.00) - 3,381				76,332,646	
契約保証費	573,093,301 × 0.04%				229,237	
六価クロム溶出試験					36,500	
工事価格	634,181,617 + 76,332,646 + 229,237 + 36,500				710,780,000	
直接調査費					7,059,600	
間接調査費					829,467	
諸経費	7,889,067 × 68.4% - 5,188				5,390,933	
一般調査業務費	7,059,600 + 829,467 + 5,390,933				13,280,000	
調査業務費					13,280,000	
合計価格	710,780,000 + 13,280,000				724,060,000	

合併積算総括表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税等相当額	724,060,000 × 10.00%				72,406,000	
請負工事費					796,466,000	

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					475,831,162	
荷さばき地等					475,831,162	
構造物撤去工					12,821,689	
アスファルト舗装撤去工					5,795,883	
アスファルト舗装版切断	t=5cm～10cm				416,980	
1-1 舗装版切断	t=5cm～10cm	m	637.00	654.6	416,980	
アスファルト舗装撤去	t=5cm～10cm				5,212,346	
1-2 舗装版破碎	t=5cm～10cm	m ²	7,319.00	198.5	1,452,821	
1-3 アスファルト殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m ³	525.00	7,161	3,759,525	
アスファルト舗装切削	t=5cm				166,557	
1-4 路面切削	平均切削深さ5cm	m ²	215.00	524.5	112,767	
1-5 アスファルト殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m ³	11.00	4,890	53,790	
コンクリート舗装撤去工					69,807	
コンクリート舗装撤去	t=20cm、有筋				69,807	
1-6 舗装版破碎	t=20cm	m ²	42.00	747.8	31,407	
1-7 コンクリート殻運搬	コンクリート殻(有筋)	m ³	8.00	4,800	38,400	
路盤材撤去工					3,739,747	
路盤材撤去	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20～30cm				3,739,747	

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-8 掘削	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m ³	1,775.00	315.9	560,722	
1-9 土砂等運搬	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m ³	1,775.00	1,791	3,179,025	
回転盤撤去工					527,744	
回転盤撤去	PL-2000×2000×6、PL-1800×1800×9				527,744	
1-10 回転盤撤去	PL-2000×2000×6、PL-1800×1800×9	枚	16.00	32,984	527,744	
コンテナマット撤去工					2,385,576	
コンテナマット撤去	PL-500×500×19				2,385,576	
1-11 コンテナマット撤去	PL-500×500×19	枚	612.00	3,898	2,385,576	
現場発生品積込・運搬・荷卸					302,932	
現場発生品積込・運搬・荷卸					302,932	
1-12 現場発生品積込・荷卸		t	26.16	8,998	235,387	
1-13 現場発生品運搬		t	26.16	2,582	67,545	
陸上地盤改良工					211,029,763	
固化工					210,744,150	
深層混合処理工(機械攪拌)	改良長 L=19.7m				129,494,110	
1-14 機械攪拌(材料費)	改良長 L=19.7m(改良径φ1.60m)	本	415.00	102,315	42,460,725	
1-15 機械攪拌(施工費)	改良長 L=19.7m(改良径φ1.60m)	本	415.00	204,175	84,732,625	
1-16 水運搬	改良長 L=19.7m(改良径φ1.60m)	本	415.00	5,544	2,300,760	

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設汚泥運搬(機械攪拌)					15,636,369	
1-17 積込(ルーズ)	盛り土	m ³	2,763.00	229.2	633,279	
1-18 土砂等運搬	建設汚泥(軟弱土)	m ³	2,763.00	5,430	15,003,090	
深層混合処理工(1)(高圧噴射攪拌)	改良長 L=19.7m				35,681,664	
1-19 高圧噴射攪拌(材料費)(1)	改良長L=19.7m(改良径φ2.25m)	本	16.00	878,742	14,059,872	
1-20 高圧噴射攪拌(先行削孔費)(1)	削孔長L=22.66m(削孔径φ216mm)	本	16.00	488,312	7,812,992	
1-21 高圧噴射攪拌(造成費)(1)	改良長L=19.7m(改良径φ2.25m)	本	16.00	736,172	11,778,752	
1-22 水運搬(1)	改良長L=19.7m(改良径φ2.25m)	本	16.00	126,878	2,030,048	
深層混合処理工(2)(高圧噴射攪拌)	改良長 L=19.7m、夜間				14,775,240	
1-23 高圧噴射攪拌(材料費)(2)	改良長L=19.7m(改良径φ2.25m)	本	6.00	878,700	5,272,200	
1-24 高圧噴射攪拌(先行削孔費)(2)【夜間】	削孔長L=22.96m(削孔径φ216mm)	本	6.00	621,547	3,729,282	
1-25 高圧噴射攪拌(造成費)(2)【夜間】	改良長L=19.7m(改良径φ2.25m)	本	6.00	812,005	4,872,030	
1-26 水運搬(2)	改良長L=19.7m(改良径φ2.25m)	本	6.00	150,288	901,728	
特許使用料(高圧噴射攪拌)					861,500	
1-27 特許使用料	高圧噴射攪拌工法	m ³	1,723.00	500	861,500	
機械据付撤去(高圧噴射攪拌)					1,789,876	
1-28 機械据付撤去(先行削孔機械)		式	1.00	246,411	246,411	
1-29 機械据付撤去(造成機械)		式	1.00	1,543,465	1,543,465	

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設汚泥運搬(高圧噴射攪拌)					12,505,391	
1-30 汚泥吸排車運搬(1)	泥水	m ³	745.00	10,669	7,948,405	
1-31 汚泥吸排車運搬(2)【夜間】	泥水	m ³	287.00	15,878	4,556,986	
アスファルト舗装版削孔工					118,404	
アスファルト舗装版削孔	φ300 6本 t=10cm				118,404	
1-32 アスファルト舗装版削孔【夜間】	φ300 6本 t=10cm、夜間	孔	6.00	19,734	118,404	
仮設排泥ピット工					167,209	
仮設排泥ピット工					167,209	
1-33 仮設排泥ピット組立・解体		式	1.00	145,371	145,371	
1-34 仮設排泥ピット材料(賃料)	山留材(H-300) 2m-4本、3m-4本	t	2.00	8,003	16,006	
1-35 仮設排泥ピット材料(購入)	ボルト・ナット(M22×65mm)	組	72.00	81	5,832	
付属工					126,802,729	
走行路版工					126,645,453	
路盤	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm				1,617,881	
1-36 路盤材敷均し転圧	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm	m ²	1,363.00	1,187	1,617,881	
敷モルタル	1:3				2,330,000	
1-37 敷モルタル		m ³	25.00	93,200	2,330,000	
路盤紙					46,398	

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-38 路盤紙（材料費）		m ²	1,254.00	37	46,398	
走行路版製作据付	L=5.92～9.00m、W=10.01～15.21t				112,743,200	
1-39 走行路版製作（材料費）	L=5.92～9.00m、W=10.01～15.21t	式	1.00	107,220,000	107,220,000	
1-40 走行路版据付	L=5.92～9.00m、W=10.01～15.21t	枚	64.00	86,300	5,523,200	
目地材	発泡樹脂体系 t=10mm				99,450	
1-41 伸縮目地	発泡樹脂体系 t=10mm	m ²	39.00	2,550	99,450	
ホーンジョイント					9,808,524	
1-42 ホーンジョイント設置		箇所	372.00	26,367	9,808,524	
係留装置基礎改良工					157,276	
係留装置基礎改良					157,276	
1-43 コンクリート切断	t=30cm	m	24.00	3,148	75,552	
1-44 コンクリートはつり	t=5cm	m ²	10.00	7,892	78,920	
1-45 積込(コンクリート殻)		m ³	0.50	1,185	592	
1-46 コンクリート殻運搬	無筋	m ³	0.50	4,425	2,212	
土工					1,429,968	
作業土工(床掘工)					69,086	
床掘り					69,086	
1-47 床掘り		m ³	296.00	233.4	69,086	

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土工					1,360,882	
土砂等運搬					173,680	
1-48 土砂等運搬		m 3	167.00	1,040	173,680	
整地					471,108	
1-49 埋戻し		m 3	129.00	3,652	471,108	
セメント安定処理(1)	t=22cm 固化材添加量30kg/m3				706,959	
1-50 安定処理	t=22cm 固化材添加量30kg/m3	m 2	579.00	1,221	706,959	
セメント安定処理(2)	t=38.5cm 固化材添加量30kg/m3				9,135	
1-51 安定処理	t=38.5cm 固化材添加量30kg/m3	m 2	7.00	1,305	9,135	
舗装工					23,844,095	
アスファルト舗装工					23,844,095	
路盤	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20~25cm				8,200,548	
1-52 路盤材敷均し転圧	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm	m 2	2,314.00	1,165	2,695,810	
1-53 路盤材敷均し転圧	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm	m 2	3,624.00	1,372	4,972,128	
1-54 路盤材敷均し転圧(人力)	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm	m 2	170.00	3,133	532,610	
基層	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm				4,330,110	
1-55 機械舗設	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む	m 2	2,314.00	1,635	3,783,390	
1-56 人力舗設	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む	m 2	170.00	3,216	546,720	

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(1)	再生密粒度アスコン(20) t=5cm				10,023,084	
1-57 機械舗設	再生密粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む	m ²	3,624.00	1,655	5,997,720	
1-58 機械舗設	再生密粒度アスコン(20) t=5cm タックコート含む	m ²	2,305.00	1,576	3,632,680	
1-59 人力舗設	再生密粒度アスコン(20) t=5cm タックコート含む	m ²	127.00	3,092	392,684	
表層(2)	半たわみ性舗装 t=5cm				1,290,353	
1-60 機械舗設(小規模)	開粒度アスコン(13) t=5cm	m ²	238.00	2,497	594,286	
1-61 タックコート	PKR-T	m ²	238.00	39	9,282	
1-62 人力舗設	開粒度アスコン(13) t=5cm タックコート含む	m ²	29.00	3,068	88,972	
1-63 セメントミルク浸透	早強型	m ²	267.00	2,239	597,813	
雑工					18,596,350	
排水構造物工					129,355	
マンホール改良	1号人孔、有筋				129,355	
1-64 マンホール撤去		基	2.00	12,880	25,760	
1-65 構造物取壊し	有筋	m ³	0.30	16,134	4,840	
1-66 コンクリート殻運搬	有筋	m ³	0.30	4,009	1,202	
1-67 現場発生品積込・荷卸		t	0.13	8,452	1,098	
1-68 現場発生品運搬		t	0.13	2,425	315	
1-69 マンホール閉塞		基	2.00	48,070	96,140	

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工					3,735,975	
溶融式区画線(1)	W=10cm、実線、白色				795,230	
1-70 実線(溶融式)	W=10cm、実線、白色	m	2,830.00	281	795,230	
溶融式区画線(2)	W=10cm、実線、黄色				166,830	
1-71 実線(溶融式)	W=10cm、実線、黄色	m	498.00	335	166,830	
溶融式区画線(3)	W=15cm換算、文字、白色				123,590	
1-72 文字(溶融式)	W=15cm換算、文字、白色	m	170.00	727	123,590	
溶融式区画線(4)	W=15cm換算、文字、黄色				14,008	
1-73 文字(溶融式)	W=15cm換算、文字、黄色	m	17.00	824	14,008	
溶融式区画線(5)	W=15cm換算、文字、赤色				107,457	
1-74 文字(溶融式)	W=15cm換算、文字、赤色	m	119.00	903	107,457	
塗装式区画線(1)	W=10cm、実線、白色				214,110	
1-75 実線(塗装式)	W=10cm、実線、白色(回転盤上)	m	61.00	3,510	214,110	
塗装式区画線(2)	W=10cm、実線、白色				2,314,750	
1-76 実線(塗装式)	W=10cm、実線、白色(コンテナマット上)	m	235.00	9,850	2,314,750	
現場発生品積込・運搬・荷卸					302,932	
現場発生品積込・運搬・荷卸					302,932	
1-77 現場発生品積込・荷卸		t	26.16	8,998	235,387	

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-78 現場発生品運搬		t	26.16	2,582	67,545	
回転盤設置工					2,110,226	
回転盤設置	PL-2000×2000×6、PL-1800×1800×9				2,110,226	
1-79 コンクリート削孔(さく岩機)		孔	128.00	1,091	139,648	
1-80 アンカー鉄筋、樹脂接着剤(材料費)		式	1.00	302,626	302,626	
1-81 回転盤設置	PL-2000×2000×6、PL-1800×1800×9	枚	16.00	104,247	1,667,952	
コンテナマット設置工					12,317,862	
コンテナマット設置(1)	PL-500×500×19				3,485,340	
1-82 コンテナマット設置(1)	PL-500×500×19	枚	612.00	5,695	3,485,340	
コンテナマット設置(2)					8,832,522	
1-83 コンテナマット(材料費)		式	1.00	7,925,000	7,925,000	
1-84 コンテナマット設置(2)		枚	77.00	11,786	907,522	
仮設工					5,943,318	
安全対策					5,943,318	
交通誘導警備員					5,943,318	
1-85 交通誘導整理		式	1.00	5,943,318	5,943,318	
その他(処分費)					75,363,250	
処分費					75,363,250	

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分費					75,363,250	
1-86 アスファルト(掘削)処分費		m ³	525.00	2,820	1,480,500	
1-87 アスファルト(切削)処分費		m ³	11.00	2,585	28,435	
1-88 コンクリート(無筋)処分費		m ³	0.50	4,230	2,115	
1-89 コンクリート(有筋)処分費		m ³	8.00	6,000	48,000	
1-90 スラグ(HMS)処分費	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m ³	1,775.00	12,360	21,939,000	
1-91 建設汚泥(軟弱土)処分費	盛上がり土	t	4,697.00	8,000	37,576,000	
1-92 建設汚泥(泥水)処分費		t	1,043.00	10,000	10,430,000	
1-93 建設汚泥(泥水)処分費【夜間】		t	402.00	9,600	3,859,200	
共通仮設費(積上)					21,961,297	
共通仮設					21,961,297	
共通仮設費					21,961,297	
運搬費					15,016,557	
建設機械器具等運搬(1)	深層混合処理工(機械攪拌)改良機135t級				14,851,157	
1-94 分解組立運搬	深層混合処理工(機械攪拌)改良機135t級(2台)	式	1.00	14,851,157	14,851,157	
建設機械器具等運搬(2)	路面切削機2.0m				142,000	
1-95 運搬	路面切削機2.0m(1台)	式	1.00	142,000	142,000	
仮設材等運搬	鋼製山留材				23,400	

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-96 仮設材等運搬	鋼製山留材	式	1.00	23,400	23,400	
安全費					6,824,740	
安全対策					6,824,740	
1-97 保安要員(1)	昼間	式	1.00	6,149,100	6,149,100	
1-98 保安要員(2)	夜間	式	1.00	675,640	675,640	
技術管理費					120,000	
間接工事費等諸経費動向調査					120,000	
1-99 間接工事費等諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	
調査費					7,889,067	
土質調査業務					7,889,067	
直接調査					7,059,600	
事前ボーリング					1,734,720	
ボーリング					1,145,040	
2-1 陸上ボーリング	粘性土・シルト φ36mm	m	16.40	15,200	249,280	
2-2 陸上ボーリング	砂・砂質土 φ86mm	m	5.20	18,800	97,760	
2-3 陸上ボーリング	レキ混り土砂 φ86mm	m	22.80	35,000	798,000	
原位置試験					497,080	
2-4 原位置試験(陸上施工)	標準貫入試験 粘性土・シルト	回	16.00	7,980	127,680	

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-5 原位置試験(陸上施工)	標準貫入試験 砂・砂質土	回	4.00	10,400	41,600	
2-6 原位置試験(陸上施工)	標準貫入試験 レキ混り土砂	回	22.00	14,900	327,800	
乱れの少ない試料採取					54,600	
2-7 乱れの少ない試料採取(陸上施工)	シンウォールサンプリング	本	2.00	27,300	54,600	
土質試験					38,000	
2-8 力学試験		式	1.00	38,000	38,000	
チェックボーリング					5,324,880	
ボーリング					4,259,280	
2-9 陸上ボーリング	レキ混り土砂 φ116mm	m	15.00	44,400	666,000	
2-10 陸上ボーリング	固結シルト・固結粘土 φ116mm	m	118.20	30,400	3,593,280	
乱れの少ない試料採取					723,600	
2-11 乱れの少ない試料採取(陸上施工)	ロータリー式二重管サンプリング	本	18.00	40,200	723,600	
土質試験					342,000	
2-12 力学試験		式	1.00	342,000	342,000	
間接調査					829,467	
間接調査					829,467	
準備(事前ボーリング)					173,450	
2-13 調査準備		式	1.00	173,450	173,450	

合併積算内訳表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬（事前ボーリング）					256,479	
2-14 交通車		式	1.00	60,105	60,105	
2-15 機材運搬		式	1.00	166,453	166,453	
2-16 試料運搬		式	1.00	29,921	29,921	
運搬（チェックボーリング）					399,538	
2-17 交通車		式	1.00	173,243	173,243	
2-18 機材運搬		式	1.00	166,453	166,453	
2-19 試料運搬		式	1.00	59,842	59,842	

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-1
 名称：舗装版切断 t=5cm～10cm 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	t=5cm～10cm	m	1.000	654.6	654.6		
合 計	作業能力：1.00m			654.6	654.6		

番号：1-2
 名称：舗装版破碎 t=5cm～10cm 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	t=5cm～10cm	m2	1.000	198.5	198.5		
合 計	作業能力：1.00m2			198.5	198.5		

番号：1-3
 名称：アスファルト殻運搬 アスファルト殻(掘削) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	1.000	7,161	7,161		
合 計	作業能力：1.00m3			7,161	7,161		

番号：1-4
 名称：路面切削 平均切削深さ5cm 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路面切削	平均切削深さ5cm	m2	1.000	524.5	524.5		
合 計	作業能力：1.00m2			524.5	524.5		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-5

名称：アスファルト殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m 3	1.000	4,890	4,890		
合 計	作業能力：1.00m 3			4,890	4,890		

番号：1-6

名称：舗装版破碎 t=20cm

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	t=20cm	m 2	1.000	747.8	747.8		
合 計	作業能力：1.00m 2			747.8	747.8		

番号：1-7

名称：コンクリート殻運搬 コンクリート殻(有筋)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬	コンクリート殻(有筋)	m 3	1.000	4,800	4,800		
合 計	作業能力：1.00m 3			4,800	4,800		

番号：1-8

名称：掘削 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m 3	1.00	315.9	315.9		
合 計	作業能力：1.00m 3			315.9	315.9		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-9

名称：土砂等運搬 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m ³	1.00	1,791	1,791		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,791	1,791		

番号：1-10

名称：回転盤撤去 PL-2000×2000×6、PL-1800×1800×9

1日当り (12枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	27,140.00	27,140		
特殊作業員		人	2.00	24,130.00	48,260		
普通作業員		人	4.00	22,880.00	91,520		
溶接工		人	3.00	30,060.00	90,180		
バックホウ(クローラ) [標準型・クレーン機能付き]	排出ガス対策型(1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	日	1.00	47,374.00	47,374	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	30.00	304,474.00	91,342		
合 計	作業能力：12.00枚			32,984.00	395,816		

番号：1-11

名称：コンテナマット撤去 PL-500×500×19

1日当り (35枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	27,140.00	27,140		
普通作業員		人	4.00	22,880.00	91,520		
雑材料	全体の%	%	15.00	118,660.00	17,799		
合 計	作業能力：35.00枚			3,898.00	136,459		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-12

名称：現場発生品積込・荷卸

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込・荷卸		t	1.000	8,998	8,998		
合 計	作業能力：1.00 t			8,998	8,998		

番号：1-13

名称：現場発生品運搬

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬		t	1.000	2,582	2,582		
合 計	作業能力：1.00 t			2,582	2,582		

番号：1-14

名称：機械攪拌（材料費） 改良長 L=19.7m（改良径φ1.60m）

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
固化材	高炉Bセメント	k g	5,010.600	14.30	71,651		
添加剤	ジオリター 1 O	k g	50.106	612.00	30,664		
合 計	作業能力：1.00本			102,315.00	102,315		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-15

名称：機械攪拌（施工費） 改良長 L=19.7m（改良径φ1.60m）

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.213	27,140.00	5,780		
特殊作業員		人	0.426	24,130.00	10,279		
普通作業員		人	0.213	22,880.00	4,873		
RASコラム改良機	135t級	h	1.239	96,940.00	120,108		
スラリープラント	40m3/h	日	0.213	134,840.00	28,720		
バックホウ（クローラ型）〔標準・クレーン機能付〕	排出ガス対策型（第2次） 山積0.80m3 2.9t 吊	日	0.106	64,990.00	6,888		
発動発電機	600kVA 514kW	日	0.213	102,900.00	21,917		
発動発電機	150kVA 134kW	日	0.213	25,320.00	5,393		
高圧洗浄機損料	30.1L/min 4.9MPa	日	0.213	1,020.00	217		
合 計	作業能力：1.00本			204,175.00	204,175		

番号：1-16

名称：水運搬 改良長 L=19.7m（改良径φ1.60m）

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車〔トラック架装型〕	5500～6500L	時間	0.715	7,754.00	5,544		
合 計	作業能力：1.00本			5,544.00	5,544		

番号：1-17

名称：積込（ルーズ） 盛り上り土

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（ルーズ）	盛り上り土	m3	1.00	229.2	229.2		
合 計	作業能力：1.00m3			229.2	229.2		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-18

名称：土砂等運搬 建設汚泥(軟弱土)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	建設汚泥(軟弱土)	m 3	1.00	5,430	5,430		
合 計	作業能力：1.00m 3			5,430	5,430		

番号：1-19

名称：高圧噴射攪拌（材料費）（1） 改良長L=19.7m（改良径φ2.25m）

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
固化材	高炉Bセメント	t	21.634	14,300.00	309,366		
混和材	OPフロー	k g	284.688	2,000.00	569,376		
合 計	作業能力：1.00本			878,742.00	878,742		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-20

名称：高圧噴射攪拌（先行削孔費）(1) 削孔長L=22.66m（削孔径φ216mm）

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
とび工	ボーリング工A	人	1.755	27,660.00	48,543		
特殊作業員	ボーリング工B	人	1.755	24,130.00	42,348		
普通作業員		人	1.755	22,880.00	40,154		
削孔機（ボーリングマシン）	22kW φ216	日	1.755	84,380.00	148,086		
グラウトポンプ	20kW	日	1.755	9,962.00	17,483		
水中ポンプ	3.7kW	日	1.755	573.00	1,005		
サンドポンプ	11kW	日	1.755	1,812.00	3,180		
水槽	20m3	日	1.755	3,038.00	5,331		
発動発電機	125kVA 117kW	日	1.755	24,892.00	43,685		
先行削孔用消耗材料費	砂礫土 (N≤50)	m	10.350	9,648.00	99,856		
先行削孔用消耗材料費	粘性土	m	8.710	3,104.00	27,035		
先行削孔用消耗材料費	砂質土 (N≤50)	m	2.600	4,464.00	11,606		
合 計	作業能力：1.00本			488,312.00	488,312		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-21

名称：高圧噴射攪拌（造成費）(1) 改良長L=19.7m（改良径φ2.25m）

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役	職長	人	0.406	27,140.00	11,018		
とび工	OPT工A	人	0.812	27,660.00	22,459		
特殊作業員	OPT工B	人	0.406	24,130.00	9,796		
電工	機電工	人	0.406	23,920.00	9,711		
普通作業員		人	0.812	22,880.00	18,578		
削孔・造成マシン	削孔造成兼用 30kW	日	0.406	60,000.00	24,360		
超高压ポンプ（硬化材用）	圧力40MPa、220kW	日	0.406	105,740.00	42,930		
超高压ポンプ（水用）	圧力40MPa、55kW	日	0.406	27,670.00	11,234		
スラリープラント	24m ³ /h、21kW	日	0.406	38,040.00	15,444		
セメントサイロ	30t、15.4kW	日	0.406	10,090.00	4,096		
水中ポンプ	5.5kW	日	1.218	733.00	892		
流量計	400L/分	日	0.406	9,486.00	3,851		
コンプレッサー	0.7MPa以上	日	0.406	33,476.00	13,591		
水槽	20m ³	日	0.812	3,038.00	2,466		
発動発電機	125kVA 117kW	日	0.406	24,892.00	10,106		
発動発電機	220kVA 201kW	日	0.406	40,598.00	16,482		
発動発電機	500kVA 427kW	日	0.406	100,540.00	40,819		
排泥処理ポンプ	22kW	日	0.812	6,258.00	5,081		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25 t 吊	日	0.406	42,800.00	17,376		
造成用消耗材料費		m ³	28.466	16,015.00	455,882		
合 計	作業能力：1.00本			736,172.00	736,172		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-22

名称：水運搬(1) 改良長L=19.7m (改良径φ2.25m)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車[トラック架装型]	5500～6500L	時間	16.363	7,754.00	126,878		
合 計	作業能力：1.00本			126,878.00	126,878		

番号：1-23

名称：高圧噴射攪拌（材料費）(2) 改良長L=19.7m (改良径φ2.25m)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
固化材	高炉Bセメント	t	21.634	14,300.00	309,366		
混和材	OPフロー	k g	284.667	2,000.00	569,334		
合 計	作業能力：1.00本			878,700.00	878,700		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-24

名称：高圧噴射攪拌（先行削孔費）(2)【夜間】 削孔長L=22.96m（削孔径φ216mm）

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
とび工	夜間	人	2.236	32,150.00	71,887		
特殊作業員	夜間	人	2.236	27,600.00	61,713		
普通作業員	夜間	人	2.236	26,450.00	59,142		
削孔機（ボーリングマシン）	22kW φ216	日	2.236	84,380.00	188,673		
グラウトポンプ	20kW	日	2.236	9,962.00	22,275		
水中ポンプ	3.7kW	日	2.236	573.00	1,281		
サンドポンプ	11kW	日	2.236	1,812.00	4,051		
水槽	20m3	日	2.236	3,038.00	6,792		
発動発電機	125kVA 117kW	日	2.236	24,892.00	55,658		
先行削孔用消耗材料費	砂礫土 (N≤50)	m	11.550	9,648.00	111,434		
先行削孔用消耗材料費	粘性土	m	8.710	3,104.00	27,035		
先行削孔用消耗材料費	砂質土 (N≤50)	m	2.600	4,464.00	11,606		
合 計	作業能力：1.00本			621,547.00	621,547		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-25

名称：高圧噴射攪拌（造成費）(2)【夜間】 改良長L=19.7m（改良径φ2.25m）

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役	夜間	人	0.490	31,050.00	15,214		
とび工	夜間	人	0.980	32,150.00	31,507		
特殊作業員	夜間	人	0.490	27,600.00	13,524		
電工	夜間	人	0.490	27,220.00	13,337		
普通作業員	夜間	人	0.980	26,450.00	25,921		
削孔・造成マシン	削孔造成兼用 30kW	日	0.490	60,000.00	29,400		
超高压ポンプ（硬化材用）	圧力40MPa、220kW	日	0.490	105,740.00	51,812		
超高压ポンプ（水用）	圧力40MPa、55kW	日	0.490	27,670.00	13,558		
スラリープラント	24m ³ /h、21kW	日	0.490	38,040.00	18,639		
セメントサイロ	30t、15.4kW	日	0.490	10,090.00	4,944		
水中ポンプ	5.5kW	日	1.470	733.00	1,077		
流量計	400L/分	日	0.490	9,486.00	4,648		
コンプレッサー	0.7MPa以上	日	0.490	33,476.00	16,403		
水槽	20m ³	日	0.980	3,038.00	2,977		
発動発電機	125kVA 117kW	日	0.490	24,892.00	12,197		
発動発電機	220kVA 201kW	日	0.490	40,598.00	19,893		
発動発電機	500kVA 427kW	日	0.490	100,540.00	49,264		
排泥処理ポンプ	22kW	日	0.980	6,258.00	6,132		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25 t 吊（夜間）	日	0.490	52,400.00	25,676		
造成用消耗材料費		m ³	28.466	16,015.00	455,882		
合 計	作業能力：1.00本			812,005.00	812,005		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-26

名称：水運搬(2) 改良長L=19.7m(改良径φ2.25m)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車[トラック架装型]	5500～6500L	時間	17.392	7,754.00	134,857		
水槽	20m3	日	2.236	3,038.00	6,792		
水槽	30m3	日	2.236	3,864.00	8,639		
合 計	作業能力：1.00本			150,288.00	150,288		

番号：1-27

名称：特許使用料 高圧噴射攪拌工法

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特許料金	OPTジェット工法および装置(改良対象土量1m3)	m3	1.000	500.00	500		
合 計	作業能力：1.00m3			500.00	500		

番号：1-28

名称：機械据付撤去(先行削孔機械)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
とび工	ボーリング工A	人	3.000	27,660.00	82,980		
特殊作業員	ボーリング工B	人	3.000	24,130.00	72,390		
普通作業員		人	3.000	22,880.00	68,640		
雑材料	労務費の%	%	10.000	224,010.00	22,401		
合 計	作業能力：1.00式			246,411.00	246,411		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-29

名称：機械据付撤去（造成機械）

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役	職長	人	5.000	27,140.00	135,700		
とび工	OPT工A	人	10.000	27,660.00	276,600		
特殊作業員	OPT工B	人	5.000	24,130.00	120,650		
溶接工	機械工	人	5.000	30,060.00	150,300		
電工	機電工	人	5.000	23,920.00	119,600		
普通作業員		人	10.000	22,880.00	228,800		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	5 0 t 吊	日	5.000	74,300.00	371,500		
雑材料	全体の%	%	10.000	1,403,150.00	140,315		
合 計	作業能力：1.00式			1,543,465.00	1,543,465		

番号：1-30

名称：汚泥吸排車運搬(1) 泥水

100m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	10.417	22,880.00	238,340		
側溝清掃車運転		日	10.417	79,540.00	828,568		
合 計	作業能力：100.00m 3			10,669.00	1,066,908		

番号：1-31

名称：汚泥吸排車運搬(2)【夜間】 泥水

100m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	14.493	26,450.00	383,339		
側溝清掃車運転		日	14.493	83,110.00	1,204,513		
合 計	作業能力：100.00m 3			15,878.00	1,587,852		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-32

名称：アスファルト舗装版削孔【夜間】 φ300 6本 t=10cm、夜間

100孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	6.00	31,050.00	186,300		
特殊作業員		人	32.00	27,600.00	883,200		
普通作業員		人	11.00	26,450.00	290,950		
コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径35cm	日	32.00	4,726.00	151,232	8H	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	32.00	2,224.00	71,168	8H	
ダイヤモンドビット	204mm スタンダード	個	4.00	52,800.00	211,200		
雑材料	全体の%	%	10.00	1,794,050.00	179,405		
合 計	作業能力：100.00孔			19,734.00	1,973,455		

番号：1-33

名称：仮設排泥ビット組立・解体

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	27,140.00	27,140		
とび工		人	1.00	27,660.00	27,660		
普通作業員		人	2.00	22,880.00	45,760		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	42,800.00	42,800	8H	
雑材料	労務費の%	%	2.00	100,560.00	2,011		
合 計	作業能力：1.00式			145,371.00	145,371		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-34

名称：仮設排泥ピット材料(賃料) 山留材(H-300) 2m-4本、3m-4本

1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山留材質料	H-300	t/日	24.00	120.00	2,880		
山留材整備費	H-300	t	1.00	5,123.00	5,123		
合 計	作業能力：1.00 t			8,003.00	8,003		

番号：1-35

名称：仮設排泥ピット材料(購入) ボルト・ナット(M22×65mm)

1組当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
六角ボルト	M22×65	本	1.00	63.00	63		
六角ナット	M22	個	1.00	18.30	18		
合 計	作業能力：1.00組			81.00	81		

番号：1-36

名称：路盤材敷均し転圧 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ(舗装)	HMS-25	m ³	274.00	3,000.00	822,000		
ブルドーザ(排出ガス対策型)	3t級	日	1.80	37,596.00	67,672	4.90H / 8H	
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	1.60	39,472.00	63,155	4.00H / 8H	
普通作業員		人	10.00	22,880.00	228,800		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,181,627.00	5,908		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,187.00	1,187,535		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-37

名称：敷モルタル

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷モルタル		m3	1.000	93,200	93,200		
合 計	作業能力：1.00m3			93,200	93,200		

番号：1-38

名称：路盤紙（材料費）

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤紙	クラフト紙	m2	1.00	37.50	37		
合 計	作業能力：1.00m2			37.00	37		

番号：1-39

名称：走行路版製作（材料費） L=5.92～9.00m、W=10.01～15.21t

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
走行路版	L=9.00m、W=15.21t	枚	52.00	1,740,000.00	90,480,000		
走行路版	L=7.15m、W=12.09t	枚	2.00	1,550,000.00	3,100,000		
走行路版	L=6.64m、W=11.23t	枚	4.00	1,440,000.00	5,760,000		
走行路版	L=6.00m、W=10.14t	枚	4.00	1,320,000.00	5,280,000		
走行路版	L=5.92m、W=10.01t	枚	2.00	1,300,000.00	2,600,000		
合 計	作業能力：1.00式			107,220,000.00	107,220,000		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-40

名称：走行路版据付 L=5.92～9.00m、W=10.01～15.21t

1日当り（6枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	27,140.00	27,140		
とび工		人	8.00	27,660.00	221,280		
普通作業員		人	4.00	22,880.00	91,520		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	74,300.00	74,300	8H	
雑材料	全体の%	%	25.00	414,240.00	103,560		
合 計	作業能力：6.00枚			86,300.00	517,800		

番号：1-41

名称：伸縮目地 発泡樹脂体系 t=10mm

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m 2	100.00	2,550.00	255,000		
合 計	作業能力：100.00m 2			2,550.00	255,000		

番号：1-42

名称：ホーンジョイント設置

372箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スリッパー（材工共）	φ40×700、(R=1400, S\$400)	本	372.00	13,260.00	4,932,720		
グラウト材注入（材工共）	無収縮タイプ	L	1,391.00	1,660.00	2,309,060		
注入目地材（材工共）	非加熱式	L	43.00	16,720.00	718,960		
樹脂モルタル（材工共）	1:4	L	257.00	7,190.00	1,847,830		
合 計	作業能力：372.00箇所			26,367.00	9,808,570		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-43

名称：コンクリート切断 t=30cm

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート切断	t=30cm	m	1.000	3,148	3,148		
合 計	作業能力：1.00m			3,148	3,148		

番号：1-44

名称：コンクリートはつり t=5cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートはつり	t=5cm	m2	1.000	7,892	7,892		
合 計	作業能力：1.00m2			7,892	7,892		

番号：1-45

名称：積込(コンクリート殻)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(コンクリート殻)		m3	1.000	1,185	1,185		
合 計	作業能力：1.00m3			1,185	1,185		

番号：1-46

名称：コンクリート殻運搬 無筋

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬	無筋	m3	1.000	4,425	4,425		
合 計	作業能力：1.00m3			4,425	4,425		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-47

名称：床掘り

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り		m 3	1.00	233.4	233.4		
合 計	作業能力：1.00m 3			233.4	233.4		

番号：1-48

名称：土砂等運搬

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬		m 3	1.00	1,040	1,040		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,040	1,040		

番号：1-49

名称：埋戻し

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し		m 3	1.000	3,652	3,652		
合 計	作業能力：1.00m 3			3,652	3,652		

番号：1-50

名称：安定処理 t=22cm 固化材添加量30kg/m3

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安定処理	t=22cm 固化材添加量30kg/m3	m 2	1.000	1,221	1,221		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,221	1,221		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-51

名称：安定処理 t=38.5cm 固化材添加量30kg/m3

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安定処理	t=38.5cm 固化材添加量30kg/m3	m2	1.000	1,305	1,305		
合 計	作業能力：1.00m2			1,305	1,305		

番号：1-52

名称：路盤材敷均し転圧 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm

1000m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ(舗装)	HMS-25	m3	274.00	3,000.00	822,000		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	1.00	59,436.00	59,436	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.60	60,086.00	96,137	5.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	0.80	56,378.00	45,102	5.00H / 8H	
普通作業員		人	6.00	22,880.00	137,280		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,159,955.00	5,799		
合 計	作業能力：1,000.00m2			1,165.00	1,165,754		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-53

名称：路盤材敷均し転圧 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ(舗装)	HMS-25	m ³	342.50	3,000.00	1,027,500		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	1.00	59,436.00	59,436	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.60	60,086.00	96,137	5.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	0.80	56,378.00	45,102	5.00H / 8H	
普通作業員		人	6.00	22,880.00	137,280		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,365,455.00	6,827		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,372.00	1,372,282		

番号：1-54

名称：路盤材敷均し転圧(人力) 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm

1日当り (757m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ(舗装)	HMS-25	m ³	187.74	3,000.00	563,220		
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3~4t	日	2.00	39,472.00	78,944	4.00H / 8H	
普通作業員		人	75.10	22,880.00	1,718,288		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,360,452.00	11,802		
合 計	作業能力：757.00m ²			3,133.00	2,372,254		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-55

名称：機械舗設 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む

1日当り(2000m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粗粒度アスファルトコンクリート	再生粗粒度アスコン(20)	t	246.75	10,300.00	2,541,525		
アスファルト乳剤	PK-3	L	2,040.00	108.00	220,320		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	130,627.00	130,627	4.90H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	49,268.00	49,268	2.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	57,396.00	57,396	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	27,140.00	27,140		
特殊作業員		人	4.00	24,130.00	96,520		
普通作業員		人	5.00	22,880.00	114,400		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	475,351.00	33,274		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			1,635.00	3,270,470		

番号：1-56

名称：人力舗設 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む

1日当り(100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粗粒度アスファルトコンクリート	再生粗粒度アスコン(20)	t	12.34	10,300.00	127,102		
アスファルト乳剤	PK-3	L	102.00	108.00	11,016		
タンパ	60~80kg	日	2.00	48,635.00	97,270	8H	
世話役		人	0.40	27,140.00	10,856		
特殊作業員		人	1.20	24,130.00	28,956		
普通作業員		人	1.30	22,880.00	29,744		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	166,826.00	16,682		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,216.00	321,626		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-57

名称：機械舗設 再生密粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート含む

1日当り(2000m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	再生密粒度アスコン(20)	t	243.60	10,600.00	2,582,160		
アスファルト乳剤	PK-3	L	2,040.00	108.00	220,320		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	130,627.00	130,627	4.90H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	49,268.00	49,268	2.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	57,396.00	57,396	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	27,140.00	27,140		
特殊作業員		人	4.00	24,130.00	96,520		
普通作業員		人	5.00	22,880.00	114,400		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	475,351.00	33,274		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			1,655.00	3,311,105		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-58

名称：機械舗設 再生密粒度アスコン(20) t=5cm タックコート含む

1日当り(2000m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	再生密粒度アスコン(20)	t	243.60	10,600.00	2,582,160		
アスファルト乳剤	PK-4	L	620.00	108.00	66,960		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	130,627.00	130,627	4.90H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	49,268.00	49,268	2.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	57,396.00	57,396	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	27,140.00	27,140		
特殊作業員		人	4.00	24,130.00	96,520		
普通作業員		人	5.00	22,880.00	114,400		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	475,351.00	28,521		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			1,576.00	3,152,992		

番号：1-59

名称：人力舗設 再生密粒度アスコン(20) t=5cm タックコート含む

1日当り(100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	再生密粒度アスコン(20)	t	12.18	10,600.00	129,108		
アスファルト乳剤	PK-4	L	31.00	108.00	3,348		
タンパ	60~80kg	日	2.00	48,635.00	97,270	8H	
世話役		人	0.40	27,140.00	10,856		
特殊作業員		人	1.20	24,130.00	28,956		
普通作業員		人	1.30	22,880.00	29,744		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	166,826.00	10,009		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,092.00	309,291		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-60

名称：機械舗設(小規模) 開粒度アスコン(13) t=5cm

1日当り(370m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	開粒度アスコン(13)	t	37.68	12,400.00	467,232		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	98,825.00	98,825	1.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	46,898.00	46,898	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	49,326.00	49,326	1.00H / 8H	
世話役		人	1.00	27,140.00	27,140		
特殊作業員		人	4.00	24,130.00	96,520		
普通作業員		人	5.00	22,880.00	114,400		
雑材料	労務費の%	%	10.00	238,060.00	23,806		
合 計	作業能力：370.00m ²			2,497.00	924,147		

番号：1-61

名称：タックコート PKR-T

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKR-T	L	310.00	119.00	36,890		
ディストリビュータ	トラック架装式 2000~3000L	日	0.03	46,124.00	1,383	4.70H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	2.00	36,890.00	737		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			39.00	39,010		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-62

名称：人力舗設 開粒度アスコン(13) t=5cm タックコート含む

1日当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	開粒度アスコン (1 3)	t	10.19	12,400.00	126,356		
アスファルト乳剤	PKR-T	L	31.00	119.00	3,689		
タンパ	60～80kg	日	2.00	48,635.00	97,270	8H	
世話役		人	0.40	27,140.00	10,856		
特殊作業員		人	1.20	24,130.00	28,956		
普通作業員		人	1.30	22,880.00	29,744		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	166,826.00	10,009		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,068.00	306,880		

番号：1-63

名称：セメントミルク浸透 早強型

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメントミルク浸透	早強型	m ²	1.000	2,239	2,239		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,239	2,239		

番号：1-64

名称：マンホール撤去

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
マンホール撤去		基	1.000	12,880	12,880		
合 計	作業能力：1.00基			12,880	12,880		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-65

名称：構造物取壊し 有筋

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	10.00	16,134.00	161,340		
合 計	作業能力：10.00m ³			16,134.00	161,340		

番号：1-66

名称：コンクリート殻運搬 有筋

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬	有筋	m ³	1.000	4,009	4,009		
合 計	作業能力：1.00m ³			4,009	4,009		

番号：1-67

名称：現場発生品積込・荷卸

1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込・荷卸		t	1.000	8,452	8,452		
合 計	作業能力：1.00t			8,452	8,452		

番号：1-68

名称：現場発生品運搬

1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬		t	1.000	2,425	2,425		
合 計	作業能力：1.00t			2,425	2,425		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-69

名称：マンホール閉塞

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
マンホール閉塞		基	1.000	48,070	48,070		
合 計	作業能力：1.00基			48,070	48,070		

番号：1-70

名称：実線（溶融式） W=10cm、実線、白色

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式）	W=10cm、実線、白色	m	1,000.000	176.00	176,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	380.000	225.00	85,500		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	17.000	175.00	2,975		
接着用プライマー	区画線用	k g	17.000	470.00	7,990		
軽油		L	32.000	140.00	4,480		
雑材料	特定項目の%	%	5.000	100,945.00	5,047		
合 計	作業能力：1,000.00m			281.00	281,992		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-71

名称：実線(溶融式) W=10cm、実線、黄色

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置(溶融式)	W=10cm、実線、黄色	m	1,000.000	176.00	176,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	k g	380.000	360.00	136,800		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	17.000	175.00	2,975		
接着用プライマー	区画線用	k g	17.000	470.00	7,990		
軽油		L	32.000	140.00	4,480		
雑材料	特定項目の%	%	5.000	152,245.00	7,612		
合 計	作業能力：1,000.00m			335.00	335,857		

番号：1-72

名称：文字(溶融式) W=15cm換算、文字、白色

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200.000	441.00	529,200		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	684.000	225.00	153,900		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30.000	175.00	5,250		
接着用プライマー	区画線用	k g	30.000	470.00	14,100		
軽油		L	109.200	140.00	15,288		
雑材料		%	5.000	188,538.00	9,426		
合 計	作業能力：1,000.00m			727.00	727,164		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-73

名称：文字(溶融式) W=15cm換算、文字、黄色

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200.000	441.00	529,200		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	k g	684.000	360.00	246,240		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30.000	175.00	5,250		
接着用プライマー	区画線用	k g	30.000	470.00	14,100		
軽油		L	109.200	140.00	15,288		
雑材料		%	5.000	280,878.00	14,043		
合 計	作業能力：1,000.00m			824.00	824,121		

番号：1-74

名称：文字(溶融式) W=15cm換算、文字、赤色

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置(溶融式)	W=15cm換算、文字、赤色	m	1,200.000	441.00	529,200		
トラフィックペイン	ビーズ15～18 赤	k g	684.000	470.00	321,480		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30.000	175.00	5,250		
接着用プライマー	区画線用	k g	30.000	470.00	14,100		
軽油		L	109.200	140.00	15,288		
雑材料		%	5.000	356,118.00	17,805		
合 計	作業能力：1,000.00m			903.00	903,123		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-75

名称：実線（塗装式） W=10cm、実線、白色（回転盤上）

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（塗装式）（材工共）	アクリルシリコン樹脂系ツッカーズプレー 1回塗り	m	1.000	3,510.00	3,510		
合 計	作業能力：1.00m			3,510.00	3,510		

番号：1-76

名称：実線（塗装式） W=10cm、実線、白色（コンテナマット上）

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
素地調整（下地）（材工共）	3種ケレン	m	1.000	1,630.00	1,630		
下塗り（1回）（材工共）	変性エポキシ樹脂塗料	m	1.000	3,540.00	3,540		
上塗り（1回）（材工共）	ポリウレタン樹脂塗装 白	m	1.000	4,680.00	4,680		
合 計	作業能力：1.00m			9,850.00	9,850		

番号：1-77

名称：現場発生品積込・荷卸

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込・荷卸		t	1.000	8,998	8,998		
合 計	作業能力：1.00 t			8,998	8,998		

番号：1-78

名称：現場発生品運搬

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬		t	1.000	2,582	2,582		
合 計	作業能力：1.00 t			2,582	2,582		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-79

名称：コンクリート削孔(さく岩機)

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(さく岩機)		孔	1.00	1,091	1,091		
合 計	作業能力：1.00孔			1,091	1,091		

番号：1-80

名称：アンカー鉄筋、樹脂接着剤(材料費)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アンカー鉄筋	D38×206L(SD345)	本	64.00	699.00	44,736		
アンカー鉄筋	D38×209L(SD345)	本	64.00	710.00	45,440		
樹脂接着剤		組	35.00	6,070.00	212,450		
合 計	作業能力：1.00式			302,626.00	302,626		

番号：1-81

名称：回転盤設置 PL-2000×2000×6、PL-1800×1800×9

1日当り(3枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	27,140.00	27,140		
特殊作業員		人	1.00	24,130.00	24,130		
普通作業員		人	4.00	22,880.00	91,520		
溶接工		人	2.00	30,060.00	60,120		
溶接機	手動 D300A	日	2.00	5,167.00	10,334		
バックホウ(クローラ) [標準型・クレーン機能付き]	排出ガス対策型(1次) 山積0.45m3 2.9t吊	日	1.00	47,374.00	47,374	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	20.00	260,618.00	52,123		
合 計	作業能力：3.00枚			104,247.00	312,741		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-82

名称：コンテナマット設置(1) PL-500×500×19

1日当り(25枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	27,140.00	27,140		
普通作業員		人	4.00	22,880.00	91,520		
雑材料	全体の%	%	20.00	118,660.00	23,732		
合 計	作業能力：25.00枚			5,695.00	142,392		

番号：1-83

名称：コンテナマット(材料費)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンテナマット	PL-1800×1000×19 ずれ止め鉄筋(D16)含む	枚	50.00	120,000.00	6,000,000		
コンテナマット	PL-1100×1000×19 ずれ止め鉄筋(D16)含む	枚	5.00	75,000.00	375,000		
コンテナマット	PL-1800×600×19 ずれ止め鉄筋(D16)含む	枚	20.00	72,500.00	1,450,000		
コンテナマット	PL-1100×600×19 ずれ止め鉄筋(D16)含む	枚	2.00	50,000.00	100,000		
合 計	作業能力：1.00式			7,925,000.00	7,925,000		

番号：1-84

名称：コンテナマット設置(2)

1日当り(20枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	27,140.00	27,140		
特殊作業員		人	2.00	24,130.00	48,260		
普通作業員		人	4.00	22,880.00	91,520		
バックホウ(クローラ) [標準型・クレーン機能付き]	排出ガス対策型(1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	日	1.00	47,374.00	47,374	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	10.00	214,294.00	21,429		
合 計	作業能力：20.00枚			11,786.00	235,723		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-85

名称：交通誘導整理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員 B		人	415.00	14,250.00	5,913,750		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,913,750.00	29,568		
合 計	作業能力：1.00式			5,943,318.00	5,943,318		

番号：1-86

名称：アスファルト(掘削)処分費

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト(掘削)処分費		m3	1.000	2,820.00	2,820		
合 計	作業能力：1.00m3			2,820.00	2,820		

番号：1-87

名称：アスファルト(切削)処分費

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト(切削)処分費		m3	1.000	2,585.00	2,585		
合 計	作業能力：1.00m3			2,585.00	2,585		

番号：1-88

名称：コンクリート(無筋)処分費

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート(無筋)処分費		m3	1.000	4,230.00	4,230		
合 計	作業能力：1.00m3			4,230.00	4,230		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-89

名称：コンクリート(有筋)処分費

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート(有筋)処分費		m3	1.000	6,000.00	6,000		
合 計	作業能力：1.00m3			6,000.00	6,000		

番号：1-90

名称：スラグ(HMS)処分費 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スラグ(HMS)処分費		m3	1.000	12,360.00	12,360		
合 計	作業能力：1.00m3			12,360.00	12,360		

番号：1-91

名称：建設汚泥(軟弱土)処分費 盛上がり土

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
建設汚泥(軟弱土)処分費	盛上がり土	t	1.000	8,000.00	8,000		
合 計	作業能力：1.00t			8,000.00	8,000		

番号：1-92

名称：建設汚泥(泥水)処分費

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
建設汚泥(泥水)処分費		t	1.000	10,000.00	10,000		
合 計	作業能力：1.00t			10,000.00	10,000		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-93
 名称：建設汚泥(泥水)処分費【夜間】 1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
建設汚泥(泥水)処分費	夜間	t	1.000	9,600.00	9,600		
合 計	作業能力：1.00 t			9,600.00	9,600		

番号：1-94
 名称：分解組立運搬 深層混合処理工(機械攪拌)改良機135t級(2台) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	19.80	84,500.00	1,673,100	8H	
特殊作業員		人	129.20	24,130.00	3,117,596		
運搬費等率	特定項目の%	%	210.00	4,790,696.00	10,060,461		
合 計	作業能力：1.00式			14,851,157.00	14,851,157		

番号：1-95
 名称：運搬 路面切削機2.0m(1台) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		台	2.00	71,000.00	142,000		
合 計	作業能力：1.00式			142,000.00	142,000		

番号：1-96
 名称：仮設材等運搬 鋼製山留材 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	17,400.00	17,400		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	6,000.00	6,000		
合 計	作業能力：1.00式			23,400.00	23,400		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：1-97

名称：保安要員(1) 昼間

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
保安要員	昼間	人	206.00	29,850.00	6,149,100		
合 計	作業能力：1.00式			6,149,100.00	6,149,100		

番号：1-98

名称：保安要員(2) 夜間

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
保安要員	夜間	人	14.00	48,260.00	675,640		
合 計	作業能力：1.00式			675,640.00	675,640		

番号：1-99

名称：間接工事費等諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		工事	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

番号：2-1

名称：陸上ボーリング 粘性土・シルト φ86mm

1日当り(6m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質ボーリング	(径 86mm) 粘性土・シルト	m	6.00	15,200.00	91,200		
合 計	作業能力：6.00m			15,200.00	91,200		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：2-2

名称：陸上ボーリング 砂・砂質土φ86mm

1日当り (5m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質ボーリング	(径 86mm) 砂・砂質土	m	5.00	18,800.00	94,000		
合 計	作業能力：5.00m			18,800.00	94,000		

番号：2-3

名称：陸上ボーリング レキ混り土砂 φ86mm

1日当り (3m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質ボーリング	(径 86mm) レキ混り土砂	m	3.00	35,000.00	105,000		
合 計	作業能力：3.00m			35,000.00	105,000		

番号：2-4

名称：原位置試験(陸上施工) 標準貫入試験 粘性土・シルト

1日当り (12回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
原位置試験(標準貫入試験)	粘性土・シルト	回	12.00	7,980.00	95,760		
合 計	作業能力：12.00回			7,980.00	95,760		

番号：2-5

名称：原位置試験(陸上施工) 標準貫入試験 砂・砂質土

1日当り (10回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
原位置試験(標準貫入試験)	砂・砂質土	回	10.00	10,400.00	104,000		
合 計	作業能力：10.00回			10,400.00	104,000		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：2-6

名称：原位置試験(陸上施工) 標準貫入試験 レキ混り土砂

1日当り (8回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
原位置試験(標準貫入試験)	レキ混り土砂	回	8.00	14,900.00	119,200		
合 計	作業能力：8.00回			14,900.00	119,200		

番号：2-7

名称：乱れの少ない試料採取(陸上施工) シンウォールサンプリング

1日当り (5本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
サンプリング	シンウォールサンプリング	本	5.00	27,300.00	136,500		
合 計	作業能力：5.00本			27,300.00	136,500		

番号：2-8

名称：力学試験

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一軸圧縮試験	1試料につき3供試体	組	2.00	19,000.00	38,000		
合 計	作業能力：1.00式			38,000.00	38,000		

番号：2-9

名称：陸上ボーリング レキ混り土砂 φ116mm

1日当り (3m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質ボーリング	(径116mm) レキ混り土砂	m	3.00	44,400.00	133,200		
合 計	作業能力：3.00m			44,400.00	133,200		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：2-10

名称：陸上ボーリング 固結シルト・固結粘土 φ116mm

1日当り (3m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質ボーリング	(径116mm) 固結シルト・固結粘土	m	3.00	30,400.00	91,200		
合 計	作業能力：3.00m			30,400.00	91,200		

番号：2-11

名称：乱れの少ない試料採取(陸上施工) ロータリー式二重管サンプリング

1日当り (4本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
サンプリング	ロータリー式二重管サンプリング	本	4.00	40,200.00	160,800		
合 計	作業能力：4.00本			40,200.00	160,800		

番号：2-12

名称：力学試験

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一軸圧縮試験	1試料につき3供試体	組	18.00	19,000.00	342,000		
合 計	作業能力：1.00式			342,000.00	342,000		

番号：2-13

名称：調査準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師		人	1.50	53,200.00	79,800		
主任地質調査員		人	1.50	41,500.00	62,250		
地質調査員		人	1.00	31,400.00	31,400		
合 計	作業能力：1.00式			173,450.00	173,450		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：2-14

名称：交通車

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	17.00	3,518.00	59,806	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	59,806.00	299		
合 計	作業能力：1.00式			60,105.00	60,105		

番号：2-15

名称：機材運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	1.00	40,025.00	40,025	5.80H / 8H	
地質調査員		人	4.00	31,400.00	125,600		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	165,625.00	828		
合 計	作業能力：1.00式			166,453.00	166,453		

番号：2-16

名称：試料運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師		人	0.50	53,200.00	26,600		
交通車	ライトバン 2L	日	0.50	6,642.00	3,321	6.00H / 8H	
合 計	作業能力：1.00式			29,921.00	29,921		

代価表・施工パッケージ

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

番号：2-17

名称：交通車

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	49.00	3,518.00	172,382	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	172,382.00	861		
合 計	作業能力：1.00式			173,243.00	173,243		

番号：2-18

名称：機材運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	1.00	40,025.00	40,025	5.80H / 8H	
地質調査員		人	4.00	31,400.00	125,600		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	165,625.00	828		
合 計	作業能力：1.00式			166,453.00	166,453		

番号：2-19

名称：試料運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師		人	1.00	53,200.00	53,200		
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	6,642.00	6,642	6.00H / 8H	
合 計	作業能力：1.00式			59,842.00	59,842		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

単価表番号：1-1

単価表名称：バックホウ（クローラ）

〔標準型・クレーン機能付き〕

排出ガス対策型（1次）

山積0.45m3 2.9t吊

5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	50.00	140.00	7,000		
運転手（特殊）		人	1.00	25,060.00	25,060		
損料（バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕）	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	5.80	887.00	5,144		運転時間
損料（バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕）	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	日	1.50	6,780.00	10,170		供用日
合 計					47,374		

単価表番号：1-2

単価表名称：RASコラム改良機 135t級

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	0.170	25,060.00	4,260		
軽油	パトロール給油	L	13.000	140.00	1,820		
損料（RASコラム改良機損料 135t級）	クローラ式杭打機、直結三点支持式、リーダ*長21～36	時間	1.000	37,300.00	37,300		運転時間換算
損料（RASコラムオーガ損料）	RASコラム専用	時間	1.000	31,600.00	31,600		運転時間換算
損料（ロッド損料）	RASコラム専用 5.0m	時間	2.000	2,840.00	5,680		運転時間換算
損料（ロッド損料）	RASコラム専用 8.0m	時間	2.000	3,560.00	7,120		運転時間換算
損料（攪拌翼損料）	RASコラム専用	時間	1.000	4,110.00	4,110		運転時間換算
損料（削孔攪拌ヘッド損料）	RASコラム専用	時間	1.000	5,050.00	5,050		運転時間換算
合 計					96,940		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

単価表番号：1-3

単価表名称：スラリープラント 40m3/h

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（深層混合処理機〔スラリープラント（全自動）〕）	能力40m3／h	日	1.550	60,000.00	93,000		供用日換算
損料（施工管理装置損料）	RASコラム専用	日	1.000	33,800.00	33,800		運転日換算
損料（水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕）	20m3	日	1.000	2,170.00	2,170		供用日換算
損料（セメントサイコ）	（鋼製溶接構造） 容量30t 排出能力20t／h	日	1.000	5,870.00	5,870		供用日換算
合 計					134,840		

単価表番号：1-4

単価表名称：バックホウ（クローラ型）〔標準・クレーン機能付〕 排出ガス対策型（第2次） 山積0.80m3 2.9t吊

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	87.000	140.00	12,180		
運転手（特殊）		人	1.000	25,060.00	25,060		
損料（バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕）	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	日	1.500	18,500.00	27,750		供用日換算
合 計					64,990		

単価表番号：1-5

単価表名称：発動発電機 600kVA 514kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	365.000	140.00	51,100		
損料（発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕）	550／600kVA	日	1.000	51,800.00	51,800		運転日換算
合 計					102,900		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

単価表番号：1-6

単価表名称：発動発電機 150kVA 134kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	バトロール給油	L	93.000	140.00	13,020		
損料（発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕）	超低騒音 排ガス型（第2次）125／150kVA	日	1.000	12,300.00	12,300		運転日換算
合 計					25,320		

単価表番号：1-7

単価表名称：散水車〔トラック架装型〕 5500～6500L

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	0.180	22,880.00	4,118		
軽油		L	4.900	140.00	686		
損料（散水車〔トラック架装型〕）	5500～6500L	時間	1.000	2,950.00	2,950		運転時間換算
合 計					7,754		

単価表番号：1-8

単価表名称：削孔機（ボーリングマシン） 22kW φ216

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（ボーリングマシン）	22kW φ216	日	1.000	32,300.00	32,300		運転日
損料（ボーリングマシン）	22kW φ216	日	1.400	37,200.00	52,080		供用日
合 計					84,380		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

単価表番号：1-9

単価表名称：グラウトポンプ 20kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕）	吐出量350～450L/min	日	1.000	4,740.00	4,740		運転日
損料（グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕）	吐出量350～450L/min	日	1.400	3,730.00	5,222		供用日
合 計					9,962		

単価表番号：1-10

単価表名称：水中ポンプ 3.7kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（工事中水中モータポンプ〔普通型〕）	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程30m	日	1.000	317.00	317		運転日
損料（工事中水中モータポンプ〔普通型〕）	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程30m	日	1.400	183.00	256		供用日
合 計					573		

単価表番号：1-11

単価表名称：サンドポンプ 11kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（工事中水中モータポンプ〔搅拌装置付〕）	水中泥水ポンプ 口径φ100mm 全揚程25m	日	1.000	1,030.00	1,030		運転日
損料（工事中水中モータポンプ〔搅拌装置付〕）	水中泥水ポンプ 口径φ100mm 全揚程25m	日	1.400	559.00	782		供用日
合 計					1,812		

単価表番号：1-12

単価表名称：水槽 20m3

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（水槽（一般工事中）〔鋼板製簡易水槽〕）	20m3	日	1.400	2,170.00	3,038		供用日
合 計					3,038		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

単価表番号：1-13

単価表名称：発動発電機 125kVA 117kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	94.000	140.00	13,160		
損料（発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕）	超低騒音 排ガス型（第2次）100／125kVA	日	1.000	3,780.00	3,780		運転日
損料（発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕）	超低騒音 排ガス型（第2次）100／125kVA	日	1.400	5,680.00	7,952		供用日
合 計					24,892		

単価表番号：1-14

単価表名称：先行削孔用消耗材料費 砂礫土 (N≤50)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
メタルクラウン		個	0.300	13,200.00	3,960		
スタビライザー		個	0.100	5,200.00	520		
ケーシングパイプ		m	0.170	30,400.00	5,168		
合 計					9,648		

単価表番号：1-15

単価表名称：先行削孔用消耗材料費 粘性土

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
メタルクラウン		個	0.070	13,200.00	924		
スタビライザー		個	0.010	5,200.00	52		
ケーシングパイプ		m	0.070	30,400.00	2,128		
合 計					3,104		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

単価表番号：1-16

単価表名称：先行削孔用消耗材料費 砂質土 (N≤50)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
メタルクラウン		個	0.100	13,200.00	1,320		
スタビライザー		個	0.020	5,200.00	104		
ケーシングパイプ		m	0.100	30,400.00	3,040		
合 計					4,464		

単価表番号：1-17

単価表名称：削孔・造成マシン 削孔造成兼用 30kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（削孔・造成マシン）	削孔造成兼用	日	1.000	22,900.00	22,900		運転日
損料（削孔・造成マシン）	削孔造成兼用	日	1.400	26,500.00	37,100		供用日
合 計					60,000		

単価表番号：1-18

単価表名称：超高压ポンプ（硬化材用） 圧力40MPa、220kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（超高压ポンプ(硬化材用)）	40MPa、220kW	日	1.000	57,300.00	57,300		運転日
損料（超高压ポンプ(硬化材用)）	40MPa、220kW	日	1.400	34,600.00	48,440		供用日
合 計					105,740		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

単価表番号：1-19

単価表名称：超高压ポンプ（水用） 圧力40MPa、55kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（高压噴射攪拌式地盤改良機〔超高压ポンプ〕）	圧力39.2MPa 吐出量14~70L/min	日	1.000	15,000.00	15,000		運転日
損料（高压噴射攪拌式地盤改良機〔超高压ポンプ〕）	圧力39.2MPa 吐出量14~70L/min	日	1.400	9,050.00	12,670		供用日
合 計					27,670		

単価表番号：1-20

単価表名称：スラリープラント 24m3/h、21kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（スラリープラント）	24m3/h、21kW	日	1.000	15,500.00	15,500		運転日
損料（スラリープラント）	24m3/h、21kW	日	1.400	16,100.00	22,540		供用日
合 計					38,040		

単価表番号：1-21

単価表名称：セメントサイロ 30t、15.4kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（セメントサイロ）	（鋼製溶接構造） 容量30t 排出能力20t/h	日	1.000	5,470.00	5,470		運転日
損料（セメントサイロ）	（鋼製溶接構造） 容量30t 排出能力20t/h	日	1.400	3,300.00	4,620		供用日
合 計					10,090		

単価表番号：1-22

単価表名称：水中ポンプ 5.5kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（工事中水中モータポンプ〔普通型〕）	潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程20m	日	1.000	406.00	406		運転日
損料（工事中水中モータポンプ〔普通型〕）	潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程20m	日	1.400	234.00	327		供用日
合 計					733		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

単価表番号：1-23

単価表名称：流量計 400L/分

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（流量計）	0～400L/min	日	1.000	4,040.00	4,040		運転日
損料（流量計）	0～400L/min	日	1.400	3,890.00	5,446		供用日
合 計					9,486		

単価表番号：1-24

単価表名称：コンプレッサー 0.7MPa以上

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	127.000	140.00	17,780		
損料（空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕）	超低騒音 排ガス型（第2次）15.0m3/min 1.05MPa	日	1.000	5,210.00	5,210		運転日
損料（空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕）	超低騒音 排ガス型（第2次）15.0m3/min 1.05MPa	日	1.400	7,490.00	10,486		供用日
合 計					33,476		

単価表番号：1-25

単価表名称：発動発電機 220kVA 201kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	168.000	140.00	23,520		
損料（発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕）	超低騒音 排ガス型（第2次）200／220kVA	日	1.000	5,500.00	5,500		運転日
損料（発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕）	超低騒音 排ガス型（第2次）200／220kVA	日	1.400	8,270.00	11,578		供用日
合 計					40,598		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

単価表番号：1-26

単価表名称：発動発電機 500kVA 427kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	355.000	140.00	49,700		
損料（発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕）	排ガス型（第2次）450／500kVA	日	1.000	16,400.00	16,400		運転日
損料（発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕）	排ガス型（第2次）450／500kVA	日	1.400	24,600.00	34,440		供用日
合 計					100,540		

単価表番号：1-27

単価表名称：排泥処理ポンプ 22kW

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（排泥処理ポンプ）	スラリポンプ(モータ駆動型)22kW	日	1.000	3,780.00	3,780		運転日
損料（排泥処理ポンプ）	スラリポンプ(モータ駆動型)22kW	日	1.400	1,770.00	2,478		供用日
合 計					6,258		

単価表番号：1-28

単価表名称：水槽 30m3

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕）	容量30～32m3	日	1.400	2,760.00	3,864		供用日換算
合 計					3,864		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

単価表番号：1-29

単価表名称：側溝清掃車運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	1.000	22,880.00	22,880		
軽油		L	84.000	140.00	11,760		
損料（側溝清掃車〔ブロワ式〕）	ホッパ容量9.0m ³ 風量40m ³ /min	日	1.000	44,900.00	44,900		供用日換算
合 計					79,540		

単価表番号：1-30

単価表名称：側溝清掃車運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	1.000	26,450.00	26,450		
軽油		L	84.000	140.00	11,760		
損料（側溝清掃車〔ブロワ式〕）	ホッパ容量9.0m ³ 風量40m ³ /min	日	1.000	44,900.00	44,900		供用日換算
合 計					83,110		

単価表番号：1-31

単価表名称：コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 最大穿孔径35cm

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕）	最大穿孔径35cm	日	1.00	2,780.00	2,780		運転日
損料（コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕）	最大穿孔径35cm	日	1.40	1,390.00	1,946		供用日
合 計					4,726		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

単価表番号：1-32

単価表名称：発電発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	10.00	152.00	1,520		
賃料（発電発電機）	3kVA	日	1.33	530.00	704		
合 計					2,224		

単価表番号：1-33

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]）	25t吊	日	1.00	42,800.00	42,800		
合 計					42,800		

単価表番号：1-34

単価表名称：ブルドーザ(排出ガス対策型) 3t級

1日当り 4.90H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	21.00	140.00	2,940		
運転手（特殊）		人	1.00	25,060.00	25,060		
損料（ブルドーザ[普通・排出ガス対策型（第2次基準値）]）	3t級	時間	4.90	568.00	2,783		運転時間
損料（ブルドーザ[普通・排出ガス対策型（第2次基準値）]）	3t級	日	1.67	4,080.00	6,813		供用日
合 計					37,596		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

単価表番号：1-35

単価表名称：振動ローラ（排出ガス対策型） 搭乗式 コンバインド型 3～4t

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	15.00	140.00	2,100		
運転手（特殊）		人	1.00	25,060.00	25,060		
損料（振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式・排ガス対策型（第3次）]）	運転質量3～4t	時間	4.00	845.00	3,380		運転時間
損料（振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式・排ガス対策型（第3次）]）	運転質量3～4t	日	1.40	6,380.00	8,932		供用日
合 計					39,472		

単価表番号：1-36

単価表名称：ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）50t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]）	50t吊	日	1.00	74,300.00	74,300		
合 計					74,300		

単価表番号：1-37

単価表名称：モータグレーダ（排出ガス対策型） 3.1m

1日当り 5.10H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	48.00	140.00	6,720		
運転手（特殊）		人	1.00	25,060.00	25,060		
損料（モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）]）	ブレード幅3.1m	時間	5.10	1,390.00	7,089		運転時間
損料（モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）]）	ブレード幅3.1m	日	1.57	13,100.00	20,567		供用日
合 計					59,436		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

単価表番号：1-38

単価表名称：タイヤコーラ(排出ガス対策型) 8～20t

1日当り 5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	35.00	140.00	4,900		
運転手(特殊)		人	1.00	25,060.00	25,060		
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量8～20t	時間	5.00	1,710.00	8,550		運転時間
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量8～20t	日	1.86	11,600.00	21,576		供用日
合 計					60,086		

単価表番号：1-39

単価表名称：ロードコーラ(排出ガス対策型) マカダム 10t

1日当り 5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	35.00	140.00	4,900		
運転手(特殊)		人	1.00	25,060.00	25,060		
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量10t 締固め幅2.1m	時間	5.00	1,390.00	6,950		運転時間
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量10t 締固め幅2.1m	日	1.57	12,400.00	19,468		供用日
合 計					56,378		

単価表番号：1-40

単価表名称：アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2.4～6.0m

1日当り 4.90H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	69.00	140.00	9,660		
運転手(特殊)		人	1.00	25,060.00	25,060		
損料(アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)])	舗装幅2.4～6.0m	時間	4.90	6,180.00	30,282		運転時間
損料(アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)])	舗装幅2.4～6.0m	日	1.75	37,500.00	65,625		供用日
合 計					130,627		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

単価表番号：1-41

単価表名称：ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	14.00	140.00	1,960		
運転手(特殊)		人	1.00	25,060.00	25,060		
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量10t 締固め幅2.1m	時間	2.00	1,390.00	2,780		運転時間
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量10t 締固め幅2.1m	日	1.57	12,400.00	19,468		供用日
合 計					49,268		

単価表番号：1-42

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	28.00	140.00	3,920		
運転手(特殊)		人	1.00	25,060.00	25,060		
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量8～20t	時間	4.00	1,710.00	6,840		運転時間
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量8～20t	日	1.86	11,600.00	21,576		供用日
合 計					57,396		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

単価表番号：1-43

単価表名称：タンパ 60～80kg

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	6.00	152.00	912		
特殊作業員		人	1.00	24,130.00	24,130		
普通作業員		人	1.00	22,880.00	22,880		
損料（ランマ）	質量60～80kg	日	1.00	330.00	330		運転日
損料（ランマ）	質量60～80kg	日	1.33	288.00	383		供用日
合 計					48,635		

単価表番号：1-44

単価表名称：アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2.4～6.0m

1日当り 1.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	14.00	140.00	1,960		
運転手（特殊）		人	1.00	25,060.00	25,060		
損料（アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)]）	舗装幅2.4～6.0m	時間	1.00	6,180.00	6,180		運転時間
損料（アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)]）	舗装幅2.4～6.0m	日	1.75	37,500.00	65,625		供用日
合 計					98,825		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

単価表番号：1-45

単価表名称：ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t

1日当り 1.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	7.00	140.00	980		
運転手(特殊)		人	1.00	25,060.00	25,060		
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量10t 締固め幅2.1m	時間	1.00	1,390.00	1,390		運転時間
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量10t 締固め幅2.1m	日	1.57	12,400.00	19,468		供用日
合 計					46,898		

単価表番号：1-46

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t

1日当り 1.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	7.00	140.00	980		
運転手(特殊)		人	1.00	25,060.00	25,060		
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量8～20t	時間	1.00	1,710.00	1,710		運転時間
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量8～20t	日	1.86	11,600.00	21,576		供用日
合 計					49,326		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

単価表番号：1-47

単価表名称：ディストリビュータ トラック架装式 2000～3000L

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	23.00	140.00	3,220		
運転手（一般）		人	1.00	22,880.00	22,880		
損料（ディストリビュータ[トラック架装式]）	タンク容量2,000～3,000L	日	1.00	5,160.00	5,160		運転日
損料（ディストリビュータ[トラック架装式]）	タンク容量2,000～3,000L	日	1.50	6,230.00	9,345		供用日
損料（トラック[普通型]）	3～3.5t積	時間	4.70	345.00	1,621		運転時間
損料（トラック[普通型]）	3～3.5t積	日	1.13	3,450.00	3,898		供用日
合 計					46,124		

単価表番号：1-48

単価表名称：溶接機 手動 D300A

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	22.00	140.00	3,080		
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]）	最大溶接電流300A	日	1.00	775.00	775		運転日
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]）	最大溶接電流300A	日	1.80	729.00	1,312		供用日
合 計					5,167		

単価表番号：1-49

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）60t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]）	60t吊	日	1.00	84,500.00	84,500		
合 計					84,500		

単価表

神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事

単価表番号：2-1

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	152.00	1,064		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.00	287.00	574		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880		供用日
合 計					3,518		

単価表番号：2-2

単価表名称：クレーン付トラック 4t積 2t吊

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	31.00	140.00	4,340		
運転手（特殊）		人	1.00	24,100.00	24,100		
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	5.80	583.00	3,381		運転時間
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	日	1.23	6,670.00	8,204		供用日
合 計					40,025		

単価表番号：2-3

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	20.00	152.00	3,040		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	6.00	287.00	1,722		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880		供用日
合 計					6,642		