

令和 7 年 度

和歌山下津港海岸（海南地区）日方護岸等築造工事

積 算 書

令和 7 年 6 月

近 畿 地 方 整 備 局
和 歌 山 港 湾 事 務 所

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					106,593,500	
日方護岸					98,216,208	
構造物撤去工					2,062,868	
アスファルト舗装撤去					149,667	
舗装版切断	t =5cm、10cm				66,729	
1 舗装版切断	t=15cm以下	m	96.00	695.1	66,729	
舗装版破碎					35,462	
2 舗装版破碎	t=15cm以下	m ²	170.00	208.6	35,462	
殻運搬	アスファルト				47,476	
3 殻運搬		m ³	13.00	3,652	47,476	
コンクリート舗装撤去					203,289	
舗装版破碎					834	
4 舗装版破碎	t=15cm以下	m ²	4.00	208.6	834	
コンクリート取壊し	無筋コンクリート				165,600	
5 構造物取壊し	無筋コンクリート	m ³	20.00	8,280	165,600	
殻運搬	無筋コンクリート				36,855	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
6 コンクリート殻運搬	無筋コンクリート	m ³	21.00	1,755	36,855	
コンクリートブロック移設					296,768	
コンクリートブロック移設	4t型				296,768	
7 ブロック撤去・仮置(陸上連携方式)	4t型	個	64.00	4,637	296,768	
大型土のう撤去					412,900	
大型土のう撤去	2t型				209,934	
8 大型土のう撤去	2t型	袋	218.00	963	209,934	
土砂等運搬					202,966	
9 積込(ルーズ)		m ³	182.00	231.6	42,151	
10 土砂等運搬		m ³	182.00	883.6	160,815	
照明柱撤去・復旧					650,044	
照明柱撤去・復旧					222,785	
11 照明柱撤去・仮置		基	1.00	109,518	109,518	
12 照明柱設置		基	1.00	113,267	113,267	
分電盤撤去・復旧					195,040	
13 自立型分電盤移設		面	1.00	195,040	195,040	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既設配管撤去					9,188	
14 波付硬質合成樹脂管 (FEP) 撤去	FEP30	m	11.00	348	3,828	
15 波付硬質合成樹脂管 (FEP) 撤去	FEP80	m	10.00	536	5,360	
既設配線撤去・復旧					222,028	
16 管内配線移設	CV14sq-3C φ17.5	m	14.00	2,951	41,314	
17 管内配線移設	IV 2mm2 φ3.6	m	14.00	643	9,002	
18 管内配線移設	VVR38sq-2C φ26	m	11.00	5,366	59,026	
19 管内配線移設	CV22sq-3C φ21	m	21.00	5,366	112,686	
分電盤基礎撤去	無筋コンクリート				1,003	
20 構造物取壊し	無筋コンクリート	m ³	0.10	8,280	828	
21 コンクリートガラ運搬	無筋コンクリート	m ³	0.10	1,755	175	
既設カーブミラー撤去・復旧					262,249	
既設カーブミラー撤去・復旧					262,249	
22 既設カーブミラー撤去・仮置		基	1.00	128,075	128,075	
23 カーブミラー設置		基	1.00	134,174	134,174	
既設排水構造物撤去					87,951	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管撤去	ポリエチレン管（ダブル管）				11,723	
24 暗渠排水管	ポリエチレン管（ダブル管）	m	38.00	308.5	11,723	
集水枿撤去	鉄筋コンクリート				76,228	
25 構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m ³	4.00	16,877	67,508	
26 コンクリートガラ運搬	鉄筋コンクリート	m ³	4.00	2,180	8,720	
本体工（鋼管矢板）					16,699,656	
鋼管矢板工					16,699,656	
導材					300,279	
27 導材設置撤去		m	11.00	23,409	257,499	
28 導材質料		式	1.00	42,780	42,780	
鋼管矢板	SKY490 φ800 t=13 L=13.9m				16,325,949	
29 鋼管矢板材料	SKY490 φ800 t=13 L=13.9m (A2a、A2c、A2d)	式	1.00	12,737,221	12,737,221	
30 鋼管矢板荷卸		本	13.00	4,317	56,121	
31 鋼管矢板打設	SKY490 φ800 t=13 L=13.9m	本	13.00	271,739	3,532,607	
鋼管矢板内掘削					73,428	
32 鋼管矢板内掘削工		m ³	4.00	17,242	68,968	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
33 積込(ルーズ)		m ³	4.00	231.6	926	
34 土砂等運搬		m ³	4.00	883.6	3,534	
本体工(鋼管杭)					18,067,363	
鋼管杭工					18,067,363	
先行削孔	φ1800 L=8.6m				3,502,758	
35 先行削孔(1)	φ1800 L=8.6m	本	2.00	1,008,103	2,016,206	
36 先行削孔(2)	φ1800 L=8.6m	本	2.00	743,276	1,486,552	
導材					251,147	
37 導材設置撤去		m	9.00	23,409	210,681	
38 導材質料		式	1.00	40,466	40,466	
鋼管杭	SKK490 φ1200 t=19 L=22.9m				14,221,192	
39 鋼管杭材料	SKK490 φ1200 t=19 L=22.9m	式	1.00	11,912,972	11,912,972	
40 鋼管矢板荷卸		本	4.00	4,317	17,268	
41 鋼管杭打設		本	4.00	572,738	2,290,952	
鋼管内掘削					92,266	
42 鋼管矢板内掘削工		m ³	5.00	17,338	86,690	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
43 積込(ルーズ)		m 3	5.00	231.6	1,158	
44 土砂等運搬		m 3	5.00	883.6	4,418	
上部工					34,135,317	
上部コンクリート(1)					32,769,645	
支保					334,236	
45 支保組立組外(鋼矢板式)		m	14.00	23,874	334,236	
足場(1)	鋼製枠組足場				1,954,537	
46 鋼製枠組足場架設(鋼矢板式)	枠組足場(手摺先行型)	m 2	599.00	3,263	1,954,537	
足場(2)	単管傾斜足場				1,098,846	
47 足場工	単管傾斜足場	m 2	266.00	4,131	1,098,846	
鉄筋(1)	SD345 D25				950,904	
48 鉄筋加工組立	SD345 D25	k g	5,058.00	188	950,904	
鉄筋(2)	SD345 D19				281,436	
49 鉄筋加工組立	SD345 D19	k g	1,497.00	188	281,436	
鉄筋(3)	SD345 D16				63,356	
50 鉄筋加工組立	SD345 D16	k g	337.00	188	63,356	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋 (4)	SD345 D13				1, 148, 674	
51 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	6, 014. 00	191	1, 148, 674	
エポキシ樹脂塗装鉄筋 (1)	SD345 D22				123, 930	
52 エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立	SD345 D22	k g	459. 00	270	123, 930	
エポキシ樹脂塗装鉄筋 (2)	SD345 D19				368, 010	
53 エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立	SD345 D19	k g	1, 363. 00	270	368, 010	
エポキシ樹脂塗装鉄筋 (3)	SD345 D16				124, 025	
54 エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立	SD345 D16	k g	451. 00	275	124, 025	
エポキシ樹脂塗装鉄筋 (4)	SD345 D13				697, 386	
55 エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	2, 473. 00	282	697, 386	
現場鋼材溶接 (1)	鉄筋D25+鋼管				212, 707	
56 現場溶接	鉄筋D25+鋼管	m	11. 00	19, 337	212, 707	
現場鋼材溶接 (2)	鉄筋D22+鋼管				59, 185	
57 現場溶接	鉄筋D22+鋼管	m	5. 00	11, 837	59, 185	
現場鋼材溶接 (3)	鉄筋D19+鋼管				88, 040	
58 現場溶接	鉄筋D19+鋼管	m	8. 00	11, 005	88, 040	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場鋼材溶接(4)	鉄筋D13+鋼管				172,128	
59 現場溶接	鉄筋D13+鋼管	m	33.00	5,216	172,128	
型枠					10,776,516	
60 鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)		m ²	832.00	10,570	8,794,240	
61 木製型枠組立組外(鋼矢板式)		m ²	166.00	11,150	1,850,900	
62 残存型枠		m ²	12.00	10,948	131,376	
目地	t=10mm				199,475	
63 伸縮目地	t=10mm	m ²	79.00	2,525	199,475	
止水板	塩ビ系 (200×5)				231,200	
64 止水板	塩ビ系 (200×5)	m	80.00	2,890	231,200	
均しコンクリート	18N-8-40BB				241,126	
65 型枠		m ²	8.00	5,289	42,312	
66 均しコンクリート	18N-8-40BB	m ³	7.00	28,402	198,814	
コンクリート	24N-12-25(20)BB				13,643,928	
67 コンクリート	24N-12-25(20)BB	m ³	471.00	28,968	13,643,928	
杭頭コンクリート					898,008	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート	24N-12-25 (20) BB				898,008	
68 コンクリート	24N-12-25 (20) BB	m 3	31.00	28,968	898,008	
重力式擁壁					467,664	
支保					29,376	
69 支保組立組外(重力式)		m	4.00	7,344	29,376	
型枠					126,840	
70 鋼製型枠組立組外(重力式)		m 2	12.00	10,570	126,840	
目地	t=10mm				20,200	
71 伸縮目地	t=10mm	m 2	8.00	2,525	20,200	
止水板	塩ビ系 (200×5)				5,780	
72 止水板	塩ビ系 (200×5)	m	2.00	2,890	5,780	
差筋	SD345 D13 L=500				5,728	
73 差筋材料費	SD345 D13 L=500	式	1.00	1,245	1,245	
74 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	φ=16 L=100	孔	5.00	660.7	3,303	
75 あと施工アンカー材料費		式	1.00	1,180	1,180	
コンクリート	18N-12-25 (20) BB				279,740	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
76 コンクリート	18N-12-25 (20) BB	m 3	10. 00	27, 974	279, 740	
裏込・裏埋工					427, 326	
裏込工					198, 946	
裏込材	水砕スラグ				198, 946	
77 裏埋材（材料費）	水砕スラグ	m 3	53. 00	2, 962	156, 986	
78 路体（築堤）盛土	水砕スラグ	m 3	53. 00	791. 7	41, 960	
裏埋工（1）					228, 380	
裏埋材	流用材				228, 380	
79 路体（築堤）盛土	流用材	m 3	30. 00	6, 386	191, 580	
80 積込（ルーズ）		m 3	33. 00	231. 6	7, 642	
81 土砂等運搬		m 3	33. 00	883. 6	29, 158	
土工					1, 589, 422	
土工					1, 589, 422	
床掘り					134, 469	
82 床掘り（1）	標準	m 3	368. 00	235. 4	86, 627	
83 床掘り（2）	平均施工幅1m以上2m未満	m 3	62. 00	272	16, 864	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
84 床掘り(3)	平均施工幅1m以上2m未満 (自立式)	m 3	90.00	344.2	30,978	
土砂等運搬					459,472	
85 土砂等運搬		m 3	520.00	883.6	459,472	
埋戻し					599,585	
86 埋戻し(1)	最小埋戻幅4m以上	m 3	16.00	500.1	8,001	
87 埋戻し(2)	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	304.00	1,946	591,584	
土砂等運搬					395,896	
88 積込(ルーズ)		m 3	355.00	231.6	82,218	
89 土砂等運搬		m 3	355.00	883.6	313,678	
排水構造物工					8,665,887	
現場打U型側溝(1)～(4)					1,831,712	
基礎碎石	RC-40				10,760	
90 基礎碎石	RC-40 t=15cm	m 2	8.00	1,345	10,760	
型枠					613,338	
91 型枠		m 2	66.00	9,293	613,338	
鉄筋	SD345 D13				24,006	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
92 鉄筋工[市場単価]	SD345 D13	t	0.14	171,477	24,006	
コンクリート(1)	18-8-40BB				544,740	
93 コンクリート(1)	18-8-40BB	m ³	14.00	38,910	544,740	
コンクリート(2)	24-8-25(20)BB				120,540	
94 コンクリート(2)	24-8-25(20)BB	m ³	3.00	40,180	120,540	
側溝蓋	グレーチング 普通目 T-31 L-1.0m				518,328	
95 蓋版	グレーチング 普通目 T-31 L-1.0m	枚	12.00	43,194	518,328	
現場打集水樹					4,041,919	
現場打集水樹(1)	500×500×850 24-8-25(20)BB				85,530	
96 現場打ち集水樹(1)	500×500×850 24-8-25(20)BB コンクリート使用量 0.57m ³ /基	箇所	1.00	85,530	85,530	
現場打集水樹(2)	1000×500×1520 24-8-25(20)BB				180,500	
97 現場打ち集水樹(2)	1000×500×1520 24-8-25(20)BB コンクリート使用量 1.31m ³ /基	箇所	1.00	180,500	180,500	
現場打集水樹(3)	1100×1000×2700 24-8-25(20)BB				381,500	
98 現場打ち集水樹(3)	1100×1000×2700 24-8-25(20)BB コンクリート使用量 3.04m ³ /基	箇所	1.00	381,500	381,500	
現場打集水樹(4)	1100×1000×1400 18-8-40BB				217,900	
99 現場打ち集水樹(4)	1100×1000×1400 18-8-40BB コンクリート使用量 1.65m ³ /基	箇所	1.00	217,900	217,900	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋	SD345 D13				42,869	
100 鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13	t	0.25	171,477	42,869	
足掛金物	W=300				32,630	
101 足掛金物	W=300 n=13	式	1.00	32,630	32,630	
グレーチング蓋	溶融亜鉛メッキ				594,416	
102 蓋版	500X500 溶融亜鉛メッキ	枚	1.00	90,921	90,921	
103 蓋版	1000X500 溶融亜鉛メッキ	枚	1.00	154,921	154,921	
104 蓋版	1100X1000 溶融亜鉛メッキ	枚	1.00	348,574	348,574	
集水桝蓋	1400×1300 SS400 溶融亜鉛メッキ				2,506,574	
105 蓋版	1400×1300 SS400 溶融亜鉛メッキ	枚	1.00	2,506,574	2,506,574	
暗渠排水管					1,466,136	
暗渠排水管	VUφ600				74,655	
106 暗渠排水管（材料費）	VUφ600	式	1.00	69,225	69,225	
107 暗渠排水管敷設	VUφ600	m	3.00	1,810	5,430	
暗渠排水管	HPφ600 外圧管B型2種 固定基礎90°				1,377,950	
108 ヒューム管(B形管)	HPφ600 外圧管B型2種 固定基礎90°	m	35.00	39,370	1,377,950	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
間詰コンクリート	18-8-25 (20)BB				13,531	
109 型枠		m ²	0.20	9,293	1,858	
110 コンクリート	18-8-25 (20)BB	m ³	0.30	38,910	11,673	
フラップゲート					1,326,120	
フラップゲート	φ400用 SUS304 港湾用				532,060	
111 フラップゲート（材料費）	φ400用 SUS304 港湾用	組	1.00	346,000	346,000	
112 フラップゲート設置（φ400用）	φ400用 SUS304 港湾用	基	1.00	186,060	186,060	
フラップゲート	φ600用 SUS304 港湾用				794,060	
113 フラップゲート（材料費）	φ600用 SUS304 港湾用	組	1.00	608,000	608,000	
114 フラップゲート設置（φ600用）	φ600用 SUS304 港湾用	基	1.00	186,060	186,060	
舗装工					3,364,899	
アスファルト舗装工(1)					80,542	
上層路盤	HMS-25 t=300				32,837	
115 路盤材敷均し転圧(人力)	HMS-25 t=300	m ²	7.00	4,691	32,837	
基層	再生粗粒度As t=50				24,318	
116 人力舗設	再生粗粒度As t=50 PK-3	m ²	7.00	3,474	24,318	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層	再生密粒度As t=50				23,387	
117 人力舗設	再生密粒度As t=50 PK-4	m ²	7.00	3,341	23,387	
アスファルト舗装工(2)					323,661	
下層路盤	HMS-25 t=150				101,996	
118 路盤材敷均し転圧(人力)	HMS-25 t=150	m ²	43.00	2,372	101,996	
上層路盤	粒度調整碎石M40 t=100				71,466	
119 路盤材敷均し転圧(人力)	粒度調整碎石M40 t=100	m ²	43.00	1,662	71,466	
表層	再生密粒度As t=50				150,199	
120 人力舗設	再生密粒度As t=50 PK-3	m ²	43.00	3,493	150,199	
コンクリート舗装工					335,714	
上層路盤	粒度調整碎石M-30				63,099	
121 路盤材敷均し転圧(人力)	粒度調整碎石M-30	m ²	19.00	3,321	63,099	
コンクリート舗装	18-8-40BB				259,983	
122 鋼製型枠設置撤去		m	16.00	1,499	23,984	
123 人力舗設	18-8-40BB PK-3	m ²	19.00	12,421	235,999	
目地					12,632	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
124 縦施工目地		m	2.00	6,316	12,632	
水叩きコンクリート					2,258,652	
基礎捨石	RC-40 t=200				334,969	
125 基礎碎石敷均し	RC-40 t=200	m ³	47.00	7,127	334,969	
型枠					134,420	
126 型枠		m ²	13.00	10,340	134,420	
溶接金網	CD6 100×100				386,309	
127 溶接金網設置	CD6 100×100	m ²	203.00	1,903	386,309	
伸縮目地	t=10mm				116,150	
128 伸縮目地	t=10mm	m ²	46.00	2,525	116,150	
コンクリート	18-8-40BB				1,286,804	
129 コンクリート打設(陸上)	18-8-40BB	m ³	46.00	27,974	1,286,804	
被覆コンクリート					366,330	
基礎捨石	RC-40 t=200				57,016	
130 基礎碎石敷均し	RC-40 t=200	m ³	8.00	7,127	57,016	
溶接金網	CD6 150×150				65,322	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
131 溶接金網設置	CD6 150×150	m2	38.00	1,719	65,322	
伸縮目地	t=10mm				20,200	
132 伸縮目地	t=10mm	m 2	8.00	2,525	20,200	
コンクリート	18-8-40BB				223,792	
133 コンクリート打設(陸上)	18-8-40BB	m 3	8.00	27,974	223,792	
仮設工					10,551,303	
作業ヤード整備					1,514,908	
大型土のう設置・撤去	耐候性1年型、1m3				1,157,564	
134 大型土のう製作・設置	購入材 (RC-40)	袋	116.00	9,016	1,045,856	
135 大型土のう撤去		袋	116.00	963	111,708	
ブルーシート敷設・撤去	ブルーシート#2000				357,344	
136 シート設置・撤去	ブルーシート#2000	m 2	416.00	859	357,344	
大型土のうエ					582,233	
大型土のう製作・設置(1)	耐候性1年型、1m3 流用土				59,162	
137 大型土のう製作・設置	耐候性1年型、1m3 流用土	袋	7.00	7,496	52,472	
138 積込(ルーズ)		m 3	6.00	231.6	1,389	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
139 土砂等運搬		m ³	6.00	883.6	5,301	
大型土のう製作・設置(2)	耐候性1年型、1m ³ 流用土				303,312	
140 大型土のう製作・設置	耐候性1年型、1m ³ 流用土	袋	36.00	7,496	269,856	
141 積込(ルーズ)		m ³	30.00	231.6	6,948	
142 土砂等運搬		m ³	30.00	883.6	26,508	
大型土のう移設	耐候性1年型、1m ³ 流用				138,204	
143 ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式)		個	44.00	3,141	138,204	
大型土のう撤去	耐候性1年型、1m ³				81,555	
144 大型土のう撤去		袋	43.00	963	41,409	
145 積込(ルーズ)		m ³	36.00	231.6	8,337	
146 土砂等運搬		m ³	36.00	883.6	31,809	
土留工					5,036,029	
先行削孔	φ1800 L=7.0m				3,160,168	
147 先行削孔(3)	φ1800 L=7.0m	本	2.00	901,445	1,802,890	
148 先行削孔(4)	φ1800 L=7.0m	本	2.00	678,639	1,357,278	
鋼矢板圧入・引抜	Ⅲ型(SY295)、L=7.5m				1,234,419	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
149 鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	Ⅲ型 (SY295)、L=7.5m	枚	21.00	14,485	304,185	
150 鋼矢板引抜き	Ⅲ型 (SY295)、L=7.5m	枚	21.00	8,262	173,502	
151 油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回	1.00	106,066	106,066	
152 鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		枚	21.00	8,626	181,146	
153 頭つなぎ材設置		式	1.00	435,735	435,735	
154 頭つなぎ材材料費		式	1.00	33,785	33,785	
アルミ矢板設置・撤去	L=2.5m、有効幅333mm				265,824	
155 アルミ矢板建込		m	9.00	3,053	27,477	
156 アルミ矢板引抜		m	9.00	1,124	10,116	
157 水圧四面梁設置撤去		m	19.00	1,819	34,561	
158 アルミ矢板賃料		式	1.00	64,350	64,350	
159 水圧四面梁賃料		式	1.00	129,320	129,320	
たて込み簡易土留め設置・撤去	D=2.0m				375,618	
160 たて込み簡易土留め建込		m	36.00	2,898	104,328	
161 たて込み簡易土留め引抜		m	36.00	1,615	58,140	
162 たて込み簡易土留賃料		式	1.00	213,150	213,150	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設盛土工					405,143	
仮設盛土					314,937	
163 路体(築堤)盛土		m 3	161.00	227.7	36,659	
164 積込(ルーズ)		m 3	32.00	231.6	7,411	
165 土砂等運搬		m 3	32.00	883.6	28,275	
166 購入材 (RC-40)		m 3	133.00	1,824	242,592	
敷鉄板					90,206	
167 敷鉄板設置・撤去		m 2	102.00	409	41,718	
168 敷鉄板賃料		式	1.00	48,488	48,488	
安全対策					3,012,990	
交通誘導警備員					3,012,990	
169 交通誘導整理		式	1.00	3,012,990	3,012,990	
雑工					1,960,102	
ずれ止め・ストッパー					179,736	
ずれ止め・ストッパー					179,736	
170 ずれ止め材料費	FB25×12	k g	144.00	426	61,344	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
171 ずれ止め材料費	FB25×16	k g	212.00	426	90,312	
172 ストッパー材料費	FB25×9	個	78.00	360	28,080	
現場鋼材溶接工					1,764,181	
現場鋼材溶接	ずれ止め t=12mm				1,082,580	
173 現場溶接	ずれ止め t=12mm	m	60.00	18,043	1,082,580	
現場鋼材溶接	ずれ止め t=16mm				651,868	
174 現場溶接	ずれ止め t=16mm	m	28.00	23,281	651,868	
現場鋼材溶接	ストッパー t=9mm				29,733	
175 現場溶接	ストッパー t=9mm	m	3.00	9,911	29,733	
現場発生品運搬					16,185	
現場発生品運搬					16,185	
176 現場発生品及び支給品運搬		t	1.00	7,244	7,244	
177 現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	1.00	8,941	8,941	
処分費					692,065	
処分費					692,065	
処分費					692,065	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
178 土砂処分費		m 3	163.00	3,240	528,120	
179 アスファルト処分費		m 3	13.00	4,230	54,990	
180 コンクリート処分費	無筋	m 3	21.00	4,230	88,830	
181 コンクリート処分費	有筋	m 3	3.50	5,750	20,125	
日方水門取付護岸					8,377,292	
構造物撤去工					56,770	
大型土のう撤去(2)					56,770	
大型土のう撤去(2)					56,770	
182 大型土のう撤去		袋	30.00	963	28,890	
183 積込(ルーズ)		m 3	25.00	231.6	5,790	
184 土砂等運搬		m 3	25.00	883.6	22,090	
上部工					5,304,413	
上部コンクリート(2)					4,405,461	
支保					214,866	
185 支保組立組外	鋼矢板式	m	9.00	23,874	214,866	
足場	鋼製枠組足場				277,355	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
186 足場(1)	鋼製枠組足場	m ²	85.00	3,263	277,355	
足場	単管傾斜足場					
187 足場(2)	単管傾斜足場	掛m ²	34.00	4,131	140,454	
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D19					
188 エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立	SD345 D19	k g	732.00	270	197,640	
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D16					
189 エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立	SD345 D16	k g	271.00	275	74,525	
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13					
190 エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	1,404.00	282	395,928	
現場溶接	鉄筋D13+鋼管矢板					
191 現場溶接	鉄筋D13+鋼管	m	8.00	5,216	41,728	
型枠						
192 鋼製型枠組立組外(陸上)	鋼製	m ²	119.00	10,570	1,257,830	
193 木製型枠組立組外	木製					
伸縮目地	t=10mm	m ²	8.00	2,525	20,200	
194 伸縮目地	t=10mm					

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上部コンクリート	24-12-25 (20) BB				1,680,144	
195 コンクリート打設(陸上)	24-12-25 (20) BB	m 3	58.00	28,968	1,680,144	
均しコンクリート	18N-8-40BB				15,591	
196 型枠		m 2	0.80	5,289	4,231	
197 均しコンクリート	18N-8-40BB	m 3	0.40	28,402	11,360	
杭頭コンクリート(2)					898,952	
吊型枠	PL φ740×12t L=1800				696,176	
198 吊型枠材料費	PL φ740×12t L=1800	基	8.00	37,000	296,000	
199 吊型枠設置		基	8.00	50,022	400,176	
コンクリート	24-12-25 (20) BB				202,776	
200 コンクリート打設(陸上)	24-12-25 (20) BB	m 3	7.00	28,968	202,776	
裏込・裏埋工					61,667	
裏埋工(2)					61,667	
裏埋材	土砂 流用材				61,667	
201 路体(築堤)盛土	土砂 流用材	m 3	30.00	791.7	23,751	
202 積込(ルーズ)		m 3	34.00	231.6	7,874	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
203 土砂等運搬		m 3	34.00	883.6	30,042	
舗装工					1,771,731	
水叩きコンクリート(2)					1,771,731	
基礎捨石	RC-40				256,572	
204 基礎碎石敷均し	RC-40	m 3	36.00	7,127	256,572	
型枠					124,080	
205 型枠		m 2	12.00	10,340	124,080	
溶接金網	CD6 150×150				292,230	
206 溶接金網設置	CD6 150×150	m2	170.00	1,719	292,230	
伸縮目地	t=10mm				47,975	
207 伸縮目地	t=10mm	m 2	19.00	2,525	47,975	
コンクリート	18-8-40BB				1,050,874	
208 コンクリート打設(陸上)	18-8-40BB	m 3	37.00	28,402	1,050,874	
付属工					450,015	
立入防止柵					450,015	
削孔	φ70 L=350				58,140	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
209 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	φ70 L=350	孔	9.00	6,460	58,140	
金網・支柱(立入防止柵)	H=1.8m 忍び返し				391,875	
210 金網・支柱(立入防止柵)(材料費)	H=1.8m 忍び返し	m	15.00	10,900	163,500	
211 金網・支柱(立入防止柵)	H=1.8m 忍び返し	m	15.00	15,225	228,375	
雑工					732,696	
ずれ止め・ストッパー(2)					55,194	
ずれ止め・ストッパー					55,194	
212 ずれ止め材料費	FB25×12	k g	89.00	426	37,914	
213 ストッパー材料費	FB25×9	個	48.00	360	17,280	
現場鋼材溶接工(2)					677,502	
現場鋼材溶接	ずれ止め t=12mm				667,591	
214 現場溶接	ずれ止め t=12mm	m	37.00	18,043	667,591	
現場鋼材溶接	ストッパー t=9mm				9,911	
215 現場溶接	ストッパー t=9mm	m	1.00	9,911	9,911	
共通仮設費(積上)					7,644,352	
共通仮設					7,644,352	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費					7,644,352	
運搬費					7,358,998	
建設機械器具等運搬	クローラクレーン200t吊				4,329,953	
216 分解組立運搬	クローラクレーン200t吊	式	1.00	4,329,953	4,329,953	
建設機械器具等運搬	全回転オールケーシング掘削機				2,501,525	
217 分解組立運搬	全回転オールケーシング掘削機	式	1.00	2,501,525	2,501,525	
仮設材等運搬	導材				72,240	
218 仮設材運搬	導材 往復	式	1.00	72,240	72,240	
仮設材等運搬	鋼矢板				159,600	
219 仮設材運搬	鋼矢板 往復	式	1.00	159,600	159,600	
仮設材等運搬	敷鉄板				295,680	
220 仮設材運搬	敷鉄板 往復	式	1.00	295,680	295,680	
技術管理費					264,900	
技術管理	諸経費動向調査、施工実態調査				264,900	
221 技術管理費	諸経費動向調査、施工実態調査	式	1.00	264,900	264,900	
水雷・傷害等保険料					20,454	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
傷害保険料					20,454	
222 傷害保険料	鋼管矢板・鋼管杭・鋼矢板打設時	式	1.00	20,454	20,454	

総括表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					106,593,500	
間接工事費	18,287,021 + 30,907,928				49,194,949	
共通仮設費（計）	7,644,352 + 9,721,327 + 921,342				18,287,021	
共通仮設費（積上）					7,644,352	
共通仮設費（率）	$106,593,500 \times 9.12\% ((6.94\% \times 1.00 + 2.00\%) \times 1.02)$				9,721,327	
現場環境改善費	$105,901,435 \times 0.87\%$				921,342	
現場管理費	$124,880,521 \times 24.75\% ((22.28\% + 1.75\%) \times 1.03)$				30,907,928	
工事原価	106,593,500 + 49,194,949				155,788,449	
一般管理費等	$155,788,449 \times 16.14\% (16.14\% \times 1.00) - 9,369$				25,134,886	
契約保証費	$155,788,449 \times 0.04\%$				62,315	
土壌検査					204,350	
工事価格	155,788,449 + 25,134,886 + 62,315 + 204,350				181,190,000	
消費税等相当額	$181,190,000 \times 10.00\%$				18,119,000	
請負工事費	181,190,000 + 18,119,000				199,309,000	

代価表・施工パッケージ

番号：1

名称：舗装版切断 t=15cm以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	t=15cm以下	m	1.000	695.1	695.1		
合 計	作業能力：1.00m			695.1	695.1		

番号：2

名称：舗装版破碎 t=15cm以下

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	t=15cm以下	m ²	1.000	208.6	208.6		
合 計	作業能力：1.00m ²			208.6	208.6		

番号：3

名称：殻運搬

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬		m ³	1.000	3,652	3,652		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,652	3,652		

番号：4

名称：舗装版破碎 t=15cm以下

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	t=15cm以下	m ²	1.000	208.6	208.6		
合 計	作業能力：1.00m ²			208.6	208.6		

代価表・施工パッケージ

番号：5

名称：構造物取壊し 無筋コンクリート

10m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m3	10.00	8,280.00	82,800		
合 計	作業能力：10.00m3			8,280.00	82,800		

番号：6

名称：コンクリート殻運搬 無筋コンクリート

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬	無筋コンクリート	m3	1.00	1,755	1,755		
合 計	作業能力：1.00m3			1,755	1,755		

番号：7

名称：ブロック撤去・仮置(陸上連携方式) 4t型

1日当り (84個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	44,000.00	44,000	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	44,000.00	44,000	8H	
トラック	11t積	日	3.00	48,458.00	145,374	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	28,970.00	57,940		
普通作業員		人	4.00	24,070.00	96,280		
雑材料	全体の%	%	0.50	387,594.00	1,937		
合 計	作業能力：84.00個			4,637.00	389,531		

代価表・施工パッケージ

番号：8

名称：大型土のう撤去 2t型

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.087	30,600.00	2,662		
特殊作業員		人	0.087	27,230.00	2,369		
バックホ(クロー型)運転		日	0.087	52,649.00	4,580		
雑材料		%	0.400	5,031.00	20		
合 計	作業能力：10.00袋			963.00	9,631		

番号：9

名称：積込(ルーズ)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)		m3	1.00	231.6	231.6		
合 計	作業能力：1.00m3			231.6	231.6		

番号：10

名称：土砂等運搬

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬		m3	1.00	883.6	883.6		
合 計	作業能力：1.00m3			883.6	883.6		

代価表・施工パッケージ

番号：11

名称：照明柱撤去・仮置

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.000	26,830.00	26,830		
普通作業員		人	2.000	24,070.00	48,140		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t吊	日	1.000	30,800.00	30,800		
諸雑費（率）	労務費の%	%	5.000	74,970.00	3,748		
合 計	作業能力：1.00基			109,518.00	109,518		

番号：12

名称：照明柱設置

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.000	26,830.00	26,830		
普通作業員		人	2.000	24,070.00	48,140		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t吊	日	1.000	30,800.00	30,800		
諸雑費（率）	労務費の%	%	10.000	74,970.00	7,497		
合 計	作業能力：1.00基			113,267.00	113,267		

番号：13

名称：自立型分電盤移設

1面当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気通信技術者		人	1.000	39,580.00	39,580		
電工		人	4.000	26,830.00	107,320		
普通作業員		人	2.000	24,070.00	48,140		
合 計	作業能力：1.00面			195,040.00	195,040		

代価表・施工パッケージ

番号：14

名称：波付硬質合成樹脂管 (FEP) 撤去 FEP30

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.300	26,830.00	34,879		
合 計	作業能力：100.00m			348.00	34,879		

番号：15

名称：波付硬質合成樹脂管 (FEP) 撤去 FEP80

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.000	26,830.00	53,660		
合 計	作業能力：100.00m			536.00	53,660		

番号：16

名称：管内配線移設 CV14sq-3C φ17.5

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	11.000	26,830.00	295,130		
合 計	作業能力：100.00m			2,951.00	295,130		

番号：17

名称：管内配線移設 IV 2mm2 φ3.6

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.400	26,830.00	64,392		
合 計	作業能力：100.00m			643.00	64,392		

代価表・施工パッケージ

番号：18

名称：管内配線移設 VVR38sq-2C φ26

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	20.000	26,830.00	536,600		
合 計	作業能力：100.00m			5,366.00	536,600		

番号：19

名称：管内配線移設 CV22sq-3C φ21

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	20.000	26,830.00	536,600		
合 計	作業能力：100.00m			5,366.00	536,600		

番号：20

名称：構造物取壊し 無筋コンクリート

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m3	10.00	8,280.00	82,800		
合 計	作業能力：10.00m3			8,280.00	82,800		

番号：21

名称：コンクリートガラ運搬 無筋コンクリート

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬	無筋コンクリート	m3	1.00	1,755	1,755		
合 計	作業能力：1.00m3			1,755	1,755		

代価表・施工パッケージ

番号：22

名称：既設カーブミラー撤去・仮置

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	1.000	24,070.00	24,070		
世話役		人	2.000	30,600.00	61,200		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック2t積 吊能力2.0t	日	1.000	36,707.00	36,707		
諸雑費（率）	全体の%	%	5.000	121,977.00	6,098		
合 計	作業能力：1.00基			128,075.00	128,075		

番号：23

名称：カーブミラー設置

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	1.000	24,070.00	24,070		
世話役		人	2.000	30,600.00	61,200		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック2t積 吊能力2.0t	日	1.000	36,707.00	36,707		
諸雑費（率）	全体の%	%	10.000	121,977.00	12,197		
合 計	作業能力：1.00基			134,174.00	134,174		

番号：24

名称：暗渠排水管 ポリエチレン管（ダブル管）

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管	ポリエチレン管（ダブル管）	m	1.000	308.5	308.5		
合 計	作業能力：1.00m			308.5	308.5		

代価表・施工パッケージ

番号：25

名称：構造物取壊し 鉄筋コンクリート

10m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m3	10.00	16,877.00	168,770		
合 計	作業能力：10.00m3			16,877.00	168,770		

番号：26

名称：コンクリートガラ運搬 鉄筋コンクリート

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬	鉄筋コンクリート	m3	1.00	2,180	2,180		
合 計	作業能力：1.00m3			2,180	2,180		

番号：27

名称：導材設置撤去

1組当り (10m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	0.70	145,144.00	101,600	8H	
バイプロハンマ	60kW(クローラクレーン)	日	0.70	34,940.00	24,458	7.00H	
溶接機	手動 D300A	日	0.70	5,255.00	3,678		
発動発電機(本体工：鋼矢板式・鋼杭式、仮設工：導材設置撤去)	(排出ガス対策型) 150kVA	日	0.70	21,756.00	15,229		
世話役		人	0.80	30,600.00	24,480		
とび工		人	1.30	28,970.00	37,661		
溶接工		人	0.20	32,840.00	6,568		
普通作業員		人	0.80	24,070.00	19,256		
雑材料	全体の%	%	0.50	232,930.00	1,164		
合 計	作業能力：10.00m			23,409.00	234,094		

代価表・施工パッケージ

番号：28

名称：導材質料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
導杭	H300×300×10×15mm×6.5m	本	4.00	6,045.00	24,180		
導梁	H300×300×10×15mm×10m	本	2.00	9,300.00	18,600		
合 計	作業能力：1.00式			42,780.00	42,780		

番号：29

名称：鋼管矢板材料 SKY490 φ800 t=13 L=13.9m (A2a、A2c、A2d)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管矢板	A2a SKY490 φ800 t=13 L=13.9m	本	11.00	989,655.00	10,886,205		
鋼管矢板	A2c SKY490 φ800 t=13mm L=13.9m	本	1.00	989,655.00	989,655		
鋼管矢板	A2d SKY490 φ800 t=13mm L=13.9m	本	1.00	861,361.00	861,361		
合 計	作業能力：1.00式			12,737,221.00	12,737,221		

番号：30

名称：鋼管矢板荷卸

1日当り（60本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	145,144.00	145,144	8H	
世話役		人	1.00	30,600.00	30,600		
とび工		人	2.00	28,970.00	57,940		
普通作業員		人	1.00	24,070.00	24,070		
雑材料	全体の%	%	0.50	257,754.00	1,288		
合 計	作業能力：60.00本			4,317.00	259,042		

代価表・施工パッケージ

番号：31

名称：鋼管矢板打設 SKY490 φ800 t=13 L=13.9m

1日当り（2本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バイプロハンマ	120KW	日	1.00	62,310.00	62,310	7.00H / 8H	
鋼管チャック(ジェット併用バイプロ)	120kW	日	1.00	53,240.00	53,240	7.00H / 8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	145,144.00	145,144	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	400kVA	日	1.00	60,454.00	60,454		
世話役		人	1.00	30,600.00	30,600		
とび工		人	3.00	28,970.00	86,910		
普通作業員		人	3.00	24,070.00	72,210		
特殊作業員		人	1.00	27,230.00	27,230		
雑材料	全体の%	%	1.00	538,098.00	5,380		
合 計	作業能力：2.00本			271,739.00	543,478		

番号：32

名称：鋼管矢板内掘削工

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.190	30,600.00	5,814		
普通作業員		人	0.740	24,070.00	17,811		
ハンマ'ラフ'運転		日	0.400	363,728.00	145,491		
諸雑費（率）		%	14.000	23,625.00	3,307		
合 計	作業能力：10.00m 3			17,242.00	172,423		

代価表・施工パッケージ

番号：33

名称：積込(ルーズ)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)		m 3	1.00	231.6	231.6		
合 計	作業能力：1.00m3			231.6	231.6		

番号：34

名称：土砂等運搬

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬		m 3	1.00	883.6	883.6		
合 計	作業能力：1.00m3			883.6	883.6		

番号：35

名称：先行削孔 (1) φ1800 L=8.6m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.720	30,600.00	22,032		
とびエ		人	0.720	28,970.00	20,858		
特殊作業員		人	0.720	27,230.00	19,605		
普通作業員		人	0.720	24,070.00	17,330		
掘削機運転	スキッド式 φ2,000mm級	日	0.720	525,120.00	378,086		
クレーン [油圧駆動ウインチ・ラジアル]	排出ガス対策型(3次基準値)200t吊	日	0.720	316,904.00	228,170		
バックホウ(クレーン) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	日	0.720	39,364.00	28,342		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	25.100	1,520.00	38,152		
カットビット損耗費	先行削孔(1)	式	1.000	226,952.00	226,952		
諸雑費 (率)		%	4.000	714,423.00	28,576		
合 計	作業能力：1.00本			1,008,103.00	1,008,103		

代価表・施工パッケージ

番号：36

名称：先行削孔（2） φ1800 L=8.6m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.630	30,600.00	19,278		
とびエ		人	0.630	28,970.00	18,251		
特殊作業員		人	0.630	27,230.00	17,154		
普通作業員		人	0.630	24,070.00	15,164		
掘削機運転	スキッド式 φ2,000mm級	日	0.630	525,120.00	330,825		
クローレン [油圧駆動ウインチ・ラジアル]	排出ガス対策型(3次基準値)200t吊	日	0.630	316,904.00	199,649		
バックホウ(クロー) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	日	0.630	39,364.00	24,799		
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.100	1,520.00	38,152		
カタビット損耗費	先行削孔(2)	式	1.000	55,000.00	55,000		
諸雑費 (率)		%	4.000	625,120.00	25,004		
合 計	作業能力：1.00本			743,276.00	743,276		

代価表・施工パッケージ

番号：37

名称：導材設置撤去

1組当り（10m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	0.70	145,144.00	101,600	8H	
パイプロハンマ	60kW(クローラクレーン)	日	0.70	34,940.00	24,458	7.00H	
溶接機	手動 D300A	日	0.70	5,255.00	3,678		
発動発電機(本体工：鋼矢板式・鋼杭式、仮設工：導材設置撤去)	(排出ガス対策型)150kVA	日	0.70	21,756.00	15,229		
世話役		人	0.80	30,600.00	24,480		
とび工		人	1.30	28,970.00	37,661		
溶接工		人	0.20	32,840.00	6,568		
普通作業員		人	0.80	24,070.00	19,256		
雑材料	全体の%	%	0.50	232,930.00	1,164		
合 計	作業能力：10.00m			23,409.00	234,094		

番号：38

名称：導材質料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
導杭	H300×300×10×15mm×6.5m	本	4.00	5,718.00	22,872		
導梁	H300×300×10×15mm×10m	本	2.00	8,797.00	17,594		
合 計	作業能力：1.00式			40,466.00	40,466		

番号：39

名称：鋼管杭材料 SKK490 φ1200 t=19 L=22.9m

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管杭	SKK490 φ1200 t=19 L=22.9m	本	4.00	2,978,243.00	11,912,972		
合 計	作業能力：1.00式			11,912,972.00	11,912,972		

代価表・施工パッケージ

番号：40

名称：鋼管矢板荷卸

1日当り（60本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	145,144.00	145,144	8H	
世話役		人	1.00	30,600.00	30,600		
とび工		人	2.00	28,970.00	57,940		
普通作業員		人	1.00	24,070.00	24,070		
雑材料	全体の%	%	0.50	257,754.00	1,288		
合 計	作業能力：60.00本			4,317.00	259,042		

番号：41

名称：鋼管杭打設

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バイブロハンマ	120KW	日	1.00	62,310.00	62,310	7.00H / 8H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	120kW	日	1.00	53,240.00	53,240	7.00H / 8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	145,144.00	145,144	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	400kVA	日	1.00	60,454.00	60,454		
世話役		人	1.00	30,600.00	30,600		
とび工		人	4.00	28,970.00	115,880		
普通作業員		人	3.00	24,070.00	72,210		
特殊作業員		人	1.00	27,230.00	27,230		
雑材料	全体の%	%	1.00	567,068.00	5,670		
合 計	作業能力：1.00本			572,738.00	572,738		

代価表・施工パッケージ

番号：42

名称：鋼管矢板内掘削工

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.190	30,600.00	5,814		
普通作業員		人	0.740	24,070.00	17,811		
ハシガラ機運転		日	0.400	366,128.00	146,451		
諸雑費（率）		%	14.000	23,625.00	3,307		
合 計	作業能力：10.00m 3			17,338.00	173,383		

番号：43

名称：積込（ルーズ）

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（ルーズ）		m 3	1.00	231.6	231.6		
合 計	作業能力：1.00m 3			231.6	231.6		

番号：44

名称：土砂等運搬

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬		m 3	1.00	883.6	883.6		
合 計	作業能力：1.00m 3			883.6	883.6		

番号：45

名称：支保組立組外（鋼矢板式）

100m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保組立組外（鋼矢板式）	クレーン抜き	m	100.00	22,950.00	2,295,000		
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）	（油圧伸縮ジブ型）25t吊	日	2.10	44,000.00	92,400	8H	
合 計	作業能力：100.00m			23,874.00	2,387,400		

代価表・施工パッケージ

番号：46

名称：鋼製枠組足場架払(鋼矢板式) 枠組足場(手摺先行型)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架払(鋼矢板式)	クレーン抜き	m ²	100.00	3,131.00	313,100		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	0.30	44,000.00	13,200	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			3,263.00	326,300		

番号：47

名称：足場工 単管傾斜足場

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.500	30,600.00	45,900		
とび工		人	6.100	28,970.00	176,717		
普通作業員		人	2.700	24,070.00	64,989		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.800	44,000.00	35,200		
雑材料		%	28.000	322,806.00	90,385		
合 計	作業能力：100.00m ²			4,131.00	413,191		

番号：48

名称：鉄筋加工組立 SD345 D25

1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D25	kg	1,030.00	99.00	101,970		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	82.62	82,620		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	0.10	44,000.00	4,400	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			188.00	188,990		

代価表・施工パッケージ

番号：49

名称：鉄筋加工組立 SD345 D19

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D19	k g	1,030.00	99.00	101,970		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	82.62	82,620		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	44,000.00	4,400	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			188.00	188,990		

番号：50

名称：鉄筋加工組立 SD345 D16

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D16	k g	1,030.00	99.00	101,970		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	82.62	82,620		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	44,000.00	4,400	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			188.00	188,990		

番号：51

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,030.00	101.00	104,030		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	82.62	82,620		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	44,000.00	4,400	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			191.00	191,050		

代価表・施工パッケージ

番号：52

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立 SD345 D22

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	D22	k g	1,030.00	178.00	183,340		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	82.62	82,620		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	44,000.00	4,400	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			270.00	270,360		

番号：53

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立 SD345 D19

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	D19	k g	1,030.00	178.00	183,340		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	82.62	82,620		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	44,000.00	4,400	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			270.00	270,360		

番号：54

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立 SD345 D16

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	D16	k g	1,030.00	183.00	188,490		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	82.62	82,620		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	44,000.00	4,400	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			275.00	275,510		

代価表・施工パッケージ

番号：55

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立 SD345 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	D13	k g	1,030.00	190.00	195,700		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	82.62	82,620		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	44,000.00	4,400	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			282.00	282,720		

番号：56

名称：現場溶接 鉄筋D25+鋼管

1日当り (5.1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m	5.10	10,710.00	54,621		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,000.00	44,000	8H	
合 計	作業能力：5.10m			19,337.00	98,621		

番号：57

名称：現場溶接 鉄筋D22+鋼管

1日当り (7.1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	7.10	5,640.00	40,044		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,000.00	44,000	8H	
合 計	作業能力：7.10m			11,837.00	84,044		

代価表・施工パッケージ

番号：58

名称：現場溶接 鉄筋D19+鋼管

1日当り (8.2m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	8.20	5,640.00	46,248		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,000.00	44,000	8H	
合 計	作業能力：8.20m			11,005.00	90,248		

番号：59

名称：現場溶接 鉄筋D13+鋼管

1日当り (16.4m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	16.40	2,534.00	41,557		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,000.00	44,000	8H	
合 計	作業能力：16.40m			5,216.00	85,557		

番号：60

名称：鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m 2	100.00	9,690.00	969,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.00	44,000.00	88,000	8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			10,570.00	1,057,000		

番号：61

名称：木製型枠組立組外(鋼矢板式)

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m 2	100.00	10,710.00	1,071,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,000.00	44,000	8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			11,150.00	1,115,000		

代価表・施工パッケージ

番号：62

名称：残存型枠

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.600	30,600.00	48,960		
型わく工		人	5.000	32,130.00	160,650		
普通作業員		人	3.200	24,070.00	77,024		
溶接工		人	2.700	32,840.00	88,668		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25 t 吊	日	1.700	44,000.00	74,800		
型枠	組立部材含む	m ²	106.000	5,410.00	573,460		
雑材料		%	19.000	375,302.00	71,307		
合 計	作業能力：100.00m ²			10,948.00	1,094,869		

番号：63

名称：伸縮目地 t=10mm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	2,525.00	252,500		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,525.00	252,500		

番号：64

名称：止水板 塩ビ系 (200×5)

1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板	塩ビ系 (200×5)	m	1.000	2,890	2,890		
合 計	作業能力：1.00m			2,890	2,890		

代価表・施工パッケージ

番号：65

名称：型枠

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	5,289	5,289		
合 計	作業能力：1.00m ²			5,289	5,289		

番号：66

名称：均しコンクリート 18N-8-40BB

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40	m ³	10.30	23,000.00	236,900		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,712.00	47,120		
合 計	作業能力：10.00m ³			28,402.00	284,020		

番号：67

名称：コンクリート 24N-12-25(20)BB

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-20	m ³	10.20	24,200.00	246,840		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,284.00	42,840		
合 計	作業能力：10.00m ³			28,968.00	289,680		

番号：68

名称：コンクリート 24N-12-25(20)BB

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-20	m ³	10.20	24,200.00	246,840		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,284.00	42,840		
合 計	作業能力：10.00m ³			28,968.00	289,680		

代価表・施工パッケージ

番号：69

名称：支保組立組外(重力式)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保組立組外(重力式)	クレーン抜き	m	100.00	7,344.00	734,400		
合 計	作業能力：100.00m			7,344.00	734,400		

番号：70

名称：鋼製型枠組立組外(重力式)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	9,690.00	969,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.00	44,000.00	88,000	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			10,570.00	1,057,000		

番号：71

名称：伸縮目地 t=10mm

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	2,525.00	252,500		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,525.00	252,500		

番号：72

名称：止水板 塩ビ系(200×5)

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板	塩ビ系(200×5)	m	1.000	2,890	2,890		
合 計	作業能力：1.00m			2,890	2,890		

代価表・施工パッケージ

番号：73

名称：差筋材料費 SD345 D13 L=500

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
差筋	SD345 D13 L=500	本	5.00	249.00	1,245		
合 計	作業能力：1.00式			1,245.00	1,245		

番号：74

名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル) φ=16 L=100

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	φ=16 L=100	孔	1.00	660.7	660.7		
合 計	作業能力：1.00孔			660.7	660.7		

番号：75

名称：あと施工アンカー材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
あと施工アンカー	D13 接着系	本	5.00	236.00	1,180		
合 計	作業能力：1.00式			1,180.00	1,180		

番号：76

名称：コンクリート 18N-12-25(20)BB

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18N-12-25(20)	m3	10.30	23,000.00	236,900		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m3	10.00	4,284.00	42,840		
合 計	作業能力：10.00m3			27,974.00	279,740		

代価表・施工パッケージ

番号：77

名称：裏埋材（材料費） 水砕スラグ

1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裏埋材	土工用水砕スラグ 5mm以下	m ³	1,250.00	2,370.00	2,962,500		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			2,962.00	2,962,500		

番号：78

名称：路体(築堤)盛土 水砕スラグ

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土	水砕スラグ	m ³	1.00	791.7	791.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			791.7	791.7		

番号：79

名称：路体(築堤)盛土 流用材

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土	流用材	m ³	1.00	6,386	6,386		
合 計	作業能力：1.00m ³			6,386	6,386		

番号：80

名称：積込(ルーズ)

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)		m ³	1.00	231.6	231.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			231.6	231.6		

代価表・施工パッケージ

番号：81

名称：土砂等運搬

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬		m 3	1.00	883.6	883.6		
合 計	作業能力：1.00m3			883.6	883.6		

番号：82

名称：床掘り(1) 標準

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り(1)	標準	m 3	1.00	235.4	235.4		
合 計	作業能力：1.00m3			235.4	235.4		

番号：83

名称：床掘り(2) 平均施工幅1m以上2m未満

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り(2)	平均施工幅1m以上2m未満	m 3	1.00	272	272		
合 計	作業能力：1.00m3			272	272		

番号：84

名称：床掘り(3) 平均施工幅1m以上2m未満（自立式）

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り(3)	平均施工幅1m以上2m未満（自立式）	m 3	1.00	344.2	344.2		
合 計	作業能力：1.00m3			344.2	344.2		

代価表・施工パッケージ

番号：85

名称：土砂等運搬

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬		m 3	1.00	883.6	883.6		
合 計	作業能力：1.00m3			883.6	883.6		

番号：86

名称：埋戻し(1) 最小埋戻幅4m以上

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し(1)	最小埋戻幅4m以上	m 3	1.00	500.1	500.1		
合 計	作業能力：1.00m3			500.1	500.1		

番号：87

名称：埋戻し(2) 最大埋戻幅1m以上4m未満

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し(2)	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1.00	1,946	1,946		
合 計	作業能力：1.00m3			1,946	1,946		

番号：88

名称：積込(ルーズ)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)		m 3	1.00	231.6	231.6		
合 計	作業能力：1.00m3			231.6	231.6		

代価表・施工パッケージ

番号：89

名称：土砂等運搬

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬		m ³	1.00	883.6	883.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			883.6	883.6		

番号：90

名称：基礎碎石 RC-40 t=15cm

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石	RC-40 t=15cm	m ²	1.000	1,345	1,345		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,345	1,345		

番号：91

名称：型枠

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	9,293	9,293		
合 計	作業能力：1.00m ²			9,293	9,293		

番号：92

名称：鉄筋工[市場単価] SD345 D13

1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.030	101,000.00	104,030		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	67,447.00	67,447		
合 計	作業能力：1.00 t			171,477.00	171,477		

代価表・施工パッケージ

番号：93

名称：コンクリート(1) 18-8-40BB

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート(1)	18-8-40BB	m 3	1.000	38,910	38,910		
合 計	作業能力：1.00m3			38,910	38,910		

番号：94

名称：コンクリート(2) 24-8-25(20)BB

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート(2)	24-8-25(20)BB	m 3	1.000	40,180	40,180		
合 計	作業能力：1.00m3			40,180	40,180		

番号：95

名称：蓋版 グレーチング 普通目 T-31 L-1.0m

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100.000	394.00	39,400		
側溝蓋		枚	100.000	42,800.00	4,280,000		
合 計	作業能力：100.00枚			43,194.00	4,319,400		

番号：96

名称：現場打ち集水樹(1) 500×500×850 24-8-25(20)BB コンクリート使用量 0.57m3/基

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打ち集水樹(1)	500×500×850 24-8-25(20)BB コンクリート使用量 0.57m3/基	箇所	1.000	85,530	85,530		
合 計	作業能力：1.00箇所			85,530	85,530		

代価表・施工パッケージ

番号：97

名称：現場打ち集水樹(2) 1000×500×1520 24-8-25(20)BB コンクリート使用量 1.31m3/基

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打ち集水樹(2)	1000×500×1520 24-8-25(20)BB コンクリート使用量 1.31m3/基	箇所	1.000	180,500	180,500		
合 計	作業能力：1.00箇所			180,500	180,500		

番号：98

名称：現場打ち集水樹(3) 1100×1000×2700 24-8-25(20)BB コンクリート使用量 3.04m3/基

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打ち集水樹(3)	1100×1000×2700 24-8-25(20)BB コンクリート使用量 3.04m3/基	箇所	1.000	381,500	381,500		
合 計	作業能力：1.00箇所			381,500	381,500		

番号：99

名称：現場打ち集水樹(4) 1100×1000×1400 18-8-40BB コンクリート使用量 1.65m3/基

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打ち集水樹(4)	1100×1000×1400 18-8-40BB コンクリート使用量 1.65m3/基	箇所	1.000	217,900	217,900		
合 計	作業能力：1.00箇所			217,900	217,900		

番号：100

名称：鉄筋工[市場単価] SD345 D13

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.030	101,000.00	104,030		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	67,447.00	67,447		
合 計	作業能力：1.00 t			171,477.00	171,477		

代価表・施工パッケージ

番号：101

名称：足掛金物 W=300 n=13

式（1式）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足掛金物		本	13.000	2,510.00	32,630		
合 計	作業能力：1.00式			32,630.00	32,630		

番号：102

名称：蓋版 500X500 溶融亜鉛メッキ

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100.000	921.00	92,100		
集水枡③蓋		枚	100.000	90,000.00	9,000,000		
合 計	作業能力：100.00枚			90,921.00	9,092,100		

番号：103

名称：蓋版 1000X500 溶融亜鉛メッキ

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100.000	921.00	92,100		
集水枡④蓋		枚	100.000	154,000.00	15,400,000		
合 計	作業能力：100.00枚			154,921.00	15,492,100		

代価表・施工パッケージ

番号：104
 名称：蓋版 1100X1000 溶融亜鉛メッキ 1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
集水枡⑤蓋		枚	1.000	272,000.00	272,000		
世話役		人	0.500	30,600.00	15,300		
普通作業員		人	1.000	24,070.00	24,070		
特殊作業員		人	0.500	27,230.00	13,615		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0.500	44,000.00	22,000		
諸雑費（率）	労務費の%	%	3.000	52,985.00	1,589		
合 計	作業能力：1.00枚			348,574.00	348,574		

番号：105
 名称：蓋版 1400×1300 SS400 溶融亜鉛メッキ 1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
集水枡⑥蓋		枚	1.000	2,430,000.00	2,430,000		
世話役		人	0.500	30,600.00	15,300		
普通作業員		人	1.000	24,070.00	24,070		
特殊作業員		人	0.500	27,230.00	13,615		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0.500	44,000.00	22,000		
諸雑費（率）	労務費の%	%	3.000	52,985.00	1,589		
合 計	作業能力：1.00枚			2,506,574.00	2,506,574		

代価表・施工パッケージ

番号：106
 名称：暗渠排水管（材料費） VUφ600 式（1式）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管	VUφ600	m	3.000	23,075.00	69,225		
合 計	作業能力：1.00式			69,225.00	69,225		

番号：107
 名称：暗渠排水管敷設 VUφ600 100m当り（100m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	4.000	24,070.00	96,280		
世話役		人	2.000	30,600.00	61,200		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0.45m3（平積0.35m3）吊2.9t	日	2.000	7,470.00	14,940		
雑材料	全体の	%	5.000	172,420.00	8,621		
合 計	作業能力：100.00m			1,810.00	181,041		

番号：108
 名称：ヒューム管（B形管） HPφ600 外圧管B型2種 固定基礎90° 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ヒューム管（B形管）	HPφ600 外圧管B型2種 固定基礎90°	m	1.000	39,370	39,370		
合 計	作業能力：1.00m			39,370	39,370		

番号：109
 名称：型枠 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m2	1.000	9,293	9,293		
合 計	作業能力：1.00m2			9,293	9,293		

代価表・施工パッケージ

番号：110
 名称：コンクリート 18-8-25(20)BB 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	18-8-25(20)BB	m3	1.000	38,910	38,910		
合 計	作業能力：1.00m3			38,910	38,910		

番号：111
 名称：フラップゲート（材料費） φ400用 SUS304 港湾用 1組当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フラップゲート	φ400用 SUS304	組	1.00	346,000.00	346,000		
合 計	作業能力：1.00組			346,000.00	346,000		

番号：112
 名称：フラップゲート設置（φ400用） φ400用 SUS304 港湾用 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	30,600.00	30,600		
特殊作業員		人	2.00	27,230.00	54,460		
普通作業員		人	2.00	24,070.00	48,140		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,000.00	44,000	8H	
雑材料	全体の%	%	5.00	177,200.00	8,860		
合 計	作業能力：1.00基			186,060.00	186,060		

番号：113
 名称：フラップゲート（材料費） φ600用 SUS304 港湾用 1組当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フラップゲート	φ600用 SUS304	組	1.00	608,000.00	608,000		
合 計	作業能力：1.00組			608,000.00	608,000		

代価表・施工パッケージ

番号：114
 名称：フラップゲート設置（φ600用） φ600用 SUS304 港湾用 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	30,600.00	30,600		
特殊作業員		人	2.00	27,230.00	54,460		
普通作業員		人	2.00	24,070.00	48,140		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	44,000.00	44,000	8H	
雑材料	全体の%	%	5.00	177,200.00	8,860		
合 計	作業能力：1.00基			186,060.00	186,060		

番号：115
 名称：路盤材敷均し転圧(人力) HMS-25 t=300 1日当り（757m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ(舗装)	各種	m ³	281.60	2,500.00	704,000		
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	3.00	39,872.00	119,616	4.00H / 8H	
普通作業員		人	112.60	24,070.00	2,710,282		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,533,898.00	17,669		
合 計	作業能力：757.00m ²			4,691.00	3,551,567		

代価表・施工パッケージ

番号：116

名称：人力舗設 再生粗粒度As t=50 PK-3

1日当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粗粒度アスファルトコンクリート	各種	t	12.34	11,000.00	135,740		
アスファルト乳剤	PK-3	L	102.00	111.00	11,322		
タンパ	60～80kg	日	2.00	52,967.00	105,934	8H	
世話役		人	0.40	30,600.00	12,240		
特殊作業員		人	1.20	27,230.00	32,676		
普通作業員		人	1.30	24,070.00	31,291		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	182,141.00	18,214		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,474.00	347,417		

番号：117

名称：人力舗設 再生密粒度As t=50 PK-4

1日当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	各種	t	12.18	11,300.00	137,634		
アスファルト乳剤	PK-4	L	31.00	111.00	3,441		
タンパ	60～80kg	日	2.00	52,967.00	105,934	8H	
世話役		人	0.40	30,600.00	12,240		
特殊作業員		人	1.20	27,230.00	32,676		
普通作業員		人	1.30	24,070.00	31,291		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	182,141.00	10,928		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,341.00	334,144		

代価表・施工パッケージ

番号：118

名称：路盤材敷均し転圧(人力) HMS-25 t=150

1日当り (757m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ(舗装)	各種	m ³	140.80	2,500.00	352,000		
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3~4t	日	2.00	39,872.00	79,744	4.00H / 8H	
普通作業員		人	56.30	24,070.00	1,355,141		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,786,885.00	8,934		
合 計	作業能力：757.00m ²			2,372.00	1,795,819		

番号：119

名称：路盤材敷均し転圧(人力) 粒度調整碎石M40 t=100

1日当り (757m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度調整碎石(舗装)	M40	m ³	94.63	3,170.00	299,977		
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3~4t	日	1.00	39,872.00	39,872	4.00H / 8H	
普通作業員		人	37.90	24,070.00	912,253		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,252,102.00	6,260		
合 計	作業能力：757.00m ²			1,662.00	1,258,362		

代価表・施工パッケージ

番号：120

名称：人力舗設 再生密粒度As t=50 PK-3

1日当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	各種	t	12.18	11,300.00	137,634		
アスファルト乳剤	PK-3	L	102.00	111.00	11,322		
タンパ	60～80kg	日	2.00	52,967.00	105,934	8H	
世話役		人	0.40	30,600.00	12,240		
特殊作業員		人	1.20	27,230.00	32,676		
普通作業員		人	1.30	24,070.00	31,291		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	182,141.00	18,214		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,493.00	349,311		

番号：121

名称：路盤材敷均し転圧(人力) 粒度調整砕石M-30

1日当り (757m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度調整砕石(舗装)	M30	m ³	189.25	3,170.00	599,922		
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	2.00	39,872.00	79,744	4.00H / 8H	
普通作業員		人	75.70	24,070.00	1,822,099		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,501,765.00	12,508		
合 計	作業能力：757.00m ²			3,321.00	2,514,273		

代価表・施工パッケージ

番号：122

名称：鋼製型枠設置撤去

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スチールフォーム〔舗装用・軌条付〕	下面幅25cm以上 高さ28～30cm 長さ100cm	m	100.00	180.00	18,000		
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	0.50	41,449.00	20,724	5.80H / 8H	
普通作業員		人	4.50	24,070.00	108,315		
雑材料	全体の%	%	2.00	147,039.00	2,940		
合 計	作業能力：100.00m			1,499.00	149,979		

番号：123

名称：人力舗設 18-8-40BB PK-3

1日当り（75m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40	m ³	23.18	23,000.00	533,140		
鉄網		m ²	78.75	462.00	36,382		
アスファルト乳剤	PK-3	L	76.50	111.00	8,491		
世話役		人	1.00	30,600.00	30,600		
特殊作業員		人	3.00	27,230.00	81,690		
普通作業員		人	8.00	24,070.00	192,560		
雑材料	労務費の%	%	16.00	304,850.00	48,776		
合 計	作業能力：75.00m ²			12,421.00	931,639		

代価表・施工パッケージ

番号：124
 名称：縦施工目地 100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地充填材		k g	60.00	730.00	43,800		
チェア及びクロスバー	D13 SD345	m	100.00	1,010.00	101,000		
タイバー	D32 SD345 L=1000mm	本	216.00	980.00	211,680		
端部補強鉄筋	D13 SD345 L=1650mm	本	162.00	623.00	100,926		
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	0.30	41,449.00	12,434	5.80H / 8H	
コンクリートカッタ	ブレード径 30cm	日	1.20	29,153.00	34,983	8H	
カッタブレード	径30cm	枚	0.63	34,900.00	21,987		
ジョイントシーラ	100L型	日	0.40	35,073.00	14,029	8H	
普通作業員		人	3.40	24,070.00	81,838		
雑材料	労務費の%	%	11.00	81,838.00	9,002		
合 計	作業能力：100.00m			6,316.00	631,679		

番号：125
 名称：基礎碎石敷均し RC-40 t=200 10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石	各種	m 3	12.00	1,520.00	18,240		
特殊作業員		人	0.30	27,230.00	8,169		
普通作業員		人	1.80	24,070.00	43,326		
雑材料	労務費の%	%	3.00	51,495.00	1,544		
合 計	作業能力：10.00m 3			7,127.00	71,279		

代価表・施工パッケージ

番号：126
 名称：型枠

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m 2	1.000	10,340	10,340		
合 計	作業能力：1.00m2			10,340	10,340		

番号：127
 名称：溶接金網設置 CD6 100×100

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	4.00	24,070.00	96,280		
溶接金網	CD6×100×100	m 2	130.00	667.00	86,710		
雑材料	全体の%	%	4.00	182,990.00	7,319		
合 計	作業能力：100.00m2			1,903.00	190,309		

番号：128
 名称：伸縮目地 t=10mm

100m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m 2	100.00	2,525.00	252,500		
合 計	作業能力：100.00m2			2,525.00	252,500		

番号：129
 名称：コンクリート打設(陸上) 18-8-40BB

10m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40	m 3	10.30	23,000.00	236,900		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m 3	10.00	4,284.00	42,840		
合 計	作業能力：10.00m3			27,974.00	279,740		

代価表・施工パッケージ

番号：130
 名称：基礎碎石敷均し RC-40 t=200 10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石	各種	m 3	12.00	1,520.00	18,240		
特殊作業員		人	0.30	27,230.00	8,169		
普通作業員		人	1.80	24,070.00	43,326		
雑材料	労務費の%	%	3.00	51,495.00	1,544		
合 計	作業能力：10.00m 3			7,127.00	71,279		

番号：131
 名称：溶接金網設置 CD6 150×150 100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	4.00	24,070.00	96,280		
溶接金網	CD6×150×150	m 2	130.00	462.00	60,060		
雑材料	全体の%	%	10.00	156,340.00	15,634		
合 計	作業能力：100.00m2			1,719.00	171,974		

番号：132
 名称：伸縮目地 t=10mm 100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m 2	100.00	2,525.00	252,500		
合 計	作業能力：100.00m 2			2,525.00	252,500		

代価表・施工パッケージ

番号：133
 名称：コンクリート打設(陸上) 18-8-40BB 10m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40	m3	10.30	23,000.00	236,900		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m3	10.00	4,284.00	42,840		
合 計	作業能力：10.00m3			27,974.00	279,740		

番号：134
 名称：大型土のう製作・設置 購入材 (RC-40) 10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.294	30,600.00	8,996		
特殊作業員		人	0.294	27,230.00	8,005		
普通作業員		人	0.294	24,070.00	7,076		
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10.000	3,770.00	37,700		
購入土		m3	10.000	1,520.00	15,200		
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.294	44,033.00	12,945		
雑材料		%	1.000	24,077.00	240		
合 計	作業能力：10.00袋			9,016.00	90,162		

代価表・施工パッケージ

番号：135
 名称：大型土のう撤去 10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.087	30,600.00	2,662		
特殊作業員		人	0.087	27,230.00	2,369		
バックホウ(クロー型)運転		日	0.087	52,649.00	4,580		
雑材料		%	0.400	5,031.00	20		
合 計	作業能力：10.00袋			963.00	9,631		

番号：136
 名称：シート設置・撤去 ブルーシート#2000 1日当り（100m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルーシート	#2000	枚	5.700	825.00	4,702		
世話役		人	1.000	30,600.00	30,600		
普通作業員		人	2.000	24,070.00	48,140		
雑材料	全体の%	%	3.000	83,442.00	2,503		
合 計	作業能力：100.00m ²			859.00	85,945		

代価表・施工パッケージ

番号：137
 名称：大型土のう製作・設置 耐候性1年型、1m3 流用土 10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.294	30,600.00	8,996		
特殊作業員		人	0.294	27,230.00	8,005		
普通作業員		人	0.294	24,070.00	7,076		
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10.000	3,770.00	37,700		
バック杓(クロー型)運転		日	0.294	44,033.00	12,945		
雑材料		%	1.000	24,077.00	240		
合 計	作業能力：10.00袋			7,496.00	74,962		

番号：138
 名称：積込(ルーズ) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)		m3	1.00	231.6	231.6		
合 計	作業能力：1.00m3			231.6	231.6		

番号：139
 名称：土砂等運搬 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬		m3	1.00	883.6	883.6		
合 計	作業能力：1.00m3			883.6	883.6		

代価表・施工パッケージ

番号：140
 名称：大型土のう製作・設置 耐候性1年型、1m3 流用土 10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.294	30,600.00	8,996		
特殊作業員		人	0.294	27,230.00	8,005		
普通作業員		人	0.294	24,070.00	7,076		
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10.000	3,770.00	37,700		
バック杓(クロー型)運転		日	0.294	44,033.00	12,945		
雑材料		%	1.000	24,077.00	240		
合 計	作業能力：10.00袋			7,496.00	74,962		

番号：141
 名称：積込(ルーズ) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)		m3	1.00	231.6	231.6		
合 計	作業能力：1.00m3			231.6	231.6		

番号：142
 名称：土砂等運搬 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬		m3	1.00	883.6	883.6		
合 計	作業能力：1.00m3			883.6	883.6		

代価表・施工パッケージ

番号：143

名称：ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式)

1日当り(124個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,000.00	44,000	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,000.00	44,000	8H	
トラック	11t積	日	3.00	48,458.00	145,374	4.70H / 8H	
とびエ		人	2.00	28,970.00	57,940		
普通作業員		人	4.00	24,070.00	96,280		
雑材料	全体の%	%	0.50	387,594.00	1,937		
合 計	作業能力：124.00個			3,141.00	389,531		

番号：144

名称：大型土のう撤去

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.087	30,600.00	2,662		
特殊作業員		人	0.087	27,230.00	2,369		
パ ック杓(クロー型)運転		日	0.087	52,649.00	4,580		
雑材料		%	0.400	5,031.00	20		
合 計	作業能力：10.00袋			963.00	9,631		

番号：145

名称：積込(ルーズ)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)		m3	1.00	231.6	231.6		
合 計	作業能力：1.00m3			231.6	231.6		

代価表・施工パッケージ

番号：146
 名称：土砂等運搬 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬		m 3	1.00	883.6	883.6		
合 計	作業能力：1.00m3			883.6	883.6		

番号：147
 名称：先行削孔 (3) φ1800 L=7.0m 1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.670	30,600.00	20,502		
とび工		人	0.670	28,970.00	19,409		
特殊作業員		人	0.670	27,230.00	18,244		
普通作業員		人	0.670	24,070.00	16,126		
掘削機運転	スキッド式 φ2,000mm級	日	0.670	525,120.00	351,830		
クローレン [油圧駆動ウインチ・ラッシュアップ]	排出ガス対策型(3次基準値)200t吊	日	0.670	316,904.00	212,325		
バックホウ(クロー) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	日	0.670	39,364.00	26,373		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	20.400	1,520.00	31,008		
カタビット損耗費	先行削孔(3) 土留工	式	1.000	179,036.00	179,036		
諸雑費 (率)		%	4.000	664,809.00	26,592		
合 計	作業能力：1.00本			901,445.00	901,445		

代価表・施工パッケージ

番号：148
 名称：先行削孔（4） φ1800 L=7.0m 1本当たり

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.580	30,600.00	17,748		
とび工		人	0.580	28,970.00	16,802		
特殊作業員		人	0.580	27,230.00	15,793		
普通作業員		人	0.580	24,070.00	13,960		
掘削機運転	スキッド式 φ2,000mm級	日	0.580	525,120.00	304,569		
クレーン [油圧駆動ウインチ・ラジアル]	排出ガス対策型(3次基準値)200t吊	日	0.580	316,904.00	183,804		
バックホウ(クレーン) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	日	0.580	39,364.00	22,831		
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	20.400	1,520.00	31,008		
カタビット損耗費	先行削孔(4) 土留工	式	1.000	49,104.00	49,104		
諸雑費 (率)		%	4.000	575,507.00	23,020		
合 計	作業能力：1.00本			678,639.00	678,639		

番号：149
 名称：鋼矢板圧入(Nmax≤25) III型(SY295)、L=7.5m 10枚当たり

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.370	30,600.00	11,322		
特殊作業員		人	0.370	27,230.00	10,075		
とび工		人	0.741	28,970.00	21,466		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0.370	180,842.00	66,911		
ラフテレンクレーン運転		日	0.370	90,947.00	33,650		
雑材料		%	1.000	143,424.00	1,434		
合 計	作業能力：10.00枚			14,485.00	144,858		

代価表・施工パッケージ

番号：150
 名称：鋼矢板引抜き Ⅲ型 (SY295)、L=7.5m 10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.213	30,600.00	6,517		
特殊作業員		人	0.213	27,230.00	5,799		
とび工		人	0.426	28,970.00	12,341		
油圧式杭圧入引抜き機運転		日	0.213	180,842.00	38,519		
ラフレンスクレーン運転		日	0.213	90,947.00	19,371		
雑材料		%	0.100	82,547.00	82		
合 計	作業能力：10.00枚			8,262.00	82,629		

番号：151
 名称：油圧式杭圧入引抜き機据付・解体 1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.290	30,600.00	8,874		
特殊作業員		人	0.290	27,230.00	7,896		
とび工		人	0.580	28,970.00	16,802		
油圧式杭圧入引抜き機運転		日	0.250	180,842.00	45,210		
ラフレンスクレーン運転		日	0.300	90,947.00	27,284		
合 計	作業能力：1.00回			106,066.00	106,066		

代価表・施工パッケージ

番号：152
 名称：鋼矢板賃料(普通鋼矢板) 1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板 賃料		t	0.450	6,030.00	2,713		
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.450	13,140.00	5,913		
合 計	作業能力：1.00枚			8,626.00	8,626		

番号：153
 名称：頭つなぎ材設置 式(1式)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	2.000	30,600.00	61,200		
とび工		人	4.000	28,970.00	115,880		
溶接工		人	2.000	32,840.00	65,680		
普通作業員		人	2.000	24,070.00	48,140		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	2.000	44,000.00	88,000		
雑材料	全体の%	%	15.000	378,900.00	56,835		
合 計	作業能力：1.00式			435,735.00	435,735		

番号：154
 名称：頭つなぎ材材料費 式(1式)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溝形鋼(大形) SS400	6.5×150×75	t	0.290	113,000.00	32,770		
六角ボルト	W5/8×L=65 黒皮品	本	21.000	26.70	560		
六角ナット	W5/8 黒皮品	個	21.000	9.30	195		
丸座金(ワッシャー)	W5/8 黒皮品	枚	42.000	6.20	260		
合 計	作業能力：1.00式			33,785.00	33,785		

代価表・施工パッケージ

番号：155
 名称：アルミ矢板建込 1m当り (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.019	30,600.00	581		
特殊作業員		人	0.019	27,230.00	517		
普通作業員		人	0.057	24,070.00	1,371		
小型バ ック杓(クロー) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.08m3	日	0.016	36,500.00	584		
合 計	作業能力：1.00m			3,053.00	3,053		

番号：156
 名称：アルミ矢板引抜 1m当り (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.007	30,600.00	214		
特殊作業員		人	0.007	27,230.00	190		
普通作業員		人	0.021	24,070.00	505		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t吊	日	0.007	30,800.00	215		
合 計	作業能力：1.00m			1,124.00	1,124		

番号：157
 名称：水圧四面梁設置撤去 1m当り (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.014	30,600.00	428		
特殊作業員		人	0.014	27,230.00	381		
普通作業員		人	0.042	24,070.00	1,010		
合 計	作業能力：1.00m			1,819.00	1,819		

代価表・施工パッケージ

番号：158
 名称：アルミ矢板賃料 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アルミ矢板 賃料		式	1.000	64,350.00	64,350		
合 計	作業能力：1.00式			64,350.00	64,350		

番号：159
 名称：水圧四面梁賃料 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水圧四面梁 賃料		式	1.000	129,320.00	129,320		
合 計	作業能力：1.00式			129,320.00	129,320		

番号：160
 名称：たて込み簡易土留め建込 m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.020	30,600.00	612		
特殊作業員		人	0.020	27,230.00	544		
普通作業員		人	0.040	24,070.00	962		
バックホウ(クロー) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	0.110	7,097.00	780		
合 計	作業能力：1.00m			2,898.00	2,898		

代価表・施工パッケージ

番号：161

名称：たて込み簡易土留め引抜

m (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.012	30,600.00	367		
特殊作業員		人	0.012	27,230.00	326		
普通作業員		人	0.023	24,070.00	553		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.012	30,800.00	369		
合 計	作業能力：1.00m			1,615.00	1,615		

番号：162

名称：たて込み簡易土留賃料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
たて込み簡易土留め賃料	2型 幅3.0m未満	式	1.000	175,450.00	175,450		
たて込み簡易土留め整備費	2型 幅3.0m未満	式	1.000	37,700.00	37,700		
合 計	作業能力：1.00式			213,150.00	213,150		

番号：163

名称：路体(築堤)盛土

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土		m 3	1.000	227.7	227.7		
合 計	作業能力：1.00m 3			227.7	227.7		

番号：164

名称：積込(ルーズ)

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)		m 3	1.00	231.6	231.6		
合 計	作業能力：1.00m 3			231.6	231.6		

代価表・施工パッケージ

番号：165
 名称：土砂等運搬 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬		m 3	1.00	883.6	883.6		
合 計	作業能力：1.00m3			883.6	883.6		

番号：166
 名称：購入材（RC-40） m3（1m3）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.200	1,520.00	1,824		
合 計	作業能力：1.00m3			1,824.00	1,824		

番号：167
 名称：敷鉄板設置・撤去 100m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.295	30,600.00	9,027		
とびエ		人	0.295	28,970.00	8,546		
普通作業員		人	0.295	24,070.00	7,100		
パ ック納（クローラ型）運転		日	0.295	53,666.00	15,831		
雑材料		%	1.000	40,504.00	405		
合 計	作業能力：100.00m2			409.00	40,909		

代価表・施工パッケージ

番号：168
 名称：敷鉄板賃料 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料		枚	2.000	2,404.00	4,808		
敷鉄板賃料		枚	10.000	4,368.00	43,680		
合 計	作業能力：1.00式			48,488.00	48,488		

番号：168.1
 名称：敷鉄板賃料 1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚・日	38.000	43.00	1,634		
整備費（敷鉄板）	22×1524×3048mm	枚	1.000	770.00	770		
合 計	作業能力：1.00枚			2,404.00	2,404		

番号：168.2
 名称：敷鉄板賃料 1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚・日	38.000	86.00	3,268		
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1.000	1,100.00	1,100		
合 計	作業能力：1.00枚			4,368.00	4,368		

番号：169
 名称：交通誘導整理 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	200.00	14,990.00	2,998,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,998,000.00	14,990		
合 計	作業能力：1.00式			3,012,990.00	3,012,990		

代価表・施工パッケージ

番号：170

名称：ずれ止め材料費 FB25×12

1kg当り (1k g)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ずれ止め (1)		k g	1.00	426.00	426		
合 計	作業能力：1.00 k g			426.00	426		

番号：171

名称：ずれ止め材料費 FB25×16

1kg当り (1k g)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ずれ止め (2)		k g	1.00	426.00	426		
合 計	作業能力：1.00 k g			426.00	426		

番号：172

名称：ストッパー材料費 FB25×9

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ストッパー		個	1.00	360.00	360		
合 計	作業能力：1.00個			360.00	360		

番号：173

名称：現場溶接 ずれ止め t=12mm

1日当り (6m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接 (陸上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m	6.00	10,710.00	64,260		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	44,000.00	44,000	8H	
合 計	作業能力：6.00m			18,043.00	108,260		

代価表・施工パッケージ

番号：174

名称：現場溶接 ずれ止め t=16mm

1日当り (3.5m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m	3.50	10,710.00	37,485		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,000.00	44,000	8H	
合 計	作業能力：3.50m			23,281.00	81,485		

番号：175

名称：現場溶接 ストッパー t=9mm

1日当り (10.3m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	10.30	5,640.00	58,092		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,000.00	44,000	8H	
合 計	作業能力：10.30m			9,911.00	102,092		

番号：176

名称：現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品運搬		t	1.000	7,244	7,244		
合 計	作業能力：1.00 t			7,244	7,244		

番号：177

名称：現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	1.000	8,941	8,941		
合 計	作業能力：1.00 t			8,941	8,941		

代価表・施工パッケージ

番号：178
 名称：土砂処分費 100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	土砂	m ³	100.000	3,240.00	324,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			3,240.00	324,000		

番号：179
 名称：アスファルト殻処分費 100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻	m ³	100.000	4,230.00	423,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			4,230.00	423,000		

番号：180
 名称：コンクリート殻処分費 無筋 100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	コンクリート殻（無筋）	m ³	100.000	4,230.00	423,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			4,230.00	423,000		

番号：181
 名称：コンクリート殻処分費 有筋 100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	コンクリート殻（有筋）	m ³	100.000	5,750.00	575,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			5,750.00	575,000		

代価表・施工パッケージ

番号：182
 名称：大型土のう撤去 10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.087	30,600.00	2,662		
特殊作業員		人	0.087	27,230.00	2,369		
バックホ(加圧型)運転		日	0.087	52,649.00	4,580		
雑材料		%	0.400	5,031.00	20		
合 計	作業能力：10.00袋			963.00	9,631		

番号：183
 名称：積込(ルーズ) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)		m3	1.00	231.6	231.6		
合 計	作業能力：1.00m3			231.6	231.6		

番号：184
 名称：土砂等運搬 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬		m3	1.00	883.6	883.6		
合 計	作業能力：1.00m3			883.6	883.6		

番号：185
 名称：支保組立組外 鋼矢板式 100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m	100.00	22,950.00	2,295,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.10	44,000.00	92,400	8H	
合 計	作業能力：100.00m			23,874.00	2,387,400		

代価表・施工パッケージ

番号：186
 名称：足場(1) 鋼製枠組足場 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架組(鋼矢板式)	クレーン抜き	m ²	100.00	3,131.00	313,100		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.30	44,000.00	13,200	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			3,263.00	326,300		

番号：187
 名称：足場(2) 単管傾斜足場 100掛m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.500	30,600.00	45,900		
とび工		人	6.100	28,970.00	176,717		
普通作業員		人	2.700	24,070.00	64,989		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.800	44,000.00	35,200		
雑材料		%	28.000	322,806.00	90,385		
合 計	作業能力：100.00掛m ²			4,131.00	413,191		

番号：188
 名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立 SD345 D19 1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	D19	kg	1,030.00	178.00	183,340		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	82.62	82,620		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	44,000.00	4,400	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			270.00	270,360		

代価表・施工パッケージ

番号：189

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立 SD345 D16

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	D16	k g	1,030.00	183.00	188,490		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	82.62	82,620		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	44,000.00	4,400	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			275.00	275,510		

番号：190

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋加工組立 SD345 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗装鉄筋	D13	k g	1,030.00	190.00	195,700		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	82.62	82,620		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	44,000.00	4,400	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			282.00	282,720		

番号：191

名称：現場溶接 鉄筋D13+鋼管

1日当り (16.4m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	16.40	2,534.00	41,557		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,000.00	44,000	8H	
合 計	作業能力：16.40m			5,216.00	85,557		

代価表・施工パッケージ

番号：192
 名称：鋼製型枠組立組外(陸上) 鋼製 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m ²	100.00	9,690.00	969,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.00	44,000.00	88,000	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			10,570.00	1,057,000		

番号：193
 名称：木製型枠組立組外 木製 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m ²	100.00	10,710.00	1,071,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,000.00	44,000	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			11,150.00	1,115,000		

番号：194
 名称：伸縮目地 t=10mm 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	2,525.00	252,500		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,525.00	252,500		

番号：195
 名称：コンクリート打設(陸上) 24-12-25(20)BB 10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-20	m ³	10.20	24,200.00	246,840		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,284.00	42,840		
合 計	作業能力：10.00m ³			28,968.00	289,680		

代価表・施工パッケージ

番号：196
名称：型枠

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	5,289	5,289		
合 計	作業能力：1.00m ²			5,289	5,289		

1m² 当り

番号：197
名称：均しコンクリート 18N-8-40BB

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40	m ³	10.30	23,000.00	236,900		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,712.00	47,120		
合 計	作業能力：10.00m ³			28,402.00	284,020		

10m³ 当り

番号：198
名称：吊型枠材料費 PL φ740×12t L=1800

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊型枠	鋼管矢板φ800用 D13(SD345) PL-φ74×12 t	基	1.00	37,000.00	37,000		
合 計	作業能力：1.00基			37,000.00	37,000		

1基 当り

代価表・施工パッケージ

番号：199

名称：吊型枠設置

1日当り（4基）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	30,600.00	30,600		
型わく工		人	2.00	32,130.00	64,260		
普通作業員		人	2.00	24,070.00	48,140		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	44,000.00	44,000	8H	
諸雑費率	全体の%	%	7.00	187,000.00	13,090		
合 計	作業能力：4.00基			50,022.00	200,090		

番号：200

名称：コンクリート打設（陸上） 24-12-25 (20)BB

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-20	m 3	10.20	24,200.00	246,840		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m 3	10.00	4,284.00	42,840		
合 計	作業能力：10.00m 3			28,968.00	289,680		

番号：201

名称：路体(築堤)盛土 土砂 流用材

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土	土砂 流用材	m 3	1.00	791.7	791.7		
合 計	作業能力：1.00m 3			791.7	791.7		

代価表・施工パッケージ

番号：202
 名称：積込(ルーズ) 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)		m ³	1.00	231.6	231.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			231.6	231.6		

番号：203
 名称：土砂等運搬 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬		m ³	1.00	883.6	883.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			883.6	883.6		

番号：204
 名称：基礎碎石敷均し RC-40 10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石	各種	m ³	12.00	1,520.00	18,240		
特殊作業員		人	0.30	27,230.00	8,169		
普通作業員		人	1.80	24,070.00	43,326		
雑材料	労務費の%	%	3.00	51,495.00	1,544		
合 計	作業能力：10.00m ³			7,127.00	71,279		

番号：205
 名称：型枠 1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	10,340	10,340		
合 計	作業能力：1.00m ²			10,340	10,340		

代価表・施工パッケージ

番号：206
 名称：溶接金網設置 CD6 150×150 100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	4.00	24,070.00	96,280		
溶接金網	CD6×150×150	m ²	130.00	462.00	60,060		
雑材料	全体の%	%	10.00	156,340.00	15,634		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,719.00	171,974		

番号：207
 名称：伸縮目地 t=10mm 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	2,525.00	252,500		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,525.00	252,500		

番号：208
 名称：コンクリート打設(陸上) 18-8-40BB 10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40	m ³	10.30	23,000.00	236,900		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,712.00	47,120		
合 計	作業能力：10.00m ³			28,402.00	284,020		

番号：209
 名称：コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) φ70 L=350 1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	φ70 L=350	孔	1.00	6,460	6,460		
合 計	作業能力：1.00孔			6,460	6,460		

代価表・施工パッケージ

番号：210
 名称：金網・支柱(立入防止柵)(材料費) H=1.8m 忍び返し 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)	H=1.8m 忍び返し	m	1.000	10,900	10,900		
合 計	作業能力：1.00m			10,900	10,900		

番号：211
 名称：金網・支柱(立入防止柵) H=1.8m 忍び返し 1m当り(1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.100	30,600.00	3,060		
普通作業員		人	0.400	24,070.00	9,628		
諸雑費(率)	全体の%	%	20.000	12,688.00	2,537		
合 計	作業能力：1.00m			15,225.00	15,225		

番号：212
 名称：ずれ止め材料費 FB25×12 1kg当り(1kg)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ずれ止め(3)		kg	1.00	426.00	426		
合 計	作業能力：1.00kg			426.00	426		

番号：213
 名称：ストッパー材料費 FB25×9 1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ストッパー(2)		個	1.00	360.00	360		
合 計	作業能力：1.00個			360.00	360		

代価表・施工パッケージ

番号：214

名称：現場溶接 ずれ止め t=12mm

1日当り (6m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m	6.00	10,710.00	64,260		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,000.00	44,000	8H	
合 計	作業能力：6.00m			18,043.00	108,260		

番号：215

名称：現場溶接 ストッパー t=9mm

1日当り (10.3m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	10.30	5,640.00	58,092		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,000.00	44,000	8H	
合 計	作業能力：10.30m			9,911.00	102,092		

番号：216

名称：分解組立運搬 クローラクレーン200t吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	5.70	86,000.00	490,200	8H	
特殊作業員		人	20.50	27,230.00	558,215		
運搬費等率	特定項目の%	%	313.00	1,048,415.00	3,281,538		
合 計	作業能力：1.00式			4,329,953.00	4,329,953		

代価表・施工パッケージ

番号：217
 名称：分解組立運搬 全回転オールケーシング掘削機 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.70	145,144.00	246,744	8H	
特殊作業員		人	4.90	27,230.00	133,427		
運搬費等率	特定項目の%	%	558.00	380,171.00	2,121,354		
合 計	作業能力：1.00式			2,501,525.00	2,501,525		

番号：218
 名称：仮設材運搬 導材 往復 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	59,340.00	59,340		
取卸し・積込み費用		式	1.00	12,900.00	12,900		
合 計	作業能力：1.00式			72,240.00	72,240		

番号：219
 名称：仮設材運搬 鋼矢板 往復 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	131,100.00	131,100		
取卸し・積込み費用		式	1.00	28,500.00	28,500		
合 計	作業能力：1.00式			159,600.00	159,600		

代価表・施工パッケージ

番号：220
 名称：仮設材運搬 敷鉄板 往復 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	242,880.00	242,880		
取卸し・積込み費用		式	1.00	52,800.00	52,800		
合 計	作業能力：1.00式			295,680.00	295,680		

番号：221
 名称：技術管理費 諸経費動向調査、施工実態調査 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査費		式	1.00	120,000.00	120,000		
施工実態調査費		式	1.00	144,900.00	144,900		
合 計	作業能力：1.00式			264,900.00	264,900		

番号：222
 名称：傷害保険料 鋼管矢板・鋼管杭・鋼矢板打設時 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
傷害保険料		式	1.00	20,454.00	20,454		
合 計	作業能力：1.00式			20,454.00	20,454		