

令 和 7 年 度

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

積 算 書

近畿地方整備局

令和 7 年 5 月

合併積算総括表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					285,233,775	
間接工事費	30,331,017 + 72,680,024				103,011,041	
共通仮設費（計）	12,766,480 + 16,449,343 + 1,115,194				30,331,017	
共通仮設費（積上）					12,766,480	
共通仮設費（率）	$267,904,618 \times 6.14\% ((4.02\% \times 1.00 + 2.00\%) \times 1.02)$				16,449,343	
現場環境改善費	$259,347,605 \times 0.43\%$				1,115,194	
現場管理費	$298,235,635 \times 24.37\% ((21.90\% + 1.76\%) \times 1.03)$				72,680,024	
工事原価	285,233,775 + 103,011,041				388,244,816	
一般管理費等	$370,915,659 \times 14.26\% (14.26\% \times 1.00) - 754$				52,891,818	
契約保証費	$370,915,659 \times 0.04\%$				148,366	
六価クロム溶出試験費					15,000	
工事価格	388,244,816 + 52,891,818 + 148,366 + 15,000				441,300,000	
直接調査費					646,800	
間接調査費					412,583	
諸経費	$1,059,383 \times 82.1\% - 9,136$				860,617	
一般調査業務費	646,800 + 412,583 + 860,617				1,920,000	

合併積算総括表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調査業務費					1,920,000	
合計価格	441,300,000 + 1,920,000				443,220,000	
消費税等相当額	443,220,000 × 10.00%				44,322,000	
請負工事費					487,542,000	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					285,233,775	
荷さばき地					285,233,775	
構造物撤去工					11,325,628	
アスファルト舗装撤去工					3,040,073	
アスファルト舗装切断	t=5～10cm				387,830	
1-1 舗装版切断	t=5～10cm	m	569.00	681.6	387,830	
アスファルト舗装撤去	t=5～10cm				2,652,243	
1-2 舗装版破碎	t=5～10cm	m ²	6,244.00	211	1,317,484	
1-3 アスファルト殻運搬	アスファルト殻(掘削)、現場～処分場	m ³	443.00	3,013	1,334,759	
路盤材撤去工					2,949,198	
路盤材撤去	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20～25cm				2,949,198	
1-4 掘削	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m ³	966.00	229	221,214	
1-5 路盤材運搬	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)、現場～処分場	m ³	966.00	2,824	2,727,984	
再生碎石舗装撤去工					63,984	
再生碎石撤去	再生クラッシャラン(RC-40) t=30cm				63,984	
1-6 掘削	再生クラッシャラン(RC-40)	m ³	80.00	229	18,320	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-7 再生碎石運搬	再生クラッシュラン(RC-40)、現場～仮置ヤード(1)	m ³	80.00	570.8	45,664	
走行路版撤去工					3,014,904	
ホーンジョイント切断					25,832	
1-8 ホーンジョイント切断		m	8.00	3,229	25,832	
走行路版撤去	L=8.360～9.000m、W=7.68～8.27t				2,720,408	
1-9 走行路版撤去	L=8.360～9.000m、W=7.68～8.27t	枚	34.00	44,838	1,524,492	
1-10 走行路版運搬・仮置	L=8.360～9.000m、W=7.68～8.27t、現場～仮置ヤード(2)	枚	34.00	10,257	348,738	
1-11 スリップバー撤去	φ40×700	本	204.00	2,934	598,536	
1-12 走行路版据付用孔清掃		枚	34.00	7,313	248,642	
路盤材撤去	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm				268,664	
1-13 掘削	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m ³	88.00	229	20,152	
1-14 路盤材運搬	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)、現場～処分場	m ³	88.00	2,824	248,512	
取壊し工					1,361,232	
コンクリート取壊し(1)	無筋				854,220	
1-15 構造物取壊し	無筋	m ³	69.00	8,418	580,842	
1-16 コンクリートガラ運搬	コンクリート殻(無筋)、現場～処分場	m ³	69.00	3,962	273,378	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート取壊し(2)	有筋				507,012	
1-17 構造物取壊し	有筋	m ³	23.00	17,159	394,657	
1-18 コンクリートガラ運搬	コンクリート殻(有筋)、現場～処分場	m ³	23.00	4,885	112,355	
繫留装置撤去工					217,658	
繫留装置撤去	アイプレート、アンカープレート上及び鋼製蓋				217,658	
1-19 繫留金具撤去		基	2.00	108,829	217,658	
コンテナマット(縞鋼板)撤去工					622,944	
コンテナマット(縞鋼板)撤去	縞鋼板、t=19mm				622,944	
1-20 コンテナマット(縞鋼板)撤去	縞鋼板、t=19mm	枚	84.00	7,416	622,944	
電線管撤去工					36,735	
電線管撤去(1)	FEPφ50				15,594	
1-21 電線管撤去(1)	FEPφ50	m	46.00	339	15,594	
電線管撤去(2)	FEPφ100×9条				21,141	
1-22 電線管撤去(2)	FEPφ100×9条	m	3.00	7,047	21,141	
運搬処理工					18,900	
現場発生品運搬					17,936	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-23 現場発生品積込・荷卸		t	1.11	8,927	9,908	
1-24 現場発生品運搬	現場～現場発生品仮置場	t	1.11	7,233	8,028	
廃プラスチック運搬					964	
1-25 廃プラスチック積込・荷卸		t	0.05	8,927	446	
1-26 廃プラスチック運搬	廃プラスチック、現場～処分場	t	0.05	10,370	518	
土工					116,066,045	
土工					114,770,798	
掘削(1)	土砂				6,555,960	
1-27 掘削	土砂	m ³	8,197.00	229	1,877,113	
1-28 土砂等運搬	現場～仮置ヤード(1)	m ³	8,197.00	570.8	4,678,847	
掘削(2)	表層改良土				690,423	
1-29 掘削	表層改良土	m ³	373.00	229	85,417	
1-30 表層改良土運搬	表層改良土、現場～処分場	m ³	373.00	1,622	605,006	
礫混じりふるい					40,920,224	
1-31 礫混じりふるい	仮置ヤード(1)	m ³	9,836.00	2,584	25,416,224	
1-32 礫混じりふるい	仮置ヤード(3)	m ³	6,000.00	2,584	15,504,000	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(1)	礫				1,263,111	
1-33 積込(ルーズ)	礫	m ³	492.00	284.3	139,875	
1-34 土砂等運搬	仮置ヤード(1)～仮置ヤード(3)	m ³	492.00	2,283	1,123,236	
土砂等運搬(2)	流用土				14,612,672	
1-35 積込(ルーズ)	流用土	m ³	5,795.00	238.6	1,382,687	
1-36 土砂等運搬	仮置ヤード(1)～仮置ヤード(3)	m ³	5,795.00	2,283	13,229,985	
土砂等運搬(3)	流用土				1,545,954	
1-37 積込(ルーズ)	流用土	m ³	1,910.00	238.6	455,726	
1-38 土砂等運搬	仮置ヤード(1)～現場	m ³	1,910.00	570.8	1,090,228	
土砂等運搬(4)	流用土				21,937,920	
1-39 積込(ルーズ)	流用土	m ³	8,700.00	238.6	2,075,820	
1-40 土砂等運搬	仮置ヤード(3)～現場	m ³	8,700.00	2,283	19,862,100	
敷均し	流用土				1,050,264	
1-41 整地		m ³	10,510.00	99.93	1,050,264	
路床盛土(1)	流用土				32,404	
1-42 路床盛土(1)	流用土	m ³	89.00	364.1	32,404	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路床盛土(2)					1,077,748	
1-43 路床盛土材（材料費）	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	式	1.00	990,000	990,000	
1-44 路床盛土(2)		m ³	241.00	364.1	87,748	
礫破碎					25,084,118	
1-45 自走式破碎機設置・撤去工		回	1.00	143,510	143,510	
1-46 礫破碎		m ³	4,928.00	5,061	24,940,608	
土留工					1,295,247	
大型土のう撤去・運搬・仮置	耐候性、2.0 t 用、長期仮設(3年)対応				749,853	
1-47 大型土のう撤去・運搬・仮置	耐候性、2.0 t 用、長期仮設(3年)対応、現場～仮置ヤード(1)	袋	153.00	4,901	749,853	
大型土のう運搬・仮置・据付	耐候性、2.0 t 用、長期仮設(3年)対応				545,394	
1-48 大型土のう運搬・仮置	耐候性、2.0 t 用、長期仮設(3年)対応、仮置ヤード(1)～現場	袋	102.00	3,597	366,894	
1-49 大型土のう据付	耐候性、2.0 t 用、長期仮設(3年)対応	袋	102.00	1,750	178,500	
陸上地盤改良工					39,132,586	
表層改良工					39,132,586	
表層改良（中層混合処理）	t=2.5m				39,132,586	
1-50 中層混合処理工	t=2.5m	m ³	10,937.00	3,578	39,132,586	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
付属工					7,991,840	
走行路版工					7,991,840	
路盤	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm				707,265	
1-51 路盤材敷均し転圧	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm	m ²	585.00	1,209	707,265	
敷モルタル	1:3				987,300	
1-52 敷モルタル	1:3	m ³	10.00	98,730	987,300	
路盤紙					20,165	
1-53 路盤紙(材料費)		m ²	545.00	37	20,165	
走行路版据付	L=8.360~9.000m、W=7.68~8.27t				2,978,010	
1-54 走行路版運搬・仮置	L=8.360~9.000m、W=7.68~8.27t、仮置ヤード(2)~現場	枚	45.00	10,257	461,565	
1-55 走行路版据付	L=8.360~9.000m、W=7.68~8.27t	枚	45.00	55,921	2,516,445	
目地材	発泡樹脂体系 t=10mm				35,700	
1-56 伸縮目地	発泡樹脂体系 t=10mm	m ²	14.00	2,550	35,700	
ホーンジョイント					3,263,400	
1-57 ホーンジョイント設置		箇所	126.00	25,900	3,263,400	
舗装工					39,025,063	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装工					39,025,063	
路盤(1)	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=7cm(平均)～25cm				10,374,854	
1-58 路盤材敷均し転圧(1)	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm	m ²	1,459.00	1,182	1,724,538	
1-59 路盤材敷均し転圧(2)	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=15cm(平均)	m ²	1,671.00	797	1,331,787	
1-60 路盤材敷均し転圧(3)	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=7cm(平均)	m ²	2,223.00	467	1,038,141	
1-61 路盤材敷均し転圧(4)	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm	m ²	286.00	1,416	404,976	
1-62 路盤材敷均し転圧(5)	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm	m ²	1,774.00	2,368	4,200,832	
1-63 路盤材敷均し転圧(人力)	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm	m ²	404.00	4,145	1,674,580	
路盤(2)	再生クラッシャラン(RC-40) t=30cm				184,601	
1-64 積込(ルーズ)	再生クラッシャラン(RC-40) 流用材	m ³	80.00	238.6	19,088	
1-65 土砂等運搬	現場～仮置ヤード(1)	m ³	80.00	570.8	45,664	
1-66 路盤材(材料費)	再生クラッシャラン(RC-40) 購入材	m ³	17.00	1,350	22,950	
1-67 路盤材敷均し転圧	再生クラッシャラン(RC-40) t=30cm	m ²	253.00	383	96,899	
基層	再生粗粒度アスファルト(20) t=5cm				9,033,119	
1-68 機械舗設(小規模)(1)	再生粗粒度アスファルト(20) t=5cm	m ²	1,459.00	1,618	2,360,662	
1-69 プライムコート(1)	アスファルト乳剤(PK-3)	m ²	1,459.00	118	172,162	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-70 機械舗設(小規模)(2)	再生粗粒度アスファルト(20) t=5cm	m ²	1,671.00	1,577	2,635,167	
1-71 プライムコート(2)	アスファルト乳剤(PK-3)	m ²	1,671.00	118	197,178	
1-72 機械舗設	再生粗粒度アスファルト(20) t=5cm	m ²	2,223.00	1,650	3,667,950	
表層(1)	再生改質Ⅱ型アスファルト(20) t=5cm				9,589,839	
1-73 機械舗設(小規模)(1)	再生改質Ⅱ型アスファルト(20) t=5cm	m ²	1,185.00	1,956	2,317,860	
1-74 タックコート(1)	アスファルト乳剤(PKR-T)	m ²	1,185.00	40	47,400	
1-75 機械舗設(小規模)(2)	再生改質Ⅱ型アスファルト(20) t=5cm	m ²	1,671.00	1,841	3,076,311	
1-76 タックコート(2)	アスファルト乳剤(PKR-T)	m ²	1,671.00	40	66,840	
1-77 機械舗設	再生改質Ⅱ型アスファルト(20) t=5cm	m ²	2,223.00	1,836	4,081,428	
表層(2)	再生密粒度アスファルト(20) t=5cm				8,561,426	
1-78 機械舗設(小規模)(1)	再生密粒度アスファルト(20) t=5cm	m ²	286.00	2,589	740,454	
1-79 プライムコート(1)	アスファルト乳剤(PK-3)	m ²	286.00	118	33,748	
1-80 機械舗設(小規模)(2)	再生密粒度アスファルト(20) t=5cm	m ²	1,774.00	3,624	6,428,976	
1-81 人力舗設	再生密粒度アスファルト(20) t=5cm	m ²	404.00	3,362	1,358,248	
表層(3)	半たわみ性舗装 t=5cm				1,281,224	
1-82 機械舗設(小規模)	開粒度アスファルト(13) t=5cm	m ²	274.00	2,560	701,440	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-83 タックコート	アスファルト乳剤(PKR-T)	m ²	274.00	40	10,960	
1-84 セメントミルク浸透	普通型	m ²	274.00	2,076	568,824	
雑工					28,948,679	
排水構造物工(可変U型側溝)					12,350,066	
床掘(1)	土砂				7,963	
1-85 床掘	土砂	m ³	28.00	284.4	7,963	
床掘(2)	表層改良土				303,297	
1-86 床掘	表層改良土	m ³	57.00	2,167	123,519	
1-87 表層改良土運搬	表層改良土、現場～処分場	m ³	57.00	3,154	179,778	
基礎碎石	再生クラッシャラン(RC-40) t=15cm				105,600	
1-88 基礎碎石	再生クラッシャラン(RC-40) t=15cm	m ²	80.00	1,320	105,600	
均しコンクリート型枠					148,857	
1-89 型枠		m ²	29.00	5,133	148,857	
均しコンクリート	18-8-40BB				281,280	
1-90 コンクリート	18-8-40BB W/C=65%	m ³	8.00	35,160	281,280	
可変U型側溝	W300×h300～800				4,246,572	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-91 可変U型側溝（材料費）	W300×h300～800	式	1.00	3,637,300	3,637,300	
1-92 可変U型側溝(1)	L=2,000 W=1,000kg/個以下	m	100.00	3,548	354,800	
1-93 可変U型側溝(2)	L=2,000 W=1,000超2,000kg/個以下	m	46.00	5,532	254,472	
インポートコンクリート	18-8-25(20)BB				204,850	
1-94 コンクリート	18-8-25(20)BB W/C=65%	m ³	5.00	40,970	204,850	
グレーチング蓋(鋳鉄製)	300用 T-25				5,166,183	
1-95 グレーチング蓋(鋳鉄製)(1)	300用、T-25、L=0.5m	枚	7.00	17,395	121,765	
1-96 グレーチング蓋(鋳鉄製)(2)	300用、T-25、L=0.5m、管理孔	枚	7.00	25,095	175,665	
1-97 グレーチング蓋(鋳鉄製)(3)	300用、T-25、L=1.0m	枚	139.00	35,027	4,868,753	
埋戻しコンクリート	18-8-40BB				1,802,680	
1-98 コンクリート	18-8-40BB W/C=65%	m ³	44.00	40,970	1,802,680	
埋戻し	流用土				82,784	
1-99 埋戻し	流用土	m ³	26.00	3,184	82,784	
区画線工					4,198,844	
溶融式区画線(1)	W=15cm、実線、白色				52,785	
1-100 実線(溶融式)	W=15cm、実線、白色	m	153.00	345	52,785	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線(2)	W=10cm、実線、白色				79,110	
1-101 実線(溶融式)	W=10cm、実線、白色	m	270.00	293	79,110	
溶融式区画線(3)	W=15cm、実線、黄色				83,496	
1-102 実線(溶融式)	W=15cm、実線、黄色	m	196.00	426	83,496	
溶融式区画線(4)	W=10cm、実線、黄色				46,845	
1-103 実線(溶融式)	W=10cm、実線、黄色	m	135.00	347	46,845	
溶融式区画線(5)	W=15cm、実線、赤色				3,430	
1-104 実線(溶融式)	W=15cm、実線、赤色	m	7.00	490	3,430	
溶融式区画線(6)	W=15cm換算、文字、白色				59,436	
1-105 文字(溶融式)	W=15cm換算、文字、白色	m	78.00	762	59,436	
溶融式区画線(7)	W=15cm換算、文字、黄色				8,590	
1-106 文字(溶融式)	W=15cm換算、文字、黄色	m	10.00	859	8,590	
塗装式区画線	W=15cm、実線、白色				3,865,152	
1-107 実線(塗装式)	W=15cm、実線、白色 (コンテナマット上)	m	246.00	15,712	3,865,152	
コンテナマット(コンクリート版)設置工					12,399,769	
敷モルタル	1:3				888,570	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-108 敷モルタル	1:3	m ³	9.00	98,730	888,570	
路盤紙					17,353	
1-109 路盤紙（材料費）		m ²	469.00	37	17,353	
コンテナマット（コンクリート版）設置	L=2.00～8.00m×B=1.20m×H=0.30m、W=1.76～7.06t				11,493,846	
1-110 コンテナマット（コンクリート版） 運搬・仮置（1）	L=6.62～8.00m、W=5.84～7.06t、仮置ヤード（3）～ 現場	枚	42.00	26,981	1,133,202	
1-111 コンテナマット（コンクリート版） 運搬・仮置（2）	L=2.00～2.62m、W=1.76～2.31t、仮置ヤード（3）～ 現場	枚	21.00	8,354	175,434	
1-112 コンテナマット（コンクリート版） 設置	L=2.00～8.00m、W=1.76～7.06t	枚	63.00	161,670	10,185,210	
仮設工					16,857,764	
万能塀設置					530,274	
万能塀設置	H=3.0m				530,274	
1-113 万能塀積込・荷卸		t	5.62	9,482	53,288	
1-114 万能塀運搬	現場～仮置ヤード（3）	t	5.62	7,685	43,189	
1-115 万能塀設置	H=3.0m	m	91.00	4,767	433,797	
安全対策					16,327,490	
交通誘導警備員					16,327,490	
1-116 交通誘導整理（1）	交通誘導員（1）（2）（3）（8）（9）	式	1.00	6,177,312	6,177,312	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-117 交通誘導整理(2)	交通誘導員(4)(5)(6)(7)	式	1.00	10,150,178	10,150,178	
その他(処分費)					25,886,170	
処分費					25,886,170	
処分費					25,886,170	
1-118 アスファルト(掘削)処分費		m ³	443.00	4,700	2,082,100	
1-119 コンクリート(無筋)処分費		m ³	69.00	4,230	291,870	
1-120 コンクリート(有筋)処分費		m ³	23.00	5,250	120,750	
1-121 スラグ(HMS)処分費	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m ³	1,054.00	16,480	17,369,920	
1-122 廃プラスチック処分費		k g	51.00	30	1,530	
1-123 建設汚泥(固化物)処分費		t	602.00	10,000	6,020,000	
共通仮設費(積上)					12,766,480	
共通仮設					12,766,480	
共通仮設費					12,766,480	
運搬費					4,407,320	
建設機械器具等運搬(1)					3,787,240	
1-124 分解組立運搬	中層混合処理機(2台)	式	1.00	3,787,240	3,787,240	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設機械器具等運搬(2)					157,300	
1-125 運搬	自走式破碎機（1台）	式	1.00	157,300	157,300	
建設機械器具等運搬(3)					462,780	
1-126 分解組立運搬	バックホウ（1台）	式	1.00	462,780	462,780	
安全費					8,239,160	
安全対策					8,239,160	
1-127 保安要員		式	1.00	3,739,960	3,739,960	
1-128 先導車両		式	1.00	4,499,200	4,499,200	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
1-129 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	
調査費					1,059,383	
土質調査業務					1,059,383	
直接調査					646,800	
チェックボーリング					646,800	
ボーリング					228,000	

合併積算内訳表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-1 陸上ボーリング	固結シルト・固結粘土 φ116mm	m	7.50	30,400	228,000	
乱れの少ない試料採取					361,800	
2-2 乱れの少ない試料採取(陸上施工)	ロータリー式二重管サンプリング	本	9.00	40,200	361,800	
土質試験					57,000	
2-3 力学試験		式	1.00	57,000	57,000	
間接調査					412,583	
間接調査					412,583	
準備 (チェックボーリング)					183,800	
2-4 調査準備		式	1.00	183,800	183,800	
運搬 (チェックボーリング)					228,783	
2-5 交通車		式	1.00	18,064	18,064	
2-6 機材運搬		式	1.00	179,288	179,288	
2-7 試料運搬		式	1.00	31,431	31,431	

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-1
名称：舗装版切断 t=5～10cm

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	t=5～10cm	m	1.000	681.6	681.6		
合 計	作業能力：1.00m			681.6	681.6		

番号：1-2
名称：舗装版破碎 t=5～10cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	t=5～10cm	m2	1.000	211	211		
合 計	作業能力：1.00m2			211	211		

番号：1-3
名称：アスファルト殻運搬 アスファルト殻(掘削)、現場～処分場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬	アスファルト殻(掘削)、現場～処分場	m3	1.000	3,013	3,013		
合 計	作業能力：1.00m3			3,013	3,013		

番号：1-4
名称：掘削 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m3	1.00	229	229		
合 計	作業能力：1.00m3			229	229		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-5

名称：路盤材運搬 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)、現場～処分場

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材運搬	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)、現場～処分場	m ³	1.00	2,824	2,824		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,824	2,824		

番号：1-6

名称：掘削 再生クラッシャラン(RC-40)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	再生クラッシャラン(RC-40)	m ³	1.00	229	229		
合 計	作業能力：1.00m ³			229	229		

番号：1-7

名称：再生碎石運搬 再生クラッシャラン(RC-40)、現場～仮置ヤード(1)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生碎石運搬	再生クラッシャラン(RC-40)、現場～仮置ヤード(1)	m ³	1.00	570.8	570.8		
合 計	作業能力：1.00m ³			570.8	570.8		

番号：1-8

名称：ホーンジョイント切断

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ホーンジョイント切断		m	1.000	3,229	3,229		
合 計	作業能力：1.00m			3,229	3,229		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-9

名称：走行路版撤去 L=8.360～9.000m、W=7.68～8.27t

1日当り（14枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	29,430.00	29,430		
とび工		人	8.00	29,120.00	232,960		
普通作業員		人	4.00	24,440.00	97,760		
バックホウ（クローラ）〔標準型〕	排出ガス型（第1次） 山積0.8m3	日	1.00	64,540.00	64,540	5.80H / 8H	
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）	（油圧伸縮ジブ型）50t吊	日	1.00	77,500.00	77,500	8H	
雑材料	全体の%	%	25.00	502,190.00	125,547		
合 計	作業能力：14.00枚			44,838.00	627,737		

番号：1-10

名称：走行路版運搬・仮置 L=8.360～9.000m、W=7.68～8.27t、現場～仮置ヤード(2)

1日当り（79枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）	（油圧伸縮ジブ型）50t吊	日	1.00	77,500.00	77,500	8H	
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）	（油圧伸縮ジブ型）50t吊	日	1.00	77,500.00	77,500	8H	
トレーラ	25t積	日	6.00	82,548.00	495,288	6.30H / 8H	
とび工		人	2.00	29,120.00	58,240		
普通作業員		人	4.00	24,440.00	97,760		
雑材料	全体の%	%	0.50	806,288.00	4,031		
合 計	作業能力：79.00枚			10,257.00	810,319		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-11

名称：スリップバー撤去 φ40×700

1日当り（108本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	29,430.00	29,430		
普通作業員		人	6.00	24,440.00	146,640		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	77,500.00	77,500	8H	
雑材料	全体の%	%	25.00	253,570.00	63,392		
合 計	作業能力：108.00本			2,934.00	316,962		

番号：1-12

名称：走行路版据付用孔清掃

1日当り（20枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	29,430.00	29,430		
普通作業員		人	4.00	24,440.00	97,760		
雑材料	全体の%	%	15.00	127,190.00	19,078		
合 計	作業能力：20.00枚			7,313.00	146,268		

番号：1-13

名称：掘削 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)	m3	1.00	229	229		
合 計	作業能力：1.00m3			229	229		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-14

名称：路盤材運搬 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)、現場～処分場								1m3当り
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考	
路盤材運搬	水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)、現場～処分場	m3	1.00	2,824	2,824			
合 計	作業能力：1.00m3			2,824	2,824			

番号：1-15

名称：構造物取壊し 無筋								10m3当り
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	10.00	8,418.00	84,180			
合 計	作業能力：10.00m3			8,418.00	84,180			

番号：1-16

名称：コンクリートガラ運搬 コンクリート殻(無筋)、現場～処分場								1m3当り
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考	
コンクリートガラ運搬	コンクリート殻(無筋)、現場～処分場	m3	1.00	3,962	3,962			
合 計	作業能力：1.00m3			3,962	3,962			

番号：1-17

名称：構造物取壊し 有筋								10m3当り
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考	
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	10.00	17,159.00	171,590			
合 計	作業能力：10.00m3			17,159.00	171,590			

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-18

名称：コンクリートガラ運搬 コンクリート殻(有筋)、現場～処分場

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬	コンクリート殻(有筋)、現場～処分場	m3	1.00	4,885	4,885		
合 計	作業能力：1.00m3			4,885	4,885		

番号：1-19

名称：繫留金具撤去

1日当り（2基）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	29,430.00	29,430		
はつり工		人	4.00	31,510.00	126,040		
雑材料	全体の%	%	40.00	155,470.00	62,188		
合 計	作業能力：2.00基			108,829.00	217,658		

番号：1-20

名称：コンテナマット(縞鋼板)撤去 縞鋼板、t=19mm

1日当り（40枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	29,430.00	29,430		
特殊作業員		人	2.00	25,690.00	51,380		
普通作業員		人	4.00	24,440.00	97,760		
バックホウ（クローラ） [標準型・クレーン機能付き]	排出ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	日	1.00	49,644.00	49,644	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	30.00	228,214.00	68,464		
合 計	作業能力：40.00枚			7,416.00	296,678		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-21
名称：電線管撤去(1) FEPφ50

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.300	26,100.00	33,930		
合 計	作業能力：100.00m			339.00	33,930		

番号：1-22
名称：電線管撤去(2) FEPφ100×9条

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	27.000	26,100.00	704,700		
合 計	作業能力：100.00m			7,047.00	704,700		

番号：1-23
名称：現場発生品積込・荷卸

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込・荷卸		t	1.000	8,927	8,927		
合 計	作業能力：1.00 t			8,927	8,927		

番号：1-24
名称：現場発生品運搬 現場～現場発生品仮置場

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬	現場～現場発生品仮置場	t	1.000	7,233	7,233		
合 計	作業能力：1.00 t			7,233	7,233		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-25

名称：廃プラスチック積込・荷卸

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃プラスチック積込・荷卸		t	1.000	8,927	8,927		
合 計	作業能力：1.00 t			8,927	8,927		

番号：1-26

名称：廃プラスチック運搬 廃プラスチック、現場～処分場

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃プラスチック運搬	廃プラスチック、現場～処分場	t	1.000	10,370	10,370		
合 計	作業能力：1.00 t			10,370	10,370		

番号：1-27

名称：掘削 土砂

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	土砂	m 3	1.00	229	229		
合 計	作業能力：1.00m 3			229	229		

番号：1-28

名称：土砂等運搬 現場～仮置ヤード(1)

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	現場～仮置ヤード(1)	m 3	1.00	570.8	570.8		
合 計	作業能力：1.00m 3			570.8	570.8		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-29

名称：掘削 表層改良土

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	表層改良土	m ³	1.00	229	229		
合 計	作業能力：1.00m ³			229	229		

番号：1-30

名称：表層改良土運搬 表層改良土、現場～処分場

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層改良土運搬	表層改良土、現場～処分場	m ³	1.00	1,622	1,622		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,622	1,622		

番号：1-31

名称：礫混じりふるい 仮置ヤード(1)

1日当り (60m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	29,430.00	29,430		
普通作業員		人	1.00	24,440.00	24,440		
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	1.00	65,962.00	65,962	5.80H / 8H	
スケルトンバケット賃料	0.8m ³	日	1.00	15,000.00	15,000		
雑材料	全体の%	%	15.00	134,832.00	20,224		
合 計	作業能力：60.00m ³			2,584.00	155,056		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-32

名称：礫混じりふるい 仮置ヤード(3)

1日当り (60m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	29,430.00	29,430		
普通作業員		人	1.00	24,440.00	24,440		
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	1.00	65,962.00	65,962	5.80H / 8H	
スケルトンバケット賃料	0.8m ³	日	1.00	15,000.00	15,000		
雑材料	全体の%	%	15.00	134,832.00	20,224		
合 計	作業能力：60.00m ³			2,584.00	155,056		

番号：1-33

名称：積込(ルーズ) 礫

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)	礫	m ³	1.00	284.3	284.3		
合 計	作業能力：1.00m ³			284.3	284.3		

番号：1-34

名称：土砂等運搬 仮置ヤード(1)～仮置ヤード(3)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	仮置ヤード(1)～仮置ヤード(3)	m ³	1.00	2,283	2,283		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,283	2,283		

番号：1-35

名称：積込(ルーズ) 流用土

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)	流用土	m ³	1.00	238.6	238.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			238.6	238.6		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-36

名称：土砂等運搬 仮置ヤード(1)～仮置ヤード(3)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	仮置ヤード(1)～仮置ヤード(3)	m ³	1.00	2,283	2,283		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,283	2,283		

番号：1-37

名称：積込(ルーズ) 流用土

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)	流用土	m ³	1.00	238.6	238.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			238.6	238.6		

番号：1-38

名称：土砂等運搬 仮置ヤード(1)～現場

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	仮置ヤード(1)～現場	m ³	1.00	570.8	570.8		
合 計	作業能力：1.00m ³			570.8	570.8		

番号：1-39

名称：積込(ルーズ) 流用土

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)	流用土	m ³	1.00	238.6	238.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			238.6	238.6		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-40

名称：土砂等運搬 仮置ヤード(3)～現場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	仮置ヤード(3)～現場	m3	1.00	2,283	2,283		
合 計	作業能力：1.00m3			2,283	2,283		

番号：1-41

名称：整地

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地		m3	1.00	99.93	99.93		
合 計	作業能力：1.00m3			99.93	99.93		

番号：1-42

名称：路床盛土(1) 流用土

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土(1)	流用土	m3	1.00	364.1	364.1		
合 計	作業能力：1.00m3			364.1	364.1		

番号：1-43

名称：路床盛土材（材料費） 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ(舗装)	HMS-25	m3	330.00	3,000.00	990,000		
合 計	作業能力：1.00式			990,000.00	990,000		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-44
 名称：路床盛土(2) 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土(2)		m3	1.00	364.1	364.1		
合 計	作業能力：1.00m3			364.1	364.1		

番号：1-45
 名称：自走式破砕機設置・撤去工 1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.580	29,430.00	17,069		
特殊作業員		人	0.580	25,690.00	14,900		
自走式破砕機運転		日	0.580	157,719.00	91,477		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9 t 吊	日	0.340	31,400.00	10,676		
雑材料		%	7.000	134,122.00	9,388		
合 計	作業能力：1.00回			143,510.00	143,510		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-46

名称：礫破碎

1日当り（105m³）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	29,430.00	29,430		
特殊作業員		人	1.000	25,690.00	25,690		
自走式破碎機運転		日	1.000	157,719.00	157,719		
バックホ運転		日	1.000	62,087.00	62,087		
バックホ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型〕	排ｶﾞｽ型(2014年規制) 山積0.8m ³	日	1.000	73,813.00	73,813		
バックホ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型〕	排ｶﾞｽ型(2014年規制) 山積0.8m ³	日	1.000	73,813.00	73,813		
ダンプトラック	10t積級	日	1.000	60,606.00	60,606	5.90H / 8H	
雑材料	全体の%	%	10.000	483,158.00	48,315		
合 計	作業能力：105.00m ³			5,061.00	531,473		

番号：1-47

名称：大型土のう撤去・運搬・仮置 耐候性、2.0t用、長期仮設(3年)対応、現場～仮置ヤード(1)

1日当り（91袋）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900	8H	
トラック	11t積	日	4.00	49,504.00	198,016	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	29,120.00	58,240		
普通作業員		人	4.00	24,440.00	97,760		
雑材料	全体の%	%	0.50	443,816.00	2,219		
合 計	作業能力：91.00袋			4,901.00	446,035		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-48
名称：大型土のう運搬・仮置 耐候性、2.0 t 用、長期仮設(3年)対応、仮置ヤード(1)～現場

1日当り(124袋)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900	8H	
トラック	11t積	日	4.00	49,504.00	198,016	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	29,120.00	58,240		
普通作業員		人	4.00	24,440.00	97,760		
雑材料	全体の%	%	0.50	443,816.00	2,219		
合 計	作業能力：124.00袋			3,597.00	446,035		

番号：1-49
名称：大型土のう据付 耐候性、2.0 t 用、長期仮設(3年)対応

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.130	29,430.00	3,825		
特殊作業員		人	0.130	25,690.00	3,339		
普通作業員		人	0.130	24,440.00	3,177		
パ ック材運転		日	0.130	54,939.00	7,142		
諸雑費(率)		%	0.200	10,341.00	20		
合 計	作業能力：10.00袋			1,750.00	17,503		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-50

名称：中層混合処理工 t=2.5m

1日当り（448m³）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	29,430.00	29,430		
特殊作業員		人	1.000	25,690.00	25,690		
普通作業員		人	2.000	24,440.00	48,880		
改良材	高炉Bセメント	t	33.240	14,300.00	475,332		
中層混合処理機	ベ-スマシン40t級バックホ	日	1.000	611,002.00	611,002		
スラリプラント	能力40m ³ /h	日	1.000	100,800.00	100,800		
グラウトポンプ	0～200L/min	日	1.000	16,968.00	16,968		
グラウト流量・圧力測定装置	0～400L/min	日	1.000	11,474.00	11,474		
諸雑費（率）	機械・労務費の%	%	32.000	844,244.00	270,158		
特許料金	中層混合処理	m ³	448.000	30.00	13,440		
合 計	作業能力：448.00m ³			3,578.00	1,603,174		

番号：1-51

名称：路盤材敷均し転圧 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ(舗装)	HMS-25	m ³	274.00	3,000.00	822,000		
ブルドーザ(排出ガス対策型)	3t級	日	1.80	39,518.00	71,132	4.90H / 8H	
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	1.60	41,322.00	66,115	4.00H / 8H	
普通作業員		人	10.00	24,440.00	244,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,203,647.00	6,018		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,209.00	1,209,665		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-52

名称：敷モルタル 1:3

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷モルタル	1:3	m ³	1.000	98,730	98,730		
合 計	作業能力：1.00m ³			98,730	98,730		

番号：1-53

名称：路盤紙（材料費）

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤紙	クラフト紙	m ²	1.00	37.50	37		
合 計	作業能力：1.00m ²			37.00	37		

番号：1-54

名称：走行路版運搬・仮置 L=8.360～9.000m、W=7.68～8.27t、仮置ヤード(2)～現場

1日当り（79枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	77,500.00	77,500	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	77,500.00	77,500	8H	
トレーラ	25t積	日	6.00	82,548.00	495,288	6.30H / 8H	
とび工		人	2.00	29,120.00	58,240		
普通作業員		人	4.00	24,440.00	97,760		
雑材料	全体の%	%	0.50	806,288.00	4,031		
合 計	作業能力：79.00枚			10,257.00	810,319		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-55

名称：走行路版据付 L=8.360～9.000m、W=7.68～8.27t

1日当り（9枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	29,430.00	29,430		
とび工		人	8.00	29,120.00	232,960		
普通作業員		人	4.00	24,440.00	97,760		
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）	（油圧伸縮ジブ型）50t吊	日	1.00	77,500.00	77,500	8H	
雑材料	全体の%	%	15.00	437,650.00	65,647		
合 計	作業能力：9.00枚			55,921.00	503,297		

番号：1-56

名称：伸縮目地 発泡樹脂体系 t=10mm

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工（発泡体系）	t=10mm	m ²	100.00	2,550.00	255,000		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,550.00	255,000		

番号：1-57

名称：ホーンジョイント設置

126箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スリッパバー（材工共）	φ40×700、(R=1400, SS400)	本	126.00	13,333.00	1,679,958		
グラウト材注入（材工共）	無収縮タイプ	L	471.00	1,728.00	813,888		
注入目地材（材工共）	非加熱式	L	16.00	20,170.00	322,720		
樹脂モルタル（材工共）	1:4	L	45.00	9,932.00	446,940		
合 計	作業能力：126.00箇所			25,900.00	3,263,506		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-58
 名称：路盤材敷均し転圧(1) 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=20cm 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ(舗装)	HMS-25	m ³	274.00	3,000.00	822,000		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	1.00	61,682.00	61,682	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.60	62,176.00	99,481	5.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	0.80	58,468.00	46,774	5.00H / 8H	
普通作業員		人	6.00	24,440.00	146,640		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,176,577.00	5,882		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,182.00	1,182,459		

番号：1-59
 名称：路盤材敷均し転圧(2) 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=15cm(平均) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ(舗装)	HMS-25	m ³	205.50	3,000.00	616,500		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	0.50	61,682.00	30,841	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	0.80	62,176.00	49,740	5.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	0.40	58,468.00	23,387	5.00H / 8H	
普通作業員		人	3.00	24,440.00	73,320		
雑材料	全体の%	%	0.50	793,788.00	3,968		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			797.00	797,756		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-60
 名称：路盤材敷均し転圧(3) 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=7cm(平均) 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ(舗装)	HMS-25	m ³	95.90	3,000.00	287,700		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	0.50	61,682.00	30,841	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	0.80	62,176.00	49,740	5.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	0.40	58,468.00	23,387	5.00H / 8H	
普通作業員		人	3.00	24,440.00	73,320		
雑材料	全体の%	%	0.50	464,988.00	2,324		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			467.00	467,312		

番号：1-61
 名称：路盤材敷均し転圧(4) 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ(舗装)	HMS-25	m ³	342.50	3,000.00	1,027,500		
ブルドーザ(排出ガス対策型)	3t級	日	1.80	39,518.00	71,132	4.90H / 8H	
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンパインド型 3～4t	日	1.60	41,322.00	66,115	4.00H / 8H	
普通作業員		人	10.00	24,440.00	244,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,409,147.00	7,045		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,416.00	1,416,192		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-62

名称：路盤材敷均し転圧(5) 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm

1日当り(225m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ(舗装)	HMS-25	m ³	77.06	3,000.00	231,180		
ブルドーザ(排出ガス対策型)	3t級	日	1.00	39,518.00	39,518	4.90H / 8H	
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3~4t	日	1.00	41,322.00	41,322	4.00H / 8H	
普通作業員		人	8.00	24,440.00	195,520		
雑材料	全体の%	%	5.00	507,540.00	25,377		
合 計	作業能力：225.00m ²			2,368.00	532,917		

番号：1-63

名称：路盤材敷均し転圧(人力) 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25) t=25cm

1日当り(757m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒調スラグ(舗装)	HMS-25	m ³	234.67	3,000.00	704,010		
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3~4t	日	3.00	41,322.00	123,966	4.00H / 8H	
普通作業員		人	93.90	24,440.00	2,294,916		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,122,892.00	15,614		
合 計	作業能力：757.00m ²			4,145.00	3,138,506		

番号：1-64

名称：積込(ルーズ) 再生クラッシャラン(RC-40) 流用材

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)	再生クラッシャラン(RC-40) 流用材	m ³	1.00	238.6	238.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			238.6	238.6		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-65
 名称：土砂等運搬 現場～仮置ヤード(1) 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	現場～仮置ヤード(1)	m 3	1. 00	570. 8	570. 8		
合 計	作業能力：1. 00m 3			570. 8	570. 8		

番号：1-66
 名称：路盤材（材料費） 再生クラッシャラン(RC-40) 購入材 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャラン(舗装)	RC-40	m 3	1. 00	1, 350. 00	1, 350		
合 計	作業能力：1. 00m 3			1, 350. 00	1, 350		

番号：1-67
 名称：路盤材敷均し転圧 再生クラッシャラン(RC-40) t=30cm 1000m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ(排出ガス対策型)	3t級	日	1. 80	39, 518. 00	71, 132	4. 90H / 8H	
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	1. 60	41, 322. 00	66, 115	4. 00H / 8H	
普通作業員		人	10. 00	24, 440. 00	244, 400		
雑材料	全体の%	%	0. 50	381, 647. 00	1, 908		
合 計	作業能力：1, 000. 00m 2			383. 00	383, 555		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-68
 名称：機械舗設(小規模)(1) 再生粗粒度アスファルト(20) t=5cm

1日当り(1459m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粗粒度アスファルトコンクリート	再生粗粒度アスコン(20)	t	180.00	10,300.00	1,854,000		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	122,203.00	122,203	3.60H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	49,955.00	49,955	1.50H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	55,488.00	55,488	2.60H / 8H	
世話役		人	1.00	29,430.00	29,430		
特殊作業員		人	4.00	25,690.00	102,760		
普通作業員		人	5.00	24,440.00	122,200		
雑材料	労務費の%	%	10.00	254,390.00	25,439		
合 計	作業能力：1,459.00m ²			1,618.00	2,361,475		

番号：1-69
 名称：プライムコート(1) アスファルト乳剤(PK-3)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3	L	1,020.00	111.00	113,220		
ディストリビュータ	トラック架装式 2000~3000L	日	0.06	47,960.00	2,877	4.70H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	2.00	113,220.00	2,264		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			118.00	118,361		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-70

名称：機械舗設(小規模)(2) 再生粗粒度アスファルト(20) t=5cm

1日当り(1671m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粗粒度アスファルトコンクリート	再生粗粒度アスコン(20)	t	206.16	10,300.00	2,123,448		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	126,357.00	126,357	4.10H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	50,676.00	50,676	1.80H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	56,305.00	56,305	2.90H / 8H	
世話役		人	1.00	29,430.00	29,430		
特殊作業員		人	4.00	25,690.00	102,760		
普通作業員		人	5.00	24,440.00	122,200		
雑材料	労務費の%	%	10.00	254,390.00	25,439		
合 計	作業能力：1,671.00m ²			1,577.00	2,636,615		

番号：1-71

名称：プライムコート(2) アスファルト乳剤(PK-3)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3	L	1,020.00	111.00	113,220		
ディストリビュータ	トラック架装式 2000~3000L	日	0.06	47,960.00	2,877	4.70H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	2.00	113,220.00	2,264		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			118.00	118,361		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-72

名称：機械舗設 再生粗粒度アスファルト(20) t=5cm

1日当り(2000m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粗粒度アスファルトコンクリート	再生粗粒度アスコン(20)	t	246.75	10,300.00	2,541,525		
アスファルト乳剤	PK-3	L	2,040.00	111.00	226,440		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	133,125.00	133,125	4.90H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	51,106.00	51,106	2.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	59,402.00	59,402	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	29,430.00	29,430		
特殊作業員		人	4.00	25,690.00	102,760		
普通作業員		人	5.00	24,440.00	122,200		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	498,023.00	34,861		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			1,650.00	3,300,849		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-73

名称：機械舗設(小規模)(1) 再生改質Ⅱ型アスファルト(20) t=5cm

1日当り(1185m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒Ⅱ型(20)DS3000	t	144.33	12,600.00	1,818,558		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	116,509.00	116,509	2.90H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	49,373.00	49,373	1.30H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	54,177.00	54,177	2.10H / 8H	
世話役		人	1.00	29,430.00	29,430		
特殊作業員		人	4.00	25,690.00	102,760		
普通作業員		人	5.00	24,440.00	122,200		
雑材料	労務費の%	%	10.00	254,390.00	25,439		
合 計	作業能力：1,185.00m ²			1,956.00	2,318,446		

番号：1-74

名称：タックコート(1) アスファルト乳剤(PKR-T)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKR-T	L	310.00	122.00	37,820		
ディストリビュータ	トラック架装式 2000~3000L	日	0.03	47,960.00	1,438	4.70H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	2.00	37,820.00	756		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			40.00	40,014		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-75

名称：機械舗設(小規模)(2)

再生改質Ⅱ型アスファルト(20) t=5cm

1日当り(1671m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒Ⅱ型(20)DS3000	t	203.53	12,600.00	2,564,478		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	126,357.00	126,357	4.10H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	50,676.00	50,676	1.80H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	56,305.00	56,305	2.90H / 8H	
世話役		人	1.00	29,430.00	29,430		
特殊作業員		人	4.00	25,690.00	102,760		
普通作業員		人	5.00	24,440.00	122,200		
雑材料	労務費の%	%	10.00	254,390.00	25,439		
合 計	作業能力：1,671.00m ²			1,841.00	3,077,645		

番号：1-76

名称：タックコート(2)

アスファルト乳剤(PKR-T)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKR-T	L	310.00	122.00	37,820		
ディストリビュータ	トラック架装式 2000~3000L	日	0.03	47,960.00	1,438	4.70H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	2.00	37,820.00	756		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			40.00	40,014		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-77

名称：機械舗設 再生改質Ⅱ型アスファルト(20) t=5cm

1日当り(2000m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒Ⅱ型(20)DS3000	t	243.60	12,600.00	3,069,360		
アスファルト乳剤	PKR-T	L	620.00	122.00	75,640		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	133,125.00	133,125	4.90H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	51,106.00	51,106	2.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	59,402.00	59,402	4.00H / 8H	
世話役		人	1.00	29,430.00	29,430		
特殊作業員		人	4.00	25,690.00	102,760		
普通作業員		人	5.00	24,440.00	122,200		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	498,023.00	29,881		
合 計	作業能力：2,000.00m ²			1,836.00	3,672,904		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-78
 名称：機械舗設(小規模)(1) 再生密粒度アスファルト(20) t=5cm

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	1日当り(370m ²) 備 考
密粒度アスファルトコンクリート	再生密粒度アスコン(20)	t	45.07	10,600.00	477,742		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	100,663.00	100,663	1.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	48,652.00	48,652	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	51,080.00	51,080	1.00H / 8H	
世話役		人	1.00	29,430.00	29,430		
特殊作業員		人	4.00	25,690.00	102,760		
普通作業員		人	5.00	24,440.00	122,200		
雑材料	労務費の%	%	10.00	254,390.00	25,439		
合 計	作業能力：370.00m ²			2,589.00	957,966		

番号：1-79
 名称：プライムコート(1) アスファルト乳剤(PK-3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	1000m ² 当り 備 考
アスファルト乳剤	PK-3	L	1,020.00	111.00	113,220		
ディストリビュータ	トラック架装式 2000~3000L	日	0.06	47,960.00	2,877	4.70H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	2.00	113,220.00	2,264		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			118.00	118,361		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-80

名称：機械舗設(小規模)(2) 再生密粒度アスファルト(20) t=5cm

1日当り(262.5m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	再生密粒度アスコン(20)	t	31.97	10,600.00	338,882		
アスファルト乳剤	PK-3	L	267.75	111.00	29,720		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	133,895.00	133,895	5.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	58,759.00	58,759	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	62,347.00	62,347	5.10H / 8H	
ディストリビュータ	トラック架装式 2000~3000L	日	1.00	47,960.00	47,960	4.70H / 8H	
世話役		人	1.00	29,430.00	29,430		
特殊作業員		人	4.00	25,690.00	102,760		
普通作業員		人	5.00	24,440.00	122,200		
雑材料	労務費の%	%	10.00	254,390.00	25,439		
合 計	作業能力：262.50m ²			3,624.00	951,392		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-81

名称：人力舗設 再生密粒度アスファルト(20) t=5cm

1日当り(100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	再生密粒度アスコン(20)	t	12.18	10,600.00	129,108		
アスファルト乳剤	PK-3	L	102.00	111.00	11,322		
タンパ	60～80kg	日	2.00	51,821.00	103,642	8H	
世話役		人	0.40	29,430.00	11,772		
特殊作業員		人	1.20	25,690.00	30,828		
普通作業員		人	1.30	24,440.00	31,772		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	178,014.00	17,801		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,362.00	336,245		

番号：1-82

名称：機械舗設(小規模) 開粒度アスファルト(13) t=5cm

1日当り(370m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物	開粒度アスコン(13)	t	37.68	12,400.00	467,232		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4～6.0m	日	1.00	100,663.00	100,663	1.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	48,652.00	48,652	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	1.00	51,080.00	51,080	1.00H / 8H	
世話役		人	1.00	29,430.00	29,430		
特殊作業員		人	4.00	25,690.00	102,760		
普通作業員		人	5.00	24,440.00	122,200		
雑材料	労務費の%	%	10.00	254,390.00	25,439		
合 計	作業能力：370.00m ²			2,560.00	947,456		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-83

名称：タックコート アスファルト乳剤 (PKR-T)

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PKR-T	L	310.00	122.00	37,820		
ディストリビュータ	トラック架装式 2000～3000L	日	0.03	47,960.00	1,438	4.70H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	2.00	37,820.00	756		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			40.00	40,014		

番号：1-84

名称：セメントミルク浸透 普通型

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメントミルク浸透	普通型	m ²	1.000	2,076	2,076		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,076	2,076		

番号：1-85

名称：床掘 土砂

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘	土砂	m ³	1.00	284.4	284.4		
合 計	作業能力：1.00m ³			284.4	284.4		

番号：1-86

名称：床掘 表層改良土

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘	表層改良土	m ³	1.00	2,167	2,167		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,167	2,167		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-87

名称：表層改良土運搬 表層改良土、現場～処分場

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層改良土運搬	表層改良土、現場～処分場	m ³	1.00	3,154	3,154		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,154	3,154		

番号：1-88

名称：基礎碎石 再生クラッシャーラン(RC-40) t=15cm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石	再生クラッシャーラン(RC-40) t=15cm	m ²	1.000	1,320	1,320		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,320	1,320		

番号：1-89

名称：型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	5,133	5,133		
合 計	作業能力：1.00m ²			5,133	5,133		

番号：1-90

名称：コンクリート 18-8-40BB W/C=65%

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	18-8-40BB W/C=65%	m ³	1.000	35,160	35,160		
合 計	作業能力：1.00m ³			35,160	35,160		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-91

名称：可変U型側溝（材料費） W300×h300～800

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
可変U型側溝(蓋固定式)	W300×h300、L=2,000 W=1,000kg/個以下	個	12.000	37,000.00	444,000		
可変U型側溝(蓋固定式)	W300×h400、L=2,000 W=1,000kg/個以下	個	12.000	42,900.00	514,800		
可変U型側溝(蓋固定式)	W300×h500、L=2,000 W=1,000kg/個以下	個	13.000	46,200.00	600,600		
可変U型側溝(蓋固定式)	W300×h600、L=2,000 W=1,000kg/個以下	個	13.000	52,400.00	681,200		
可変U型側溝(蓋固定式)	W300×h700、L=2,000 W=1,000超2,000kg/個以下	個	12.000	58,000.00	696,000		
可変U型側溝(蓋固定式)	W300×h800、L=2,000 W=1,000超2,000kg/個以下	個	11.000	63,700.00	700,700		
合 計	作業能力：1.00式			3,637,300.00	3,637,300		

番号：1-92

名称：可変U型側溝(1) L=2,000 W=1,000kg/個以下

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	3,548.00	35,480		
合 計	作業能力：10.00m			3,548.00	35,480		

番号：1-93

名称：可変U型側溝(2) L=2,000 W=1,000超2,000kg/個以下

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	5,532.00	55,320		
合 計	作業能力：10.00m			5,532.00	55,320		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-94
 名称：コンクリート 18-8-25 (20) BB W/C=65% 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	18-8-25 (20) BB W/C=65%	m 3	1. 000	40, 970	40, 970		
合 計	作業能力：1. 00m 3			40, 970	40, 970		

番号：1-95
 名称：グレーチング蓋 (鋳鉄製) (1) 300用、T-25、L=0. 5m 100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 屋間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100. 000	395. 00	39, 500		
グレーチング蓋 (鋳鉄製)	300用、T-25、L=0. 5m	枚	100. 000	17, 000. 00	1, 700, 000		
合 計	作業能力：100. 00枚			17, 395. 00	1, 739, 500		

番号：1-96
 名称：グレーチング蓋 (鋳鉄製) (2) 300用、T-25、L=0. 5m、管理孔 100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 屋間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100. 000	395. 00	39, 500		
グレーチング蓋 (鋳鉄製)	300用、T-25、L=0. 5m、管理孔	枚	100. 000	24, 700. 00	2, 470, 000		
合 計	作業能力：100. 00枚			25, 095. 00	2, 509, 500		

番号：1-97
 名称：グレーチング蓋 (鋳鉄製) (3) 300用、T-25、L=1. 0m 100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 屋間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100. 000	927. 00	92, 700		
グレーチング蓋 (鋳鉄製)	300用、T-25、L=1. 0m	枚	100. 000	34, 100. 00	3, 410, 000		
合 計	作業能力：100. 00枚			35, 027. 00	3, 502, 700		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-98
 名称：コンクリート 18-8-40BB W/C=65% 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	18-8-40BB W/C=65%	m 3	1.000	40,970	40,970		
合 計	作業能力：1.00m3			40,970	40,970		

番号：1-99
 名称：埋戻し 流用土 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	流用土	m 3	1.00	3,184	3,184		
合 計	作業能力：1.00m3			3,184	3,184		

番号：1-100
 名称：実線（溶融式） W=15cm、実線、白色 1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000.000	188.00	188,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	570.000	225.00	128,250		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25.000	175.00	4,375		
接着用プライマー	区画線用	k g	25.000	470.00	11,750		
軽油		L	36.000	152.00	5,472		
雑材料		%	5.000	149,847.00	7,492		
合 計	作業能力：1,000.00m			345.00	345,339		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-101

名称：実線（溶融式） W=10cm、実線、白色

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式）	W=10cm、実線、白色	m	1,000.000	187.00	187,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	380.000	225.00	85,500		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	17.000	175.00	2,975		
接着用プライマー	区画線用	kg	17.000	470.00	7,990		
軽油		L	32.000	152.00	4,864		
雑材料	特定項目の%	%	5.000	101,329.00	5,066		
合 計	作業能力：1,000.00m			293.00	293,395		

番号：1-102

名称：実線（溶融式） W=15cm、実線、黄色

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000.000	188.00	188,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄鉛・フリー	kg	570.000	360.00	205,200		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25.000	175.00	4,375		
接着用プライマー	区画線用	kg	25.000	470.00	11,750		
軽油		L	36.000	152.00	5,472		
雑材料		%	5.000	226,797.00	11,339		
合 計	作業能力：1,000.00m			426.00	426,136		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-103
名称：実線（溶融式） W=10cm、実線、黄色

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式）	W=10cm、実線、黄色	m	1,000.000	187.00	187,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	k g	380.000	360.00	136,800		
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	17.000	175.00	2,975		
接着用プライマー	区画線用	k g	17.000	470.00	7,990		
軽油		L	32.000	152.00	4,864		
雑材料	特定項目の%	%	5.000	152,629.00	7,631		
合 計	作業能力：1,000.00m			347.00	347,260		

番号：1-104
名称：実線（溶融式） W=15cm、実線、赤色

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式）	W=15cm、実線、赤色	m	1,000.000	187.00	187,000		
トラフィックペイント	ビーズ15～18 赤	k g	570.000	470.00	267,900		
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25.000	175.00	4,375		
接着用プライマー	区画線用	k g	25.000	470.00	11,750		
軽油		L	36.000	152.00	5,472		
雑材料		%	5.000	289,497.00	14,474		
合 計	作業能力：1,000.00m			490.00	490,971		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-105

名称：文字（溶融式） W=15cm換算、文字、白色

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200.000	469.00	562,800		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	684.000	225.00	153,900		
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	30.000	175.00	5,250		
接着用プライマー	区画線用	k g	30.000	470.00	14,100		
軽油		L	109.200	152.00	16,598		
雑材料		%	5.000	189,848.00	9,492		
合 計	作業能力：1,000.00m			762.00	762,140		

番号：1-106

名称：文字（溶融式） W=15cm換算、文字、黄色

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200.000	469.00	562,800		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	k g	684.000	360.00	246,240		
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	30.000	175.00	5,250		
接着用プライマー	区画線用	k g	30.000	470.00	14,100		
軽油		L	109.200	152.00	16,598		
雑材料		%	5.000	282,188.00	14,109		
合 計	作業能力：1,000.00m			859.00	859,097		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-107
 名称：実線（塗装式） W=15cm、実線、白色（コンテナマット上）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	1m当り（1m） 備 考
素地調整（下地）（材工共）	4種ケレン	m	1.000	2,333.00	2,333		
下塗り（1回）（材工共）	溶剤型アクリルシリコン樹脂系塗料	m	1.000	6,266.00	6,266		
上塗り（1回）（材工共）	溶剤型アクリルシリコン樹脂系塗料	m	1.000	7,113.00	7,113		
合 計	作業能力：1.00m			15,712.00	15,712		

番号：1-108
 名称：敷モルタル 1:3

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	1m 3 当り 備 考
敷モルタル	1:3	m 3	1.000	98,730	98,730		
合 計	作業能力：1.00m 3			98,730	98,730		

番号：1-109
 名称：路盤紙（材料費）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	1m 2 当り 備 考
路盤紙	クラフト紙	m 2	1.00	37.50	37		
合 計	作業能力：1.00m 2			37.00	37		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-110

名称：コンテナマット(コンクリート版)運搬・仮置(1)

L=6.62～8.00m、W=5.84～7.06t、仮置ヤード(3)～現場

1日当り(86枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	61,600.00	61,600	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	61,600.00	61,600	8H	
トラック	11t積	日	41.00	49,504.00	2,029,664	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	29,120.00	58,240		
普通作業員		人	4.00	24,440.00	97,760		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,308,864.00	11,544		
合 計	作業能力：86.00枚			26,981.00	2,320,408		

番号：1-111

名称：コンテナマット(コンクリート版)運搬・仮置(2)

L=2.00～2.62m、W=1.76～2.31t、仮置ヤード(3)～現場

1日当り(111枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	61,600.00	61,600	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	61,600.00	61,600	8H	
トラック	11t積	日	13.00	49,504.00	643,552	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	29,120.00	58,240		
普通作業員		人	4.00	24,440.00	97,760		
雑材料	全体の%	%	0.50	922,752.00	4,613		
合 計	作業能力：111.00枚			8,354.00	927,365		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-112
 名称：コンテナマット(コンクリート版)設置 L=2.00～8.00m、W=1.76～7.06t 1日当り(3枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	29,430.00	29,430		
とび工		人	8.00	29,120.00	232,960		
普通作業員		人	4.00	24,440.00	97,760		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	61,600.00	61,600	8H	
雑材料	全体の%	%	15.00	421,750.00	63,262		
合 計	作業能力：3.00枚			161,670.00	485,012		

番号：1-113
 名称：万能塀積込・荷卸 1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
万能塀積込・荷卸		t	1.000	9,482	9,482		
合 計	作業能力：1.00 t			9,482	9,482		

番号：1-114
 名称：万能塀運搬 現場～仮置ヤード(3) 1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
万能塀運搬	現場～仮置ヤード(3)	t	1.000	7,685	7,685		
合 計	作業能力：1.00 t			7,685	7,685		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-115
 名称：万能塀設置 H=3.0m 10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.286	29,430.00	8,416		
普通作業員		人	1.429	24,440.00	34,924		
雑材料		%	10.000	43,340.00	4,334		
合 計	作業能力：10.00m			4,767.00	47,674		

番号：1-116
 名称：交通誘導整理(1) 交通誘導員(1)(2)(3)(8)(9) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	402.00	15,290.00	6,146,580		
雑材料	全体の%	%	0.50	6,146,580.00	30,732		
合 計	作業能力：1.00式			6,177,312.00	6,177,312		

番号：1-117
 名称：交通誘導整理(2) 交通誘導員(4)(5)(6)(7) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導員	安全通行教育受講者	人	424.00	23,820.00	10,099,680		
雑材料	全体の%	%	0.50	10,099,680.00	50,498		
合 計	作業能力：1.00式			10,150,178.00	10,150,178		

番号：1-118
 名称：アスファルト(掘削)処分費 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト(掘削)処分費		m3	1.000	4,700.00	4,700		
合 計	作業能力：1.00m3			4,700.00	4,700		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-119
名称：コンクリート(無筋)処分費

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート(無筋)処分費		m 3	1.000	4,230.00	4,230		
合 計	作業能力：1.00m 3			4,230.00	4,230		

番号：1-120
名称：コンクリート(有筋)処分費

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート(有筋)処分費		m 3	1.000	5,250.00	5,250		
合 計	作業能力：1.00m 3			5,250.00	5,250		

番号：1-121
名称：スラグ(HMS)処分費
水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スラグ(HMS)処分費		m 3	1.000	16,480.00	16,480		
合 計	作業能力：1.00m 3			16,480.00	16,480		

番号：1-122
名称：廃プラスチック処分費

1kg当り (1k g)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃プラスチック処分費		k g	1.000	30.00	30		
合 計	作業能力：1.00k g			30.00	30		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-123

名称：建設汚泥(固化物)処分費							1 t 当り
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
建設汚泥(固化物)処分費		t	1.000	10,000.00	10,000		
合 計	作業能力：1.00 t			10,000.00	10,000		

番号：1-124

名称：分解組立運搬 中層混合処理機（2台）							1式当り
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	4.80	44,900.00	215,520	8H	
特殊作業員		人	32.00	25,690.00	822,080		
運搬費等率	特定項目の%	%	265.00	1,037,600.00	2,749,640		
合 計	作業能力：1.00式			3,787,240.00	3,787,240		

番号：1-125

名称：運搬 自走式破碎機（1台）							1式当り
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		台	2.00	78,650.00	157,300		
合 計	作業能力：1.00式			157,300.00	157,300		

番号：1-126

名称：分解組立運搬 バックホウ（1台）							1式当り
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.40	44,900.00	62,860	8H	
特殊作業員		人	2.70	25,690.00	69,363		
運搬費等率	特定項目の%	%	250.00	132,223.00	330,557		
合 計	作業能力：1.00式			462,780.00	462,780		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：1-127
 名称：保安要員 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
保安要員	昼間	人	148.00	25,270.00	3,739,960		
合 計	作業能力：1.00式			3,739,960.00	3,739,960		

番号：1-128
 名称：先導車両 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
先導車両配備		日	148.00	30,400.00	4,499,200		
合 計	作業能力：1.00式			4,499,200.00	4,499,200		

番号：1-129
 名称：諸経費動向調査 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

番号：2-1
 名称：陸上ボーリング 固結シルト・固結粘土 φ116mm 1日当り（3m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質ボーリング	(径116mm) 固結シルト・固結粘土	m	3.00	30,400.00	91,200		
合 計	作業能力：3.00m			30,400.00	91,200		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：2-2

名称：乱れの少ない試料採取（陸上施工） ロータリー式二重管サンプリング

1日当り（4本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
サンプリング	ロータリー式二重管サンプリング	本	4.00	40,200.00	160,800		
合 計	作業能力：4.00本			40,200.00	160,800		

番号：2-3

名称：力学試験

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一軸圧縮試験	1試料につき3供試体	組	3.00	19,000.00	57,000		
合 計	作業能力：1.00式			57,000.00	57,000		

番号：2-4

名称：調査準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師		人	1.50	56,000.00	84,000		
主任地質調査員		人	1.50	43,800.00	65,700		
地質調査員		人	1.00	34,100.00	34,100		
合 計	作業能力：1.00式			183,800.00	183,800		

番号：2-5

名称：交通車

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	5.00	3,595.00	17,975	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	17,975.00	89		
合 計	作業能力：1.00式			18,064.00	18,064		

代価表・施工パッケージ

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

番号：2-6
名称：機材運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	1. 00	41, 997. 00	41, 997	5. 80H / 8H	
地質調査員		人	4. 00	34, 100. 00	136, 400		
雑材料	特定項目の%	%	0. 50	178, 397. 00	891		
合 計	作業能力：1. 00式			179, 288. 00	179, 288		

番号：2-7
名称：試料運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師		人	0. 50	56, 000. 00	28, 000		
交通車	ライトバン 2L	日	0. 50	6, 862. 00	3, 431	6. 00H / 8H	
合 計	作業能力：1. 00式			31, 431. 00	31, 431		

単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

単価表番号：1-1

単価表名称：バックホウ（クローラ）〔標準型〕 排出ガス型（第1次） 山積0.8m3 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	87.00	152.00	13,224		
運転手（特殊）		人	1.00	26,730.00	26,730		
損料（バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕）	標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	時間	5.80	1,420.00	8,236		運転時間
損料（バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕）	標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	日	1.50	10,900.00	16,350		供用日
合 計					64,540		

単価表番号：1-2

単価表名称：ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）50t吊 1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	50t吊	日	1.00	77,500.00	77,500		
合 計					77,500		

単価表番号：1-3

単価表名称：トレーラ 25t積 1日当り 6.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	113.00	152.00	17,176		
運転手（特殊）		人	1.00	26,730.00	26,730		
損料（トレーラ〔セミ〕）	25t積	時間	6.30	1,640.00	10,332		運転時間
損料（トレーラ〔セミ〕）	25t積	日	1.90	14,900.00	28,310		供用日
合 計					82,548		

単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

単価表番号：1-4

単価表名称：バックハウ（クローラ）〔標準型・クレーン機能付き〕 排出ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	50.00	152.00	7,600		
運転手（特殊）		人	1.00	26,730.00	26,730		
損料（バックハウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕）	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	5.80	887.00	5,144		運転時間
損料（バックハウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕）	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	日	1.50	6,780.00	10,170		供用日
合 計					49,644		

単価表番号：1-5

単価表名称：バックハウ（排出ガス対策型） 山積0.8m3（平積0.6m3） 1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	87.00	152.00	13,224		
運転手（特殊）		人	1.00	26,730.00	26,730		
損料（バックハウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕）	標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	時間	5.80	1,510.00	8,758		運転時間
損料（バックハウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕）	標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	日	1.50	11,500.00	17,250		供用日
合 計					65,962		

単価表番号：1-6

単価表名称：自走式破碎機運転 1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	177.000	152.00	26,904		
損料（自走式破碎機〔ジョークラッシュ〕）	30t級 供給口開き450mm 幅925mm	日	1.710	76,500.00	130,815		供用日換算
合 計					157,719		

単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

単価表番号：1-7

単価表名称：バックホウ運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	26,730.00	26,730		
軽油		L	104.000	152.00	15,808		
損料（バックホウ（クローラ）〔標準〕）	排ガス型（第1次） 山積1.0m ³	日	1.130	17,300.00	19,549		供用日換算
合 計					62,087		

単価表番号：1-8

単価表名称：バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス型（2014年規制） 山積0.8m³

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	26,730.00	26,730		
軽油		L	99.000	152.00	15,048		
損料（バックホウ（クローラ型）〔標準型〕）	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m ³	日	1.490	21,500.00	32,035		供用日換算
合 計					73,813		

単価表番号：1-9

単価表名称：ダンプトラック 10t積級

1日当り 5.90H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	58.00	152.00	8,816		
運転手（一般）		人	1.00	24,440.00	24,440		
損料（ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕）	10t積級	時間	5.90	1,380.00	8,142		運転時間
損料（ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕）	10t積級	日	1.29	13,700.00	17,673		供用日
タイヤ損耗費及び補修費	10t積級 普通 供用日	日	1.29	1,190.00	1,535		
合 計					60,606		

単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

単価表番号：1-10

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900		
合 計					44,900		

単価表番号：1-11

単価表名称：トラック 11t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	47.00	152.00	7,144		
運転手（一般）		人	1.00	24,440.00	24,440		
損料（トラック[普通型]）	10～11t積	時間	4.70	1,120.00	5,264		運転時間
損料（トラック[普通型]）	10～11t積	日	1.13	11,200.00	12,656		供用日
合 計					49,504		

単価表番号：1-12

単価表名称：バックホウ運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	26,730.00	26,730		
軽油		L	99.000	152.00	15,048		
賃料（バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕）	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊	日	1.230	10,700.00	13,161		
合 計					54,939		

単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

単価表番号：1-13

単価表名称：中層混合処理機 ベースマシン40t級バックホウ

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	26,730.00	26,730		
軽油		L	233.000	152.00	35,416		
損料（中層混合処理機［ベースマシン］）	40t（1.9m ³ ）級バックホウ	日	1.680	61,000.00	102,480		供用日換算
損料（攪拌混合装置）	PBT-300(2mワイド・トレンチャー)	日	1.680	240,000.00	403,200		供用日換算
損料（施工管理装置）	1ピースブーム用	日	1.680	25,700.00	43,176		供用日換算
合 計					611,002		

単価表番号：1-14

単価表名称：スラリプラント 能力40m³/h

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］）	能力40m ³ /h	日	1.680	60,000.00	100,800		供用日換算
合 計					100,800		

単価表番号：1-15

単価表名称：グラウトポンプ 0～200L/min

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（グラウトポンプ）	横型三連ポンプ式 30～200L/min	日	1.680	10,100.00	16,968		供用日換算
合 計					16,968		

単価表番号：1-16

単価表名称：グラウト流量・圧力測定装置 0～400L/min

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（グラウト流量・圧力測定装置）	0～400L/min	日	1.680	6,830.00	11,474		供用日換算
合 計					11,474		

単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

単価表番号：1-17

単価表名称：ブルドーザ(排出ガス対策型) 3t級 1日当り 4.90H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	21.00	152.00	3,192		
運転手（特殊）		人	1.00	26,730.00	26,730		
損料（ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	3t級	時間	4.90	568.00	2,783		運転時間
損料（ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	3t級	日	1.67	4,080.00	6,813		供用日
合 計					39,518		

単価表番号：1-18

単価表名称：振動ローラ(排出ガス対策型) 搭乗式 コンバインド型 3～4t 1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	15.00	152.00	2,280		
運転手（特殊）		人	1.00	26,730.00	26,730		
損料（振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式・排ガス対策型(第3次)]）	運転質量3～4t	時間	4.00	845.00	3,380		運転時間
損料（振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式・排ガス対策型(第3次)]）	運転質量3～4t	日	1.40	6,380.00	8,932		供用日
合 計					41,322		

単価表番号：1-19

単価表名称：モータグレーダ(排出ガス対策型) 3.1m 1日当り 5.10H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	48.00	152.00	7,296		
運転手（特殊）		人	1.00	26,730.00	26,730		
損料（モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	ブレード幅3.1m	時間	5.10	1,390.00	7,089		運転時間
損料（モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	ブレード幅3.1m	日	1.57	13,100.00	20,567		供用日
合 計					61,682		

単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

単価表番号：1-20

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t

1日当り 5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	35.00	152.00	5,320		
運転手（特殊）		人	1.00	26,730.00	26,730		
損料（タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量8～20t	時間	5.00	1,710.00	8,550		運転時間
損料（タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量8～20t	日	1.86	11,600.00	21,576		供用日
合 計					62,176		

単価表番号：1-21

単価表名称：ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t

1日当り 5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	35.00	152.00	5,320		
運転手（特殊）		人	1.00	26,730.00	26,730		
損料（ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量10t 締固め幅2.1m	時間	5.00	1,390.00	6,950		運転時間
損料（ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量10t 締固め幅2.1m	日	1.57	12,400.00	19,468		供用日
合 計					58,468		

単価表番号：1-22

単価表名称：アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2.4～6.0m

1日当り 3.60H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	50.00	152.00	7,600		
運転手（特殊）		人	1.00	26,730.00	26,730		
損料（アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)]）	舗装幅2.4～6.0m	時間	3.60	6,180.00	22,248		運転時間
損料（アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)]）	舗装幅2.4～6.0m	日	1.75	37,500.00	65,625		供用日
合 計					122,203		

単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

単価表番号：1-23

単価表名称：ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t

1日当り 1.50H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	11.00	152.00	1,672		
運転手（特殊）		人	1.00	26,730.00	26,730		
損料（ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量10t 締固め幅2.1m	時間	1.50	1,390.00	2,085		運転時間
損料（ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量10t 締固め幅2.1m	日	1.57	12,400.00	19,468		供用日
合 計					49,955		

単価表番号：1-24

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t

1日当り 2.60H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	18.00	152.00	2,736		
運転手（特殊）		人	1.00	26,730.00	26,730		
損料（タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量8～20t	時間	2.60	1,710.00	4,446		運転時間
損料（タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量8～20t	日	1.86	11,600.00	21,576		供用日
合 計					55,488		

単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

単価表番号：1-25

単価表名称：ディストリビュータ トラック架装式 2000～3000L

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	23.00	152.00	3,496		
運転手（一般）		人	1.00	24,440.00	24,440		
損料（ディストリビュータ[トラック架装式]）	タンク容量2,000～3,000L	日	1.00	5,160.00	5,160		運転日
損料（ディストリビュータ[トラック架装式]）	タンク容量2,000～3,000L	日	1.50	6,230.00	9,345		供用日
損料（トラック[普通型]）	3～3.5t積	時間	4.70	345.00	1,621		運転時間
損料（トラック[普通型]）	3～3.5t積	日	1.13	3,450.00	3,898		供用日
合 計					47,960		

単価表番号：1-26

単価表名称：アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2.4～6.0m

1日当り 4.10H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	57.00	152.00	8,664		
運転手（特殊）		人	1.00	26,730.00	26,730		
損料（アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)]）	舗装幅2.4～6.0m	時間	4.10	6,180.00	25,338		運転時間
損料（アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)]）	舗装幅2.4～6.0m	日	1.75	37,500.00	65,625		供用日
合 計					126,357		

単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

単価表番号：1-27

単価表名称：ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t

1日当り 1.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	13.00	152.00	1,976		
運転手（特殊）		人	1.00	26,730.00	26,730		
損料（ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量10t 締固め幅2.1m	時間	1.80	1,390.00	2,502		運転時間
損料（ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量10t 締固め幅2.1m	日	1.57	12,400.00	19,468		供用日
合 計					50,676		

単価表番号：1-28

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t

1日当り 2.90H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	20.00	152.00	3,040		
運転手（特殊）		人	1.00	26,730.00	26,730		
損料（タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量8～20t	時間	2.90	1,710.00	4,959		運転時間
損料（タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量8～20t	日	1.86	11,600.00	21,576		供用日
合 計					56,305		

単価表番号：1-29

単価表名称：アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2.4～6.0m

1日当り 4.90H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	69.00	152.00	10,488		
運転手（特殊）		人	1.00	26,730.00	26,730		
損料（アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)]）	舗装幅2.4～6.0m	時間	4.90	6,180.00	30,282		運転時間
損料（アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)]）	舗装幅2.4～6.0m	日	1.75	37,500.00	65,625		供用日
合 計					133,125		

単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

単価表番号：1-30

単価表名称：ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	14.00	152.00	2,128		
運転手（特殊）		人	1.00	26,730.00	26,730		
損料（ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量10t 締固め幅2.1m	時間	2.00	1,390.00	2,780		運転時間
損料（ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量10t 締固め幅2.1m	日	1.57	12,400.00	19,468		供用日
合 計					51,106		

単価表番号：1-31

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	28.00	152.00	4,256		
運転手（特殊）		人	1.00	26,730.00	26,730		
損料（タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量8～20t	時間	4.00	1,710.00	6,840		運転時間
損料（タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量8～20t	日	1.86	11,600.00	21,576		供用日
合 計					59,402		

単価表番号：1-32

単価表名称：アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2.4～6.0m

1日当り 2.90H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	41.00	152.00	6,232		
運転手（特殊）		人	1.00	26,730.00	26,730		
損料（アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)]）	舗装幅2.4～6.0m	時間	2.90	6,180.00	17,922		運転時間
損料（アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)]）	舗装幅2.4～6.0m	日	1.75	37,500.00	65,625		供用日
合 計					116,509		

単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

単価表番号：1-33

単価表名称：ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t

1日当り 1.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	9.00	152.00	1,368		
運転手（特殊）		人	1.00	26,730.00	26,730		
損料（ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量10t 締固め幅2.1m	時間	1.30	1,390.00	1,807		運転時間
損料（ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量10t 締固め幅2.1m	日	1.57	12,400.00	19,468		供用日
合 計					49,373		

単価表番号：1-34

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t

1日当り 2.10H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	15.00	152.00	2,280		
運転手（特殊）		人	1.00	26,730.00	26,730		
損料（タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量8～20t	時間	2.10	1,710.00	3,591		運転時間
損料（タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量8～20t	日	1.86	11,600.00	21,576		供用日
合 計					54,177		

単価表番号：1-35

単価表名称：アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2.4～6.0m

1日当り 1.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	14.00	152.00	2,128		
運転手（特殊）		人	1.00	26,730.00	26,730		
損料（アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)]）	舗装幅2.4～6.0m	時間	1.00	6,180.00	6,180		運転時間
損料（アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)]）	舗装幅2.4～6.0m	日	1.75	37,500.00	65,625		供用日
合 計					100,663		

単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

単価表番号：1-36

単価表名称：ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t

1日当り 1.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	7.00	152.00	1,064		
運転手（特殊）		人	1.00	26,730.00	26,730		
損料（ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量10t 締固め幅2.1m	時間	1.00	1,390.00	1,390		運転時間
損料（ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量10t 締固め幅2.1m	日	1.57	12,400.00	19,468		供用日
合 計					48,652		

単価表番号：1-37

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t

1日当り 1.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	7.00	152.00	1,064		
運転手（特殊）		人	1.00	26,730.00	26,730		
損料（タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量8～20t	時間	1.00	1,710.00	1,710		運転時間
損料（タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量8～20t	日	1.86	11,600.00	21,576		供用日
合 計					51,080		

単価表番号：1-38

単価表名称：アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2.4～6.0m

1日当り 5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	70.00	152.00	10,640		
運転手（特殊）		人	1.00	26,730.00	26,730		
損料（アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)]）	舗装幅2.4～6.0m	時間	5.00	6,180.00	30,900		運転時間
損料（アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次基準値)]）	舗装幅2.4～6.0m	日	1.75	37,500.00	65,625		供用日
合 計					133,895		

単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

単価表番号：1-39

単価表名称：ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t 1日当り 5.10H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	36.00	152.00	5,472		
運転手（特殊）		人	1.00	26,730.00	26,730		
損料（ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量10t 締固め幅2.1m	時間	5.10	1,390.00	7,089		運転時間
損料（ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量10t 締固め幅2.1m	日	1.57	12,400.00	19,468		供用日
合 計					58,759		

単価表番号：1-40

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t 1日当り 5.10H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	35.00	152.00	5,320		
運転手（特殊）		人	1.00	26,730.00	26,730		
損料（タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量8～20t	時間	5.10	1,710.00	8,721		運転時間
損料（タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量8～20t	日	1.86	11,600.00	21,576		供用日
合 計					62,347		

単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

単価表番号：1-41

単価表名称：タンパ 60～80kg

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	6.00	163.00	978		
特殊作業員		人	1.00	25,690.00	25,690		
普通作業員		人	1.00	24,440.00	24,440		
損料（ランマ）	質量60～80kg	日	1.00	330.00	330		運転日
損料（ランマ）	質量60～80kg	日	1.33	288.00	383		供用日
合 計					51,821		

単価表番号：1-42

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）35t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	35t吊	日	1.00	61,600.00	61,600		
合 計					61,600		

単価表番号：2-1

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	163.00	1,141		
損料（ライトバン〔ガソリンエンジン・二輪駆動〕）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.00	287.00	574		運転時間
損料（ライトバン〔ガソリンエンジン・二輪駆動〕）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880		供用日
合 計					3,595		

単価表

神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事

単価表番号：2-2

単価表名称：クレーン付トラック 4t積 2t吊

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	31.00	152.00	4,712		
運転手（特殊）		人	1.00	25,700.00	25,700		
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	5.80	583.00	3,381		運転時間
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	日	1.23	6,670.00	8,204		供用日
合 計					41,997		

単価表番号：2-3

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	20.00	163.00	3,260		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	6.00	287.00	1,722		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880		供用日
合 計					6,862		