

令和 7 年 度

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

積 算 書

近畿地方整備局

令和 7 年 5 月

合併積算総括表

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1,604,986,990	
間接工事費	818,570,072 + 433,816,714				1,252,386,786	
共通仮設費（計）	717,054,183 + 99,394,175 + 2,121,714				818,570,072	
共通仮設費（積上）					717,054,183	
共通仮設費（率）	$1,632,088,270 \times 6.09\% ((3.10\% \times 1.28 + 2.00\%) \times 1.02)$				99,394,175	
現場環境改善費	$1,632,088,270 \times 0.13\%$				2,121,714	
現場管理費	$2,423,557,062 \times 17.90\% ((15.50\% + 1.88\%) \times 1.03)$				433,816,714	
工事原価	1,604,986,990 + 1,252,386,786				2,857,373,776	
一般管理費等	$2,857,373,776 \times 9.85\% (9.85\% \times 1.00) - 8,041$				281,443,275	
契約保証費	$2,857,373,776 \times 0.04\%$				1,142,949	
工事価格	2,857,373,776 + 281,443,275 + 1,142,949				3,139,960,000	
直接測量費					5,981,527	
諸経費	$5,981,527 \times 77.8\% - 5,155$				4,648,473	
測量作業費	5,981,527 + 4,648,473				10,630,000	
直接原価	269,350 + 8,080				277,430	
直接人件費					269,350	

合併積算総括表

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接経費					8,080	
その他原価	$269,350 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				145,044	
業務原価	$277,430 + 145,044$				422,474	
一般管理費等	$422,474 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 9,976$				217,526	
測量調査費	$422,474 + 217,526$				640,000	
測量業務価格	$10,630,000 + 640,000$				11,270,000	
合計価格	$3,139,960,000 + 11,270,000$				3,151,230,000	
消費税等相当額	$3,151,230,000 \times 10.00\%$				315,123,000	
請負工事費					3,466,353,000	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1,604,986,990	
航路(-16m)					1,604,986,990	
浚渫工					1,093,008,744	
ポンプ浚渫工					1,093,008,744	
ポンプ浚渫					1,093,008,744	
1-1 ポンプ浚渫(ICT)(労務数補正型)	Dレーン	m 3	366,152.00	858	314,158,416	
1-2 ポンプ浚渫(ICT)(労務数補正型)	Eレーン	m 3	821,778.00	806	662,353,068	
1-3 ポンプ浚渫船拘束(労務数補正型)		式	1.00	116,497,260	116,497,260	
土砂投入工					511,978,246	
立ち上がり零号設置・管理・撤去					4,302,992	
立ち上がり零号設置・管理・撤去					4,302,992	
1-4 立ち上がり零号設置・撤去・仮置		組	1.00	4,302,992	4,302,992	
浮上零号設置・管理・撤去					6,284,628	
浮上零号設置・管理・撤去					6,284,628	
1-5 浮上零号設置・撤去・仮置		組	3.00	2,094,876	6,284,628	
陸上受枠設置・管理・撤去					1,346,150	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
陸上受枠設置・管理・撤去					1,346,150	
1-6 陸上受枠設置・撤去		m	650.00	2,071	1,346,150	
排砂管設置・管理・撤去					138,630,342	
排砂管設置・管理・撤去					138,630,342	
1-7 排砂管(陸上受枠上)設置・撤去		m	650.00	4,981	3,237,650	
1-8 排砂管組立・運搬・仮置	作業ヤード(2)～新島	m	3,173.00	17,126	54,340,798	
1-9 排砂管[航路外](海底管)(1)設置・撤去・仮置		m	2,143.00	10,422	22,334,346	
撤 1-10 排砂管[航路](海底管)(2)設置・去・仮置		m	610.00	7,175	4,376,750	
1-11 排砂管運搬・陸揚・解体	新島～作業ヤード(2)	m	3,173.00	17,126	54,340,798	
フロータ管設置・管理・撤去					35,525,464	
フロータ管設置・管理・撤去					35,525,464	
1-12 揚錨船設置(撤去)		回	4.00	4,339,516	17,358,064	
1-13 フロータ管(処分場内)設置・撤去		m	100.00	77,724	7,772,400	
1-14 フロータ管(海上)設置・撤去・仮置		m	1,260.00	8,250	10,395,000	
排砂管設備					325,888,670	
排砂管設備					325,888,670	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-15 排砂管設備		式	1.00	325,888,670	325,888,670	
共通仮設費(積上)					717,054,183	
共通仮設					717,054,183	
共通仮設費					717,054,183	
回航・えい航費					97,179,424	
回航					97,179,424	
1-16 回航費(被回航方式 作業船)	ポンプ浚渫船(往路)	回	1.00	48,589,712	48,589,712	
1-17 回航費(被回航方式 作業船)	ポンプ浚渫船(復路)	回	1.00	48,589,712	48,589,712	
運搬費					281,549,162	
排砂管運搬					247,869,202	
1-18 排砂管等運搬(1)	基地港～作業ヤード(2)	式	1.00	89,584,811	89,584,811	
1-19 排砂管等運搬(2)	基地港～作業ヤード(1)	式	1.00	21,233,240	21,233,240	
1-20 排砂管等運搬(3)	作業ヤード(2)～基地港	式	1.00	89,584,811	89,584,811	
1-21 排砂管等運搬(4)	作業ヤード(1)～基地港	式	1.00	21,233,240	21,233,240	
1-22 排砂管等損料		式	1.00	26,233,100	26,233,100	
建設機械器具等運搬	ラフテレーンクレーン、トラック、トラッククレーン等				33,679,960	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-23 分解組立運搬	クローラクレーン55 t 吊	式	1.00	10,770,246	10,770,246	
1-24 分解組立運搬	トラッククレーン120 t 吊	式	1.00	2,989,194	2,989,194	
1-25 ラフテレーンクレーン等海上運搬	ラフテレーンクレーン、トラック、トラッククレーン	回	4.00	4,980,130	19,920,520	
安全費					310,995,653	
安全対策					303,597,136	
1-26 安全監視船 (1)	19GT級、就業15H	式	1.00	2,547,771	2,547,771	
1-27 安全監視船 (1) -1A	19GT級 就業8H 国際VHF	式	1.00	2,614,555	2,614,555	
1-28 安全監視船 (1) -1B	19GT級 就業8H	式	1.00	11,579,281	11,579,281	
1-29 安全監視船 (1) -2	19GT級 就業24H 国際VHF	式	1.00	39,732,990	39,732,990	
1-30 安全監視船 (2) -1	30GT級 就業24H	式	1.00	79,834,685	79,834,685	
1-31 安全監視船 (2) -2	30GT級 就業22H	式	1.00	74,059,989	74,059,989	
1-32 安全監視船 (3)	4.9GT級 就業8H	式	1.00	14,624,438	14,624,438	
1-33 広報支援船 (1)	30GT級 就業8H	式	1.00	8,223,649	8,223,649	
1-34 広報支援船 (2)	30GT級 就業22H	式	1.00	70,379,778	70,379,778	
標識灯設置・管理・撤去					7,398,517	
1-35 標識灯設置		個	22.00	2,408	52,976	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-36 標識灯撤去		個	22.00	2,408	52,976	
1-37 標識灯維持管理		式	1.00	5,648,643	5,648,643	
1-38 黄色旗設置		個	15.00	3,532	52,980	
1-39 黄色旗撤去		個	15.00	3,532	52,980	
1-40 黄色旗[材料費]		個	15.00	30,000	450,000	
1-41 灯浮標設置		式	1.00	420,240	420,240	
1-42 灯浮標撤去		式	1.00	370,800	370,800	
1-43 灯浮標維持管理		式	1.00	296,922	296,922	
事業損失防止施設費					27,101,280	
水質汚濁防止膜設置	垂下型				27,101,280	
1-44 汚濁防止膜設置		式	1.00	19,841,280	19,841,280	
1-45 汚濁防止膜材料費		式	1.00	7,260,000	7,260,000	
水雷・傷害等保険料					108,664	
水雷保険料					108,664	
1-46 水雷保険料		式	1.00	108,664	108,664	
技術管理費					120,000	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技術管理					120,000	
1-47 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	
直接測量費					6,258,957	
測量業務					6,258,957	
航路(-16m)、水路測量					6,258,957	
3次元起工測量					2,817,328	
測量準備					288,697	
2-1 測量準備		式	1.00	199,576	199,576	
2-2 機材運搬(2往復当り)		式	1.00	89,121	89,121	
水深測量					1,271,979	
2-3 艀装テスト		式	1.00	665,412	665,412	
2-4 測深(1CT)		式	1.00	606,567	606,567	
成果					1,256,652	
2-5 起工時データ整理(1CT)		式	1.00	979,222	979,222	
2-6 3次元設計データ作成		施設	1.00	277,430	277,430	
3次元出来形測量					3,331,629	

合併積算内訳表

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量準備					89,121	
2-7 機材運搬(2往復当り)		式	1.00	89,121	89,121	
水深測量					1,271,979	
2-8 艀装テスト		式	1.00	665,412	665,412	
2-9 測深(ICT)		式	1.00	606,567	606,567	
成果					1,970,529	
2-10 3次元出来形管理データ整理(浚渫工)(ICT)		式	1.00	1,970,529	1,970,529	
直接経費					110,000	
出来形報告					110,000	
2-11 業務成果品		式	1.00	110,000	110,000	

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

番号：1-1

名称：ポンプ浚渫船(ICT)(労務数補正型) Dレーン

1日当り (21937m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船(労務数補正型)	鋼D 8000PS型	日	1.00	17,513,980.00	17,513,980	14.50H / 22H	
揚錨船	鋼D 35t吊	日	1.00	1,121,815.00	1,121,815	8H	
施工管理システム		日	1.00	97,020.00	97,020		
雑材料	全体の%	%	0.50	18,732,815.00	93,664		
合 計	作業能力：21,937.00m ³			858.00	18,826,479		

番号：1-2

名称：ポンプ浚渫船(ICT)(労務数補正型) Eレーン

1日当り (24207m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船(労務数補正型)	鋼D 8000PS型	日	1.00	18,210,546.00	18,210,546	16.00H / 22H	
揚錨船	鋼D 35t吊	日	1.00	1,121,815.00	1,121,815	8H	
施工管理システム		日	1.00	97,020.00	97,020		
雑材料	全体の%	%	0.50	19,429,381.00	97,146		
合 計	作業能力：24,207.00m ³			806.00	19,526,527		

番号：1-3

名称：ポンプ浚渫船拘束(労務数補正型)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ浚渫船(労務数補正型)	鋼D 8000PS型	日	16.50	6,485,480.00	107,010,420	供用	
揚錨船	鋼D 35t吊	日	16.50	516,160.00	8,516,640	供用	
施工管理システム		日	16.50	58,800.00	970,200		
合 計	作業能力：1.00式			116,497,260.00	116,497,260		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

番号：1-4

名称：立上がり零号設置・撤去・仮置

1組当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,164,184.00	1,164,184	6.00H / 8H	
押 船	鋼D 1300PS型	日	1.00	364,749.00	364,749	2.00H / 8H	
引 船	鋼D 600PS型	日	1.00	285,270.00	285,270	6.00H / 8H	
引 船	鋼D 250PS型	日	2.00	151,490.00	302,980	6.00H / 8H	
空気圧縮機(排出ガス対策型)	10.5～11m3/min	日	1.00	14,767.00	14,767		
揚錨船	鋼D 35t吊	日	1.00	1,121,815.00	1,121,815	8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	194,262.00	194,262	8H	
普通船員		人	5.00	27,560.00	137,800		
雑材料	労務+機械運転経費の%	%	20.00	3,585,827.00	717,165		
合 計	作業能力：1.00組			4,302,992.00	4,302,992		

番号：1-5

名称：浮上零号設置・撤去・仮置

1組当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
揚錨船	鋼D 35t吊	日	1.00	1,121,815.00	1,121,815	8H	
引 船	鋼D 600PS型	日	1.00	285,270.00	285,270	6.00H / 8H	
引 船	鋼D 250PS型	日	2.00	151,490.00	302,980	6.00H / 8H	
空気圧縮機(排出ガス対策型)	10.5～11m3/min	日	1.00	14,767.00	14,767		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	194,262.00	194,262	8H	
普通船員		人	6.00	27,560.00	165,360		
雑材料	労務費及び機械運転経費の%	%	0.50	2,084,454.00	10,422		
合 計	作業能力：1.00組			2,094,876.00	2,094,876		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

番号：1-6

名称：陸上受枠設置・撤去

30m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
笠木丸太	末口15cm×1.8m	m 3	0.40	7,560.00	3,024		
トラック	8t積	日	0.40	41,900.00	16,760	4.70H / 8H	
型わく工		人	0.10	32,760.00	3,276		
普通作業員		人	1.60	24,230.00	38,768		
雑材料	全体の%	%	0.50	61,828.00	309		
合 計	作業能力：30.00m			2,071.00	62,137		

番号：1-7

名称：排砂管(陸上受枠上)設置・撤去

60m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	1.10	87,700.00	96,470	8H	
トラック	8t積	日	0.40	41,900.00	16,760	4.70H / 8H	
普通作業員		人	7.60	24,230.00	184,148		
雑材料	全体の%	%	0.50	297,378.00	1,486		
合 計	作業能力：60.00m			4,981.00	298,864		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

番号：1-8

名称：排砂管組立・運搬・仮置 作業ヤード(2)～新島

1日当り(160m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
揚錨船	鋼D 35t吊	日	1.00	1,121,815.00	1,121,815	8H	
引船	鋼D 600PS型	日	1.00	285,270.00	285,270	6.00H / 8H	
引船	鋼D 250PS型	日	2.00	151,490.00	302,980	6.00H / 8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	55t吊	日	3.00	68,680.00	206,040	8H	
空気圧縮機(排出ガス対策型)	5.0m3/min	日	1.00	8,381.00	8,381		
とび工		人	4.00	30,580.00	122,320		
普通作業員		人	6.00	24,230.00	145,380		
雑材料	労務+機械の%	%	25.00	2,192,186.00	548,046		
合 計	作業能力：160.00m			17,126.00	2,740,232		

番号：1-9

名称：排砂管[航路外](海底管)(1)設置・撤去・仮置

1日当り(210m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
揚錨船	鋼D 35t吊	日	1.00	1,121,815.00	1,121,815	8H	
引船	鋼D 600PS型	日	1.00	285,270.00	285,270	6.00H / 8H	
引船	鋼D 250PS型	日	2.00	151,490.00	302,980	6.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	194,262.00	194,262	8H	
空気圧縮機(排出ガス対策型)	10.5～11m3/min	日	1.00	14,767.00	14,767		
普通船員		人	6.00	27,560.00	165,360		
雑材料	労務+機械の%	%	5.00	2,084,454.00	104,222		
合 計	作業能力：210.00m			10,422.00	2,188,676		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

番号：1-10

名称：排砂管[航路](海底管)(2)設置・撤去・仮置

1日当り(305m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
揚錨船	鋼D 35t吊	日	1.00	1,121,815.00	1,121,815	8H	
引船	鋼D 600PS型	日	1.00	285,270.00	285,270	6.00H / 8H	
引船	鋼D 250PS型	日	2.00	151,490.00	302,980	6.00H / 8H	
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	194,262.00	194,262	8H	
空気圧縮機(排出ガス対策型)	10.5～11m3/min	日	1.00	14,767.00	14,767		
普通船員		人	6.00	27,560.00	165,360		
雑材料	労務+機械の%	%	5.00	2,084,454.00	104,222		
合 計	作業能力：305.00m			7,175.00	2,188,676		

番号：1-11

名称：排砂管運搬・陸揚・解体 新島～作業ヤード(2)

1日当り(160m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
揚錨船	鋼D 35t吊	日	1.00	1,121,815.00	1,121,815	8H	
引船	鋼D 600PS型	日	1.00	285,270.00	285,270	6.00H / 8H	
引船	鋼D 250PS型	日	2.00	151,490.00	302,980	6.00H / 8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	55t吊	日	3.00	68,680.00	206,040	8H	
空気圧縮機(排出ガス対策型)	5.0m3/min	日	1.00	8,381.00	8,381		
とび工		人	4.00	30,580.00	122,320		
普通作業員		人	6.00	24,230.00	145,380		
雑材料	労務+機械の%	%	25.00	2,192,186.00	548,046		
合 計	作業能力：160.00m			17,126.00	2,740,232		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

番号：1-12

名称：揚錨船設置（撤去）

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船（非航固定）	鋼DH 600t吊	日	1.00	2,516,877.00	2,516,877	4.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 10t吊	日	1.00	478,813.00	478,813	8H	
引船	鋼D 4000PS型	日	1.00	1,039,498.00	1,039,498	2.00H / 8H	
とび工		人	4.00	30,580.00	122,320		
普通作業員		人	4.00	24,230.00	96,920		
雑材料	労務+機械の%	%	2.00	4,254,428.00	85,088		
合 計	作業能力：1.00回			4,339,516.00	4,339,516		

番号：1-13

名称：フロータ管(処分場内)設置・撤去

1日当り (17m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
揚錨船	鋼D 10t吊	日	1.00	478,813.00	478,813	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	1.00	87,700.00	87,700	8H	
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)120t吊	日	1.00	190,000.00	190,000	8H	
トラック	8t積	日	1.00	41,900.00	41,900	4.70H / 8H	
普通作業員		人	6.00	24,230.00	145,380		
雑材料	労務+機械の%	%	40.00	943,793.00	377,517		
合 計	作業能力：17.00m			77,724.00	1,321,310		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

番号：1-14

名称：フロータ管（海上）設置・撤去・仮置

1日当り（210m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
引船	鋼D 600PS型	日	1.00	285,270.00	285,270	6.00H / 8H	
引船	鋼D 250PS型	日	1.00	151,490.00	151,490	6.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 35t吊	日	1.00	1,121,815.00	1,121,815	8H	
普通船員		人	6.00	27,560.00	165,360		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,723,935.00	8,619		
合 計	作業能力：210.00m			8,250.00	1,732,554		

番号：1-15

名称：排砂管設備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フロータ[鋼製]	長5.0m 径1,500mm 排砂管径760mm	本・日	14,108.00	4,490.00	63,344,920		
ジョイント[ゴム製]	長1,700mm 径760mm	個・日	37,599.00	2,360.00	88,733,640		
排砂管[鋼製]	長6.0m 径760mm	本・日	106,151.00	1,590.00	168,780,090		
ワイヤーロープ	径26mm L=100m	本・日	676.00	799.00	540,124		
ワイヤーロープ	径26mm L=50m	本・日	338.00	400.00	135,200		
アンカー	質量3t	個・日	1,014.00	1,090.00	1,105,260		
ワイヤーロープ	径26mm L=50m	本・日	536.00	400.00	214,400		
アンカー	質量3t	個・日	536.00	1,090.00	584,240		
減勢装置		日	134.00	6,190.00	829,460		
雑材料	全体の%	%	0.50	324,267,334.00	1,621,336		
合 計	作業能力：1.00式			325,888,670.00	325,888,670		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

番号：1-16

名称：回航費(被回航方式 作業船) ポンプ浚渫船（往路）

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	7,500,000.00	7,500,000		
運転費		式	1.00	5,250,927.00	5,250,927		
損料		式	1.00	33,308,900.00	33,308,900		
回航保険料		式	1.00	1,060,568.00	1,060,568		
旅費等		式	1.00	1,469,317.00	1,469,317		
合 計	作業能力：1.00回			48,589,712.00	48,589,712		

番号：1-17

名称：回航費(被回航方式 作業船) ポンプ浚渫船（復路）

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	7,500,000.00	7,500,000		
運転費		式	1.00	5,250,927.00	5,250,927		
損料		式	1.00	33,308,900.00	33,308,900		
回航保険料		式	1.00	1,060,568.00	1,060,568		
旅費等		式	1.00	1,469,317.00	1,469,317		
合 計	作業能力：1.00回			48,589,712.00	48,589,712		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

番号：1-18

名称：排砂管等運搬(1) 基地港～作業ヤード(2)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
台船(運搬)27t	鋼3000t積	日	12.00	796,236.00	9,554,832	22H	
引船	鋼D 2000PS型	日	12.00	1,362,052.00	16,344,624	16.00H / 22H	
台船	鋼3000t積	日	24.00	684,894.00	16,437,456	8H	
引船	鋼D 2000PS型	日	24.00	506,351.00	12,152,424	2.00H / 8H	
台船(運搬)27t	鋼2000t積	日	6.00	594,936.00	3,569,616	22H	
引船	鋼D 1500PS型	日	6.00	1,130,472.00	6,782,832	16.00H / 22H	
台船	鋼2000t積	日	12.00	483,594.00	5,803,128	8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	12.00	421,097.00	5,053,164	2.00H / 8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	55t吊	日	4.00	68,680.00	274,720	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	55t吊	日	4.00	68,680.00	274,720	8H	
普通作業員		人	48.00	24,230.00	1,163,040		
とび工		人	16.00	30,580.00	489,280		
雑材料	労務+機械の%	%	15.00	77,899,836.00	11,684,975		
合 計	作業能力：1.00式			89,584,811.00	89,584,811		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

番号：1-19

名称：排砂管等運搬(2) 基地港～作業ヤード(1)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
台船(運搬)27t	鋼2000t積	日	6.00	594,936.00	3,569,616	22H	
引船	鋼D 1500PS型	日	6.00	1,130,472.00	6,782,832	16.00H / 22H	
台船	鋼2000t積	日	6.00	483,594.00	2,901,564	8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	6.00	421,097.00	2,526,582	2.00H / 8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	55t吊	日	1.00	68,680.00	68,680	8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,164,184.00	1,164,184	6.00H / 8H	
押船	鋼D 1300PS型	日	1.00	364,749.00	364,749	2.00H / 8H	
とび工		人	4.00	30,580.00	122,320		
普通作業員		人	8.00	24,230.00	193,840		
雑材料	労務+機械の%	%	20.00	17,694,367.00	3,538,873		
合 計	作業能力：1.00式			21,233,240.00	21,233,240		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

番号：1-20

名称：排砂管等運搬(3) 作業ヤード(2)～基地港

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
台船(運搬)27t	鋼3000t積	日	12.00	796,236.00	9,554,832	22H	
引船	鋼D 2000PS型	日	12.00	1,362,052.00	16,344,624	16.00H / 22H	
台船	鋼3000t積	日	24.00	684,894.00	16,437,456	8H	
引船	鋼D 2000PS型	日	24.00	506,351.00	12,152,424	2.00H / 8H	
台船(運搬)27t	鋼2000t積	日	6.00	594,936.00	3,569,616	22H	
引船	鋼D 1500PS型	日	6.00	1,130,472.00	6,782,832	16.00H / 22H	
台船	鋼2000t積	日	12.00	483,594.00	5,803,128	8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	12.00	421,097.00	5,053,164	2.00H / 8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	55t吊	日	4.00	68,680.00	274,720	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	55t吊	日	4.00	68,680.00	274,720	8H	
普通作業員		人	48.00	24,230.00	1,163,040		
とび工		人	16.00	30,580.00	489,280		
雑材料	労務+機械の%	%	15.00	77,899,836.00	11,684,975		
合 計	作業能力：1.00式			89,584,811.00	89,584,811		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

番号：1-21
 名称：排砂管等運搬(4) 作業ヤード(1)～基地港 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
台船(運搬)27t	鋼2000t積	日	6.00	594,936.00	3,569,616	22H	
引船	鋼D 1500PS型	日	6.00	1,130,472.00	6,782,832	16.00H / 22H	
台船	鋼2000t積	日	6.00	483,594.00	2,901,564	8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	6.00	421,097.00	2,526,582	2.00H / 8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	55t吊	日	1.00	68,680.00	68,680	8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,164,184.00	1,164,184	6.00H / 8H	
押船	鋼D 1300PS型	日	1.00	364,749.00	364,749	2.00H / 8H	
とび工		人	4.00	30,580.00	122,320		
普通作業員		人	8.00	24,230.00	193,840		
雑材料	労務+機械の%	%	20.00	17,694,367.00	3,538,873		
合 計	作業能力：1.00式			21,233,240.00	21,233,240		

番号：1-22
 名称：排砂管等損料 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フロータ[鋼製]	長5.0m 径1,500mm 排砂管径760mm	本・日	1,150.00	4,490.00	5,163,500		
ジョイント[ゴム製]	長1,700mm 径760mm	個・日	3,096.00	2,360.00	7,306,560		
排砂管[鋼製]	長6.0m 径760mm	本・日	8,656.00	1,590.00	13,763,040		
合 計	作業能力：1.00式			26,233,100.00	26,233,100		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

番号：1-23

名称：分解組立運搬 クローラクレーン55 t 吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	13.50	44,900.00	606,150	8H	
特殊作業員		人	49.50	28,500.00	1,410,750		
運搬費等率	特定項目の%	%	434.00	2,016,900.00	8,753,346		
合 計	作業能力：1.00式			10,770,246.00	10,770,246		

番号：1-24

名称：分解組立運搬 トラッククレーン120 t 吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)70t吊	日	3.00	120,000.00	360,000	8H	
特殊作業員		人	8.60	28,500.00	245,100		
運搬費等率	特定項目の%	%	394.00	605,100.00	2,384,094		
合 計	作業能力：1.00式			2,989,194.00	2,989,194		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

番号：1-25

名称：ラフテレーンクレーン等海上運搬 ラフテレーンクレーン、トラック、トラッククレーン

1日当り (0.5回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フェリーバージ	鋼700t積	日	1.00	1,092,444.00	1,092,444	8H	
押船	鋼D 2000PS型	日	1.00	629,853.00	629,853	6.00H / 8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 60t吊	日	2.00	87,700.00	175,400	8H	
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型) 120t吊	日	2.00	190,000.00	380,000	8H	
トラック	8t積	日	1.00	41,900.00	41,900	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	30,580.00	61,160		
普通作業員		人	4.00	24,230.00	96,920		
雑材料	労務+機械の%	%	0.50	2,477,677.00	12,388		
合 計	作業能力：0.50回			4,980,130.00	2,490,065		

番号：1-26

名称：安全監視船 (1) 19GT級、就業15H

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船27㍏	鋼D180PS型	日	12.00	211,258.00	2,535,096	15H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,535,096.00	12,675		
合 計	作業能力：1.00式			2,547,771.00	2,547,771		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

番号：1-27
 名称：安全監視船（1）-1A 19GT級 就業8H 国際VHF 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	鋼D180PS型	日	20.00	129,457.00	2,589,140	8H	
国際VHF装備	国際VHF無線	日	20.00	620.40	12,408		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,601,548.00	13,007		
合 計	作業能力：1.00式			2,614,555.00	2,614,555		

番号：1-28
 名称：安全監視船（1）-1B 19GT級 就業8H 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	鋼D180PS型	日	89.00	129,457.00	11,521,673	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	11,521,673.00	57,608		
合 計	作業能力：1.00式			11,579,281.00	11,579,281		

番号：1-29
 名称：安全監視船（1）-2 19GT級 就業24H 国際VHF 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船377t	19GT級	日	136.00	290,291.00	39,479,576	24H	
国際VHF装備	国際VHF無線	日	136.00	409.84	55,738		
雑材料	全体の%	%	0.50	39,535,314.00	197,676		
合 計	作業能力：1.00式			39,732,990.00	39,732,990		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

番号：1-30

名称：安全監視船（2）-1 30GT級 就業24H

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船37㍏	30GT級	日	102.00	778,799.00	79,437,498	24H	
雑材料	全体の%	%	0.50	79,437,498.00	397,187		
合 計	作業能力：1.00式			79,834,685.00	79,834,685		

番号：1-31

名称：安全監視船（2）-2 30GT級 就業22H

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船37㍏(労務補正)	30GT級	日	102.00	722,466.00	73,691,532	22H	
雑材料	全体の%	%	0.50	73,691,532.00	368,457		
合 計	作業能力：1.00式			74,059,989.00	74,059,989		

番号：1-32

名称：安全監視船（3） 4.9GT級 就業8H

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	鋼D50PS型4.9GT級	日	165.00	88,192.00	14,551,680	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	14,551,680.00	72,758		
合 計	作業能力：1.00式			14,624,438.00	14,624,438		

番号：1-33

名称：広報支援船（1） 30GT級 就業8H

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
広報支援船	30GT級	日	16.00	511,421.00	8,182,736	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	8,182,736.00	40,913		
合 計	作業能力：1.00式			8,223,649.00	8,223,649		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

番号：1-34

名称：広報支援船（2） 30GT級 就業22H

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
広報支援船3ワッチ	30GT級	日	102.00	686,565.00	70,029,630	22H	
雑材料	全体の%	%	0.50	70,029,630.00	350,148		
合 計	作業能力：1.00式			70,379,778.00	70,379,778		

番号：1-35

名称：標識灯設置

1日当り（22個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.00	28,500.00	28,500		
普通作業員		人	1.00	24,230.00	24,230		
雑材料	労務費の%	%	0.50	52,730.00	263		
合 計	作業能力：22.00個			2,408.00	52,993		

番号：1-36

名称：標識灯撤去

1日当り（22個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.00	28,500.00	28,500		
普通作業員		人	1.00	24,230.00	24,230		
雑材料	労務費の%	%	0.50	52,730.00	263		
合 計	作業能力：22.00個			2,408.00	52,993		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

番号：1-37

名称：標識灯維持管理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標識灯	黄光、4秒1閃光、同期装置付、光度14cd	式	1.00	5,379,660.00	5,379,660		
消耗品費	損料の%	%	5.00	5,379,660.00	268,983		
合 計	作業能力：1.00式			5,648,643.00	5,648,643		

番号：1-38

名称：黄色旗設置

1日当り（15個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.00	28,500.00	28,500		
普通作業員		人	1.00	24,230.00	24,230		
雑材料	労務費の%	%	0.50	52,730.00	263		
合 計	作業能力：15.00個			3,532.00	52,993		

番号：1-39

名称：黄色旗撤去

1日当り（15個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.00	28,500.00	28,500		
普通作業員		人	1.00	24,230.00	24,230		
雑材料	労務費の%	%	0.50	52,730.00	263		
合 計	作業能力：15.00個			3,532.00	52,993		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

番号：1-40
名称：黄色旗[材料費]

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
黄色旗[材料費]	60cm×90cm×高さ2m	個	1.00	30,000.00	30,000		
合 計	作業能力：1.00個			30,000.00	30,000		

1個当り

番号：1-41
名称：灯浮標設置

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯浮標設置	クレーン抜き	個	2.00	210,120.00	420,240		
合 計	作業能力：1.00式			420,240.00	420,240		

1式当り

番号：1-42
名称：灯浮標撤去

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯浮標撤去	クレーン抜き	個	2.00	185,400.00	370,800		
合 計	作業能力：1.00式			370,800.00	370,800		

1式当り

番号：1-43
名称：灯浮標維持管理

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯浮標	灯色：黄光、灯質：3秒1閃光、光度7.8cd、 灯高：海面上+2.0m以上	式	1.00	296,922.00	296,922		
合 計	作業能力：1.00式			296,922.00	296,922		

1式当り

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

番号：1-44
名称：汚濁防止膜設置

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船（非航固定）	鋼DH 600t吊	日	4.00	2,238,052.00	8,952,208	2.00H / 8H	
引船	鋼D 4000PS型	日	4.00	1,039,498.00	4,157,992	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 10t吊	日	4.00	478,813.00	1,915,252	8H	
台船	鋼300t積	日	4.00	161,349.00	645,396	8H	
引船	鋼D 300PS型	日	4.00	136,817.00	547,268	2.00H / 8H	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	4.00	44,900.00	179,600		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	6.00	194,262.00	1,165,572	8H	
とび工		人	6.00	30,580.00	183,480		
普通作業員		人	12.00	24,230.00	290,760		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	18,037,528.00	1,803,752		
合 計	作業能力：1.00式			19,841,280.00	19,841,280		

番号：1-45
名称：汚濁防止膜材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜[材料費]		式	1.00	7,260,000.00	7,260,000		
合 計	作業能力：1.00式			7,260,000.00	7,260,000		

番号：1-46
名称：水雷保険料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水雷保険料		式	1.00	108,664.00	108,664		
合 計	作業能力：1.00式			108,664.00	108,664		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

番号：1-47

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

番号：2-1

名称：測量準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.50	52,300.00	78,450		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
雑材料	全体の%	%	1.00	197,600.00	1,976		
合 計	作業能力：1.00式			199,576.00	199,576		

番号：2-2

名称：機材運搬(2往復当り)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	28,700.00	57,400		
トラック	2t積	日	1.00	30,839.00	30,839	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	88,239.00	882		
合 計	作業能力：1.00式			89,121.00	89,121		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

番号：2-3

名称：艀装テスト

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,616.00	3,616	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.50	52,300.00	78,450		
測量技師補		人	1.50	41,100.00	61,650		
測量助手		人	1.00	34,900.00	34,900		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	53,968.00	53,968	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	658,824.00	6,588		
合 計	作業能力：1.00式			665,412.00	665,412		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

番号：2-4

名称：測深(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,616.00	3,616	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	53,968.00	53,968	8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.00	52,300.00	52,300		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	2.00	594,674.00	11,893		
合 計	作業能力：1.00式			606,567.00	606,567		

番号：2-5

名称：起工時データ整理(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	3.70	60,600.00	224,220		
測量技師		人	4.60	52,300.00	240,580		
測量技師補		人	11.60	41,100.00	476,760		
雑材料	全体の%	%	4.00	941,560.00	37,662		
合 計	作業能力：1.00式			979,222.00	979,222		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

番号：2-6

名称：3次元設計データ作成

1施設当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	66,900.00	66,900		
技師（A）		人	1.50	59,600.00	89,400		
技師（B）		人	1.50	48,500.00	72,750		
技師（C）		人	1.00	40,300.00	40,300		
事務用品費	労務費の%	%	3.00	269,350.00	8,080		
合 計	作業能力：1.00施設			277,430.00	277,430		

番号：2-7

名称：機材運搬(2往復当り)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	28,700.00	57,400		
トラック	2t積	日	1.00	30,839.00	30,839	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	88,239.00	882		
合 計	作業能力：1.00式			89,121.00	89,121		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

番号：2-8

名称：艀装テスト

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,616.00	3,616	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.50	52,300.00	78,450		
測量技師補		人	1.50	41,100.00	61,650		
測量助手		人	1.00	34,900.00	34,900		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	53,968.00	53,968	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	658,824.00	6,588		
合 計	作業能力：1.00式			665,412.00	665,412		

代価表・施工パッケージ

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

番号：2-9

名称：測深(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,616.00	3,616	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	53,968.00	53,968	8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.00	52,300.00	52,300		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	2.00	594,674.00	11,893		
合 計	作業能力：1.00式			606,567.00	606,567		

番号：2-10

名称：3次元出来形管理データ整理(浚渫工)(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	5.70	60,600.00	345,420		
測量技師		人	16.50	52,300.00	862,950		
測量技師補		人	16.70	41,100.00	686,370		
雑材料	全体の%	%	4.00	1,894,740.00	75,789		
合 計	作業能力：1.00式			1,970,529.00	1,970,529		

番号：2-11

名称：業務成果品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	110,000.00	110,000		
合 計	作業能力：1.00式			110,000.00	110,000		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

単価表番号：1-1

単価表名称：ポンプ浚渫船(労務数補正型) 鋼D 8000PS型

1日当り 14.50H / 22H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	28,752.00	116.70	3,355,358		
船団長		人	3.44	34,740.00	119,505	$\beta=1.25$ (3ワッチ)	
高級船員		人	6.88	34,740.00	239,011	$\beta=1.25$ (3ワッチ)	
普通船員		人	58.44	27,560.00	1,610,606	$\beta=1.25$ (3ワッチ)	
損料(ポンプ浚渫船[ディーゼル式])	D 8,000PS型	時間	14.50	233,000.00	3,378,500		運転時間
損料(ポンプ浚渫船[ディーゼル式])	D 8,000PS型	日	1.65	5,340,000.00	8,811,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					17,513,980		

単価表番号：1-2

単価表名称：揚錨船 鋼D 35t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	211.00	116.70	24,623		
高級船員		人	2.40	34,740.00	83,376	$\beta=1.20$	
普通船員		人	3.60	27,560.00	99,216	$\beta=1.20$	
損料(揚錨船)	D 35t吊	日	1.00	314,000.00	314,000		運転日
損料(揚錨船)	D 35t吊	日	1.65	364,000.00	600,600	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					1,121,815		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

単価表番号：1-3

単価表名称：ポンプ浚渫船(労務数補正型) 鋼D 8000PS型

1日当り 16.00H / 22H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	31,726.00	116.70	3,702,424		
船団長		人	3.44	34,740.00	119,505	$\beta=1.25$ (3ワッチ)	
高級船員		人	6.88	34,740.00	239,011	$\beta=1.25$ (3ワッチ)	
普通船員		人	58.44	27,560.00	1,610,606	$\beta=1.25$ (3ワッチ)	
損料 (ポンプ浚渫船[ディーゼル式])	D 8,000PS型	時間	16.00	233,000.00	3,728,000		運転時間
損料 (ポンプ浚渫船[ディーゼル式])	D 8,000PS型	日	1.65	5,340,000.00	8,811,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					18,210,546		

単価表番号：1-4

単価表名称：ポンプ浚渫船(労務数補正型) 鋼D 8000PS型

1日当り 供用

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船団長		人	2.00	34,740.00	69,480		
高級船員		人	4.00	34,740.00	138,960		
普通船員		人	34.00	27,560.00	937,040		
損料 (ポンプ浚渫船[ディーゼル式])	D 8,000PS型	日	1.00	5,340,000.00	5,340,000		供用日
合 計					6,485,480		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

単価表番号：1-5

単価表名称：揚錨船 鋼D 35t吊

1日当り 供用

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高級船員		人	2.00	34,740.00	69,480		
普通船員		人	3.00	27,560.00	82,680		
損料（揚錨船）	D 35t吊	日	1.00	364,000.00	364,000		供用日
合 計					516,160		

単価表番号：1-6

単価表名称：起重機船（非航旋回） 鋼D 150t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	464.00	116.70	54,148		
船団長		人	1.20	34,740.00	41,688	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	34,740.00	41,688	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	27,560.00	165,360	$\beta=1.20$	
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 150t吊	時間	6.00	45,100.00	270,600		運転時間
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 150t吊	日	1.65	358,000.00	590,700	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					1,164,184		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

単価表番号：1-7

単価表名称：押船 鋼D 1300PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	296.00	116.70	34,543		
高級船員		人	3.60	34,740.00	125,064	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,560.00	33,072	$\beta=1.20$	
損料（押船[鋼製]）	D 1,300PS型	時間	2.00	10,300.00	20,600		運転時間
損料（押船[鋼製]）	D 1,300PS型	日	1.65	91,800.00	151,470	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					364,749		

単価表番号：1-8

単価表名称：引船 鋼D 600PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	410.00	116.70	47,847		
高級船員		人	2.40	34,740.00	83,376	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,560.00	33,072	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 600PS型	時間	6.00	5,230.00	31,380		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 600PS型	日	1.65	54,300.00	89,595	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					285,270		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

単価表番号：1-9

単価表名称：引船 鋼D 250PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	171.00	116.70	19,955		
高級船員		人	1.20	34,740.00	41,688	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,560.00	33,072	$\beta=1.20$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 250PS型	時間	6.00	2,450.00	14,700		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 250PS型	日	1.65	25,500.00	42,075	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					151,490		

単価表番号：1-10

単価表名称：空気圧縮機(排出ガス対策型) 10.5~11m3/min

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	60.00	154.00	9,240		
賃料（空気圧縮機）	10.5~11m3/min	日	1.65	3,350.00	5,527	$\alpha=1.65$	
合 計					14,767		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

単価表番号：1-11

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	99.60	12,848		
潜水世話役		人	0.24	41,810.00	10,034	$\beta=1.20$	
潜水士		人	1.20	41,810.00	50,172	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	32,240.00	38,688	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	32,550.00	39,060	$\beta=1.20$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					194,262		

単価表番号：1-12

単価表名称：トラック 8t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	35.00	154.00	5,390		
運転手（一般）		人	1.00	24,650.00	24,650		
損料（トラック[普通型]）	7～8t積	時間	4.70	742.00	3,487		運転時間
損料（トラック[普通型]）	7～8t積	日	1.13	7,410.00	8,373		供用日
合 計					41,900		

単価表番号：1-13

単価表名称：ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）60t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]）	60t吊	日	1.00	87,700.00	87,700		
合 計					87,700		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

単価表番号：1-14

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 55t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	70.00	154.00	10,780		
賃料（クローラクレーン）	(油圧駆動式) 55t吊	日	1.00	57,900.00	57,900		
合 計					68,680		

単価表番号：1-15

単価表名称：空気圧縮機(排出ガス対策型) 5.0m3/min

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	37.00	154.00	5,698		
賃料（空気圧縮機）	5.0m3/min	日	1.56	1,720.00	2,683		
合 計					8,381		

単価表番号：1-16

単価表名称：起重機船（非航固定） 鋼DH 600t吊

4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	494.00	116.70	57,649		
船団長		人	1.20	34,740.00	41,688	$\beta=1.20$	
高級船員		人	3.60	34,740.00	125,064	$\beta=1.20$	
普通船員		人	9.60	27,560.00	264,576	$\beta=1.20$	
損料（起重機船[固定]・ディーゼル油圧式）	DH 600 t 吊	時間	4.00	125,000.00	500,000		運転時間
損料（起重機船[固定]・ディーゼル油圧式）	DH 600 t 吊	日	1.65	926,000.00	1,527,900	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					2,516,877		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

単価表番号：1-17

単価表名称：揚錨船 鋼D 10t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	148.00	116.70	17,271		
高級船員		人	2.40	34,740.00	83,376	$\beta=1.20$	
普通船員		人	3.60	27,560.00	99,216	$\beta=1.20$	
損料（揚錨船）	D 10t吊	日	1.00	95,800.00	95,800		運転日
損料（揚錨船）	D 10t吊	日	1.65	111,000.00	183,150	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					478,813		

単価表番号：1-18

単価表名称：引船 鋼D 4000PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	912.00	116.70	106,430		
高級船員		人	4.80	34,740.00	166,752	$\beta=1.20$	
普通船員		人	3.60	27,560.00	99,216	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 4,000PS型	時間	2.00	34,900.00	69,800		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 4,000PS型	日	1.65	362,000.00	597,300	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					1,039,498		

単価表番号：1-19

単価表名称：トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型）120t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（トラッククレーン）	（油圧伸縮ジブ型）120t吊	日	1.00	190,000.00	190,000		
合 計					190,000		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

単価表番号：1-20

単価表名称：台船(運搬)2ワッチ 鋼3000t積

22H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員 (22H、2ワッチ)	回航用	人	6.44	27,560.00	177,486	$\beta=1.61$	
損料 (台船)	3,000t積	日	1.65	375,000.00	618,750	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					796,236		

単価表番号：1-21

単価表名称：引船 鋼D 2000PS型

16.00H / 22H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	3,648.00	116.70	425,721		
高級船員 (22H、2ワッチ)	回航用	人	9.66	34,740.00	335,588	$\beta=1.61$	
普通船員 (22H、2ワッチ)	回航用	人	3.22	27,560.00	88,743	$\beta=1.61$	
損料 (引船[鋼製])	D 2,000PS型	時間	16.00	15,500.00	248,000		運転時間
損料 (引船[鋼製])	D 2,000PS型	日	1.65	160,000.00	264,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					1,362,052		

単価表番号：1-22

単価表名称：台船 鋼3000t積

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.40	27,560.00	66,144	$\beta=1.20$	
損料 (台船)	3,000t積	日	1.65	375,000.00	618,750	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					684,894		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

単価表番号：1-23

単価表名称：引船 鋼D 2000PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	456.00	116.70	53,215		
高級船員		人	3.60	34,740.00	125,064	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,560.00	33,072	$\beta=1.20$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 2,000PS型	時間	2.00	15,500.00	31,000		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 2,000PS型	日	1.65	160,000.00	264,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					506,351		

単価表番号：1-24

単価表名称：台船(運搬)27t 鋼2000t積

22H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員（22H、27t）	回航用	人	6.44	27,560.00	177,486	$\beta=1.61$	
損料（台船）	2,000t積	日	1.65	253,000.00	417,450	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					594,936		

単価表番号：1-25

単価表名称：引船 鋼D 1500PS型

16.00H / 22H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	2,736.00	116.70	319,291		
高級船員（22H、27t）	回航用	人	9.66	34,740.00	335,588	$\beta=1.61$	
普通船員（22H、27t）	回航用	人	3.22	27,560.00	88,743	$\beta=1.61$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 1,500PS型	時間	16.00	11,700.00	187,200		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 1,500PS型	日	1.65	121,000.00	199,650	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					1,130,472		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

単価表番号：1-26

単価表名称：台船 鋼2000t積

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.40	27,560.00	66,144	$\beta=1.20$	
損料（台船）	2,000t積	日	1.65	253,000.00	417,450	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					483,594		

単価表番号：1-27

単価表名称：引船 鋼D 1500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	342.00	116.70	39,911		
高級船員		人	3.60	34,740.00	125,064	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,560.00	33,072	$\beta=1.20$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 1,500PS型	時間	2.00	11,700.00	23,400		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 1,500PS型	日	1.65	121,000.00	199,650	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					421,097		

単価表番号：1-28

単価表名称：ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900		
合 計					44,900		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

単価表番号：1-29

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 70t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料 (ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	70t吊	日	1.00	120,000.00	120,000		
合 計					120,000		

単価表番号：1-30

単価表名称：フェリーバージ 鋼700t積

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.40	27,560.00	66,144	$\beta=1.20$	
損料 (フェリーバージ)	鋼700t積	日	1.65	622,000.00	1,026,300	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					1,092,444		

単価表番号：1-31

単価表名称：押船 鋼D 2000PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	1,368.00	116.70	159,645		
高級船員		人	3.60	34,740.00	125,064	$\beta=1.20$	
普通船員		人	2.40	27,560.00	66,144	$\beta=1.20$	
損料 (押船[鋼製])	D 2,000PS型	時間	6.00	13,500.00	81,000		運転時間
損料 (押船[鋼製])	D 2,000PS型	日	1.65	120,000.00	198,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					629,853		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

単価表番号：1-32

単価表名称：安全監視船2ワッヂ 鋼D180PS型

15H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	92.00	116.70	10,736		
高級船員(15H、2ワッヂ)		人	2.41	34,740.00	83,723	$\beta=1.28$	
普通船員(15H、2ワッヂ)	専従警戒要員	人	2.41	27,560.00	66,419	$\beta=1.28$	
損料(交通船)	鋼D 180PS型 18.0GT	日	1.00	18,700.00	18,700		運転日
損料(交通船)	鋼D 180PS型 18.0GT	日	1.65	19,200.00	31,680		供用日
合 計					211,258		

単価表番号：1-33

単価表名称：安全監視船 鋼D180PS型

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	116.70	4,317		
高級船員		人	1.20	34,740.00	41,688	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,560.00	33,072	$\beta=1.20$	
損料(交通船)	鋼D 180PS型 18.0GT	日	1.00	18,700.00	18,700		運転日
損料(交通船)	鋼D 180PS型 18.0GT	日	1.65	19,200.00	31,680	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					129,457		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

単価表番号：1-34

単価表名称：安全監視船3ワッヂ 19GT級

24H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	146.00	116.70	17,038		
高級船員(24H、3ワッヂ)		人	3.75	34,740.00	130,275	$\beta=1.25$	
普通船員(24H、3ワッヂ)	専従警戒要員	人	3.75	27,560.00	103,350	$\beta=1.25$	
損料(交通船)	鋼D 180PS型 18.0GT	日	1.00	18,700.00	18,700		運転日
損料(交通船)	鋼D 180PS型 18.0GT	日	1.09	19,200.00	20,928	$\alpha=1.09$	供用日
合 計					290,291		

単価表番号：1-35

単価表名称：安全監視船3ワッヂ 30GT級

24H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	732.00	116.70	85,424		
高級船員(24H、3ワッヂ)		人	3.75	34,740.00	130,275	$\beta=1.25$	
普通船員(24H、3ワッヂ)		人	3.75	27,560.00	103,350	$\beta=1.25$	
普通船員(24H、3ワッヂ)	専従警戒要員	人	3.75	27,560.00	103,350	$\beta=1.25$	
損料(交通船)	30.0GT	日	1.00	132,000.00	132,000		運転日
損料(交通船)	30.0GT	日	1.65	136,000.00	224,400	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					778,799		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

単価表番号：1-36

単価表名称：安全監視船3ワッパ(労務補正) 30GT級

22H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	488.00	116.70	56,949		
高級船員 (22H、3ワッパ)		人	3.44	34,740.00	119,505	$\beta=1.25$	
普通船員 (22H、3ワッパ)		人	3.44	27,560.00	94,806	$\beta=1.25$	
普通船員 (22H、3ワッパ)	専従警戒要員	人	3.44	27,560.00	94,806	$\beta=1.25$	
損料 (交通船)	30.0GT	日	1.00	132,000.00	132,000		運転日
損料 (交通船)	30.0GT	日	1.65	136,000.00	224,400	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					722,466		

単価表番号：1-37

単価表名称：安全監視船 鋼D50PS型4.9GT級

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	10.00	116.70	1,167		
高級船員		人	1.20	34,740.00	41,688	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,560.00	33,072	$\beta=1.20$	
損料 (交通船)	鋼D 50PS型 4.9GT	日	1.00	4,560.00	4,560		運転日
損料 (交通船)	鋼D 50PS型 4.9GT	日	1.65	4,670.00	7,705	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					88,192		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

単価表番号：1-38

単価表名称：広報支援船 30GT級

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	183.00	116.70	21,356		
高級船員		人	1.20	34,740.00	41,688	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,560.00	33,072	$\beta=1.20$	
損料（交通船）	30.0GT	日	1.00	132,000.00	132,000		運転日
損料（交通船）	30.0GT	日	1.65	136,000.00	224,400	$\alpha=1.65$	供用日
損料（矢印表示板）	6m×1.5m(夜間可視)	日	1.65	35,700.00	58,905	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					511,421		

単価表番号：1-39

単価表名称：広報支援船3ワッチ 30GT級

22H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	488.00	116.70	56,949		
高級船員（22H、3ワッチ）		人	3.44	34,740.00	119,505	$\beta=1.25$	
普通船員（22H、3ワッチ）		人	3.44	27,560.00	94,806	$\beta=1.25$	
損料（交通船）	30.0GT	日	1.00	132,000.00	132,000		運転日
損料（交通船）	30.0GT	日	1.65	136,000.00	224,400	$\alpha=1.65$	供用日
損料（矢印表示板）	6m×1.5m(夜間可視)	日	1.65	35,700.00	58,905	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					686,565		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

単価表番号：1-40

単価表名称：起重機船（非航固定） 鋼DH 600t吊

2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	247.00	116.70	28,824		
船団長		人	1.20	34,740.00	41,688	$\beta=1.20$	
高級船員		人	3.60	34,740.00	125,064	$\beta=1.20$	
普通船員		人	9.60	27,560.00	264,576	$\beta=1.20$	
損料（起重機船[固定]・ディーゼル油圧式）	DH 600 t 吊	時間	2.00	125,000.00	250,000		運転時間
損料（起重機船[固定]・ディーゼル油圧式）	DH 600 t 吊	日	1.65	926,000.00	1,527,900	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					2,238,052		

単価表番号：1-41

単価表名称：台船 鋼300t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.40	27,560.00	66,144	$\beta=1.20$	
損料（台船）	300t積	日	1.65	57,700.00	95,205	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					161,349		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

単価表番号：1-42

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	69.00	116.70	8,052		
高級船員		人	1.20	34,740.00	41,688	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,560.00	33,072	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	時間	2.00	2,830.00	5,660		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	日	1.65	29,300.00	48,345	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					136,817		

単価表番号：2-1

単価表名称：トラック 2t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	18.00	154.00	2,772		
運転手（一般）		人	1.00	23,700.00	23,700		
損料（トラック[普通型]）	2t積	時間	4.70	273.00	1,283		運転時間
損料（トラック[普通型]）	2t積	日	1.13	2,730.00	3,084		供用日
合 計					30,839		

単価表番号：2-2

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	166.00	1,162		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.00	287.00	574		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880		供用日
合 計					3,616		

単価表

大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事

単価表番号：2-3

単価表名称：測量船 FRP D 70PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	44.00	116.70	5,134		
高級船員		人	1.20	33,400.00	40,080	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0 ϕ T	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0 ϕ T	日	1.65	3,360.00	5,544	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					53,968		